Smlouva o dílo na akci: „Oprava oken a dveří“

Kód akce: *Akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce - provozní práce*
č. DÚK/Pe/319/2019

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Most
DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433 **Číslo účtu:** [redacted]

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: [redacted] vedoucím lokality Doly a úpravny Komořany, [redacted] technickým pracovníkem oddělení správy majetku lokality Doly a úpravny Komořany
[redacted] technickým pracovníkem oddělení správy majetku lokality Doly a úpravny Komořany

(dále jen „*Objednatel*“)

a .....

AMP Chomutov a.s.
Pražská 720/31, 430 01 Chomutov

IČO 254 02 188 **Bankovní spojení:** Raiffeisenbank a.s.
DIČ CZ25402188

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1197 **Číslo účtu:** [redacted]

Zastoupena: Ing. Vladimírem Čermákem, předsedou představenstva

Ve věcech technických: [redacted], stavbyvedoucím

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(dále společně jen „*Smluvní strany*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“), tuto Smlouvu o dílo (dále též „*Smlouva*“):

I. Důvod uzavření Smlouvy

1. Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla ve výběrovém řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava oken a dveří“, Kód akce: Akce nemá číselný kód,

je součástí položky Likvidační práce - provozní práce, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabidky.

II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je provedení oprav oken a dveří 6 samostatných stavebních objektů v areálech střediska Doly a Úpravny Komořany dle podmínek projektové dokumentace. Jedná se o stavební opravy a udržovací práce, nepodléhající ohlášení nebo stavebnímu povolení.

Stavba je rozčleněna do následujících 6 stavebních objektů:

SO 01 Oprava dveří na patře 12,3 m celkem - 3 kusy

SO 02 Oprava dveří sypacích kabin - 2 kusy

SO 03 Výměna prosklených vchodových dveří do kabelovny za plastové

SO 04 Oprava vchodových dveří - 2 kusy a oken - 6 kusů

SO 05 Oprava oken v místnosti č. 20 a 31 - 3 kusy včetně parapetů

SO 06 Výměna oken v dílně - 2 kusy

SO 01 Oprava dveří na patře 12,3 m celkem - 3 kusy
Výměry: dveře ocelové 2 000 x 950 mm + zárubeň - 2 ks, dveře ocelové 2 000 x 900 mm + zárubeň - 1 ks, dveře a zárubně budou opatřeny nátěrem, vše barva bílá.

Bude provedeno zaměření, demontáž stávajících ocelových dveří včetně zárubní a montáž nových ocelových dveří včetně zárubní.

SO 02 Oprava dveří sypacích kabin - 2 kusy
Výměry: dveře plastové 1 860 x 600 mm + zárubeň - 1 ks, dveře plastové 2 005 x 700 mm + zárubeň - 1 ks, barva bílá.

Bude provedeno zaměření, demontáž stávajících plechových dveří včetně zárubní a montáž nových plastových dveří včetně zárubní.

SO 03 Výměna prosklených vchodových dveří do kabelovny za plastové
Výměry: dveře plastové dvoukřídlé, částečně prosklené (1/3), 2 370 x 1 430 mm + zárubeň - 1 ks, barva bílá.

Bude provedeno zaměření, demontáž stávajících dvoukřídlých prosklených (drátosklo) dveří v ocelovém rámu, včetně zárubní a montáž nových plastových dveří včetně zárubní.

SO 04 Oprava vchodových dveří - 2 kusy a oken - 6 kusů
Výměry: dveře plastové jednokřídlé částečně prosklené (1/4) 2 190 x 1 220 mm + zárubeň - 1 ks, dveře plastové dvoukřídlé částečně prosklené (1/4) 2 190 x 1 450 mm + zárubeň - 1 ks, barva bílá, plastová okna s izolačním dvojsklem 1 500 x 1 500 mm včetně rámů - 6 ks, vnitřní parapet hloubka 200 mm plastový, délka 1 500 mm - 6 ks, venkovní parapet hloubka 200 mm, hliníkový nebo plastový, délka 1 500 mm - 6 ks, vše v bílé barvě.

Bude provedeno zaměření dveří, demontáž stávajících dvoukřídlých - 1 ks a jednokřídlých - 1 ks dřevěných částečně prosklených dveří, včetně dřevěných zárubní a montáž nových plastových dveří včetně zárubní.

Dále bude provedeno zaměření oken, demontáž stávajících mříží na oknech - 6 ks, demontáž dřevěných oken s dvojitým zasklením 1 500 x 1 500 mm včetně rámů, vnitřních a venkovních parapetů, montáž nových plastových oken s izolačním dvojsklem 1 500 x 1 500 mm včetně rámů, vnitřních a venkovních parapetů, zpětná montáž mříží.

SO 05 Oprava oken v místnosti č. 20 a 31 - 3 kusy včetně parapetů
Výměry: plastové okno s izolačním dvojsklem 2 100 x 1 500 mm včetně rámu - 1 ks, vnitřní parapet hloubka 200 mm plastový, délka 2 100 mm - 1 ks, venkovní parapet hloubka 200 mm hliníkový nebo plastový, délka 2 100 mm - 1 ks; plastová okna s izolačním dvojsklem 1 400 x 1 500 mm včetně rámů - 2 ks, vnitřní parapet hloubka 200 mm plastový, délka 1 400 mm - 2 ks, venkovní parapet hloubka 200 mm hliníkový nebo plastový, délka 1 400 mm - 2 ks, vše bílé barvy.

Bude provedeno zaměření oken, demontáž plastových oken s izolačním dvojsklem 2 100 x 1 500 mm - 1 ks, 1 400 x 1 500 mm - 2 ks, včetně rámů, vnitřních a venkovních parapetů, montáž nových plastových oken s izolačním dvojsklem 2 100 x 1 500 mm - 1 ks, 1 400 x 1 500 mm - 2 ks včetně rámů, vnitřních a venkovních parapetů.

SO 06 Výměna oken v dílně - 2 kusy
Výměry: plastová okna s izolačním dvojsklem 1 200 x 1 200 mm včetně rámů - 2 ks, vnitřní parapet hloubka 200 mm plastový, délka 1 200 mm - 2 ks, venkovní parapet hloubka 200 mm hliníkový nebo plastový, délka 1 200 mm - 2 ks, vše v bílé barvě.

Bude provedeno zaměření oken, demontáž stávajících mříží na oknech 1 800 x 1 200 mm - 2 ks, demontáž dřevěných oken s dvojitým zasklením 1 200 x 1 200 mm včetně rámů, vnitřních a venkovních parapetů, montáž nových plastových oken s izolačním dvojsklem 1 200 x 1 200 mm včetně rámů, vnitřních a venkovních parapetů, zpětná montáž mříží.

2. Bližší vymezení předmětu Smlouvy je dáno projektovou dokumentací a oceněným soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle Smlouvy.

III. Projektová dokumentace

1. Projektovou dokumentaci pod názvem „Vypracování PD stavebních oprav objektů v areálech DÚK v roce 2019 - Oprava oken a dveří", obdržel Zhotovitel v rámci výběrového řízení jako přílohu výzvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

IV. Termín plnění

1. Termín dokončení a předání díla: **nejpozději do 20. prosince 2019**

V. Místo plnění

1. Místem plnění předmětu Smlouvy jsou:

SO 01: inv. č. H40750 - Nakládací stanice I., areál HMGD Ervěnice
k. ú. Ervěnice, obec Most (567027), p. č. 686

SO 02 inv. č. H40750 - Nakládací stanice I., areál HMGD Ervěnice
k. ú. Ervěnice, obec Most (567027), p. č. 686

SO 03: inv. č. H403799 - Hradlo D 8, areál ÚU Komořany
k. ú. Komořany, obec Most (567027), p. č. 538

SO 04: inv. č. H4033790 - Budova Garáží, areál ČSA Ervěnice
k. ú. Ervěnice, obec Most (567027), p. č. 575/2,3

SO 05: inv. č. H403343 - Administrativní budova, areál OM Komořany
k. ú. Ervěnice, obec Most (567027), p. č. 813

SO 06: inv. č. H403596 - Kovodílna, areál Herkules, Záluží u Litvínova
k. ú. Záluží, obec Most (567027), p. č. 423

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

   Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH) 289 492,74 Kč

2. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení předmětu Smlouvy. Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

3. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.

VII. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci, po řádném předání a převzetí kompletního předmětu díla, v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně do výše smluvní ceny dohodnuté v článku VI. odst. 1. této Smlouvy.

2. Faktura bude Zhotovitelem vystavena do 15 dnů po řádném předání a převzetí předmětu díla specifikovaného v článku II. Smlouvy. Podkladem pro vystavení faktury je soupis skutečně provedených prací a předávací protokol s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

   V případě zjištění vad díla, nebránících jeho užívání při předání a převzetí díla má Objednatel právo zadržet a nezaplatit Zhotoviteli 10 % z fakturované částky, a to až do odstranění veškerých vad díla uvedených v předávacím protokolu.

   Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

   Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se zaplacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek.

   S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto práva žádným způsobem sankcionovat.

3. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.

   Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další přílohy).

4. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

   V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak nebude splatná, a to zejména:

   - název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
   - název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
   - označení faktury a její číslo,
   - bankovní spojení Zhotovitele,
   - splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
   - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
   - předmět faktury, číslo Smlouvy,
   - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
   - sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník", neboť se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti,
   - razítko a podpis Zhotovitele,
   - v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

6. Faktura, soupis skutečně provedených prací a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, poznámku: „Akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce - provozní práce" uvedenou v záhlaví Smlouvy, číslo a datum uzavření Smlouvy včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře a výše uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

7. Splatnost faktury se sjednává na třicet dnů ode dne doručení faktury. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

8. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli.

9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

10. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. V případě, že číslo účtu bude odlišné od čísla účtu uvedeného v záhlaví Smlouvy, bude Zhotovitel o takové skutečnosti informovat Objednatele písemně, nejpozději v den odeslání takové faktury. Před odesláním platby bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

11. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

12. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.

13. Práce nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla, nebo i jen jeho části, v termínu uvedeném v článku IV. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku VI. této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto smluvní pokuty:
   - **5.000,- Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odstavcích 1. - 4. a 6. článku XI. této Smlouvy,
   - **10.000,- Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odstavci 3. článku XIII. této Smlouvy,
   - **1.000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady oproti termínu stanovenému Objednatelem v souladu s článkem XIII. odstavcem 7. této Smlouvy,
   - **10.000,- Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odstavcích č. 2. a 3. článku XV. a v odstavci 13. článku XVI. této Smlouvy.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

IX. Předání a převzetí staveniště

1. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení prací dle uzavřené Smlouvy. Před započetím prací zajistí Objednatel bezpečnostním technikem proškolení zaměstnanců Zhotovitele z BOZP a PO.

2. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsaný zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště a za jakých podmínek budou práce probíhat.

X. Zařízení staveniště

1 Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby v souladu s projektovou dokumentací a po dohodě s Objednatelem.

2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou.

3. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.

4. Staveniště bude dle platné legislativy ČR označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.

5. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné lhůtě ode dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků, nejdéle však do 15 dnů ode dne předání.

XI. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Práce budou prováděny v souladu s požadavky Objednatele, oceněným soupisem prací a projektovou dokumentací uvedenou v článku III. této Smlouvy. Je-li v projektové dokumentaci určen technologický postup prací, musí být Zhotovitelem dodržen.

2. Veškeré práce musí být Zhotovitelem prováděny pod dozorem odpovědného technika nebo jím určeného zástupce, který odpovídá za kontrolu jakosti prací odpovídající předmětu Smlouvy a za dodržování obecně platných norem a dalších právních předpisů.

3. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy a předpisy upravující oblast životního prostředí.

4. Práce budou probíhat za plného provozu, koordinace a časový průběh veškerých prací bude před jejich započetím dohodnut s odpovědnými techniky provozovatele areálu společností Severní energetická a.s. a s pověřeným zástupcem Objednatele.

5. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, za pořádek na pracovištích v místech plnění. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu.

6. Zhotovitel je povinen vést, podle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o prováděných pracích stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod.

7. Zápisy ve stavebním deníku budou v souladu s fakturovanými objemy prací a stavební deník bude během pracovní doby Zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.

XII. Zásady kontroly provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místech plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat okamžitě.

3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

XIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením kompletního díla dle článku II. a XI. této Smlouvy, a to v termínu dle článku IV. odst. 1. této Smlouvy. Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho užívání, bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději v den uvedený v článku IV. této Smlouvy.

2. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu Smlouvy předá Objednateli dílo formou přejímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, který podepíší zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, kód akce, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny předem.

3. Zhotovitel zpracuje a v rámci předání díla předloží Objednateli následující dokumentaci:
   a) dokumentaci skutečného provedení prací zpracovanou dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
   b) originál stavebního deníku,
   c) průběžně pořizovanou fotodokumentaci, zachycující veškeré milníky prací,
   d) prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a to v českém jazyce. Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším termínu předání prohlášení o shodě než je doba předání a převzetí díla. Nebude-li prohlášení o shodě předáno, není Objednatel povinen dílo převzít. Zhotovitel předá při předávce dokončeného předmětu této Smlouvy veškeré dokumenty potřebné pro přejímací řízení,
   e) prohlášení zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými v rámci prací.

4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
   a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,
   b) odstranění vad a nedodělků v termínu delším delší než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka ve výši 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

5. Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání.

6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 1. této Smlouvy pro nesplnění termínu dokončení díla, a to až do doby, kdy bude dílo Objednatelem převzato. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

7. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění.

XIV. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla po dobu **24 měsíců** ode dne předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran.

XV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.

   Ke dni uzavření této Smlouvy Zhotovitel prohlašuje, že se na plnění předmětu této Smlouvy nebude podílet žádný poddodavatel.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.

XVI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli, z těchto důvodů:

   - u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;
   - proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;
   - v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou, s tím, že za hrubé porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména porušení povinností uvedených v článku XI. této Smlouvy.

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele.

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle Smlouvy.

5. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

6. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen *„GDPR"*) a českými právními předpisy.

7. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné PKÚ, s. p. ve smyslu článku 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen *„zákon o registru smluv"*).

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla dle Smlouvy.

12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši 50 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy Objednatelem uplatněn v písemné formě.

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou prací dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

XVII. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

   Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ s. p. (http://www.pku.cz).

   Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních

služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

    Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Chlumci dne 30. 10. 2019

[redacted]

Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

V Chomutově dne 5. 11. 2019

[redacted]

Ing. Vladimír Čermák
předseda představenstva
AMP Chomutov a.s.
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

Oceněný soupis prací

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2019-05-08
Zakázka: **STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLECH STŘEDISKA DÚK V ROCE 2019 - OPRAVY OKEN A DVEŘÍ**

KSO: 812 18
Místo:
CZ-CPV: 45421100-5

CC-CZ: 1251
Datum: 7.10.2019
CZ-CPA: 43.32.10

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
IČ: 00007536
DIČ:

Uchazeč:
AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31 Chomutov 43001
IČ: 25402188
DIČ: CZ25402188

Projektant:
PROJEX s.r.o.
IČ: 06666329
DIČ:

Zpracovatel:
STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.
IČ: 07036167
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **289 492,74**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesená	21,00% **289 492,74**	**0,00**
	sníž. přenesená	15,00% **0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **289 492,74**

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-05-08

Zakázka: **STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLECH STŘEDISKA DÚK V ROCE 2019 - OPRAVY OKEN A DVEŘÍ**

Místo:		Datum:	07.10.2019
Zadavatel:	Palivový kombinát Ústí, státní podnik	Projektant:	PROJEX s.r.o.
Uchazeč:	AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31 Chomutov 43001	Zpracovatel:	STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		**289 492,74**	**289 492,74**	
01	**Oprava oken a dveří**	289 492,74	289 492,74	**STA**
SO 01	**Oprava dveří na patře 12,3 m celkem - 3 kusy**	24 328,68	24 328,68	Soupis
SO 02	**Oprava dveří sypacích kabin – 2 kusy**	61 066,10	61 066,10	Soupis
SO 03	**Výměna prosklených vchodových dveří do kabelovny za plastové**	31 637,26	31 637,26	Soupis
SO 04	**Oprava vchodových dveří a oken – 6 kusů oken, 2 kusy dveří**	123 492,96	123 492,96	Soupis
SO 05	**Oprava oken v místnosti č. 20 a 31**	30 569,33	30 569,33	Soupis
SO 06	**Výměna oken v dílně – 2 kusy**	18 398,41	18 398,41	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLECH STŘEDISKA DÚK V ROCE 2019 - OPRAVY OKEN A DVEŘÍ
Objekt:
01 - Oprava oken a dveří
Soupis:

SO 01 - Oprava dveří na patře 12,3 m celkem - 3 kusy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.10.2019

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
IČ: 00007536
DIČ:

Uchazeč:
AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31 Chomutov 43001
IČ: 25402188
DIČ: CZ25402188

Projektant:
PROJEX s.r.o.
IČ: 06666329
DIČ:

Zpracovatel:
STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.
IČ: 07036167
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **24 328,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	24 328,68	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **24 328,68**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLECH STŘEDISKA DŮK V ROCE 2019 - OPRAVY OKEN A DVEŘÍ
Objekt:
01 - Oprava oken a dveří
Soupis:
SO 01 - Oprava dveří na patře 12,3 m celkem - 3 kusy

Místo:		Datum:	07.10.2019
Zadavatel:	Palivový kombinát Ústí, státní podnik	Projektant:	PROJEX s.r.o.
Uchazeč:	AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31 Chomutov 43001	Zpracovatel:	STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	**24 328,68**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 031,18
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 864,00
997 - Přesun sutě	73,68
998 - Přesun hmot	93,50
PSV - Práce a dodávky PSV	19 588,90
767 - Konstrukce zámečnické	18 348,36
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 240,54
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	708,60
VRN3 - Zařízení staveniště	708,60

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLECH STŘEDISKA DÚK V ROCE 2019 - OPRAVY OKEN A DVEŘÍ
Objekt:
01 - Oprava oken a dveří
Soupis:
SO 01 - Oprava dveří na patře 12,3 m celkem - 3 kusy

Místo:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31 Chomutov 43001

Datum: 07.10.2019

Projektant: PROJEX s.r.o.

Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**24 328,68**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 031,18	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 864,00	
1	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	3,000	240,00	720,00	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.* *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.* *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).* *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.* *7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.*					
	PSC							
2	*M*	*55331106*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 900 levá,pravá*	*kus*	*1,000*	*744,00*	*744,00*	*CS ÚRS 2019 01*
3	*M*	*55331108*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 950 levá,pravá*	*kus*	*2,000*	*1 200,00*	*2 400,00*	*CS ÚRS 2019 01*
	D	997	Přesun sutě				73,68	
4	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,039	1 500,00	58,50	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:* *a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,* *b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,* *c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,* *d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.* *2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.* *3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceni cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.* *4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.*					
	PSC							
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,039	213,00	8,31	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
	PSC							
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,741	9,27	6,87	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
	PSC							
	VV		0,039*19 'Přepočtené koeficientem množství		0,741			
	D	998	Přesun hmot				93,50	
7	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,085	1 100,00	93,50	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 588,90	
	D	767	Konstrukce zámečnické				18 348,36	
8	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus	3,000	809,00	2 427,00	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11-... Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12-... Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13-... Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,* *b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken.* *3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů.* *4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).* *5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.*					
	PSC							
9	*M*	*55340909*	*dveře ocelové interiérové jednokřídlé P/L 900x1970mm*	*kus*	*1,000*	*3 100,00*	*3 100,00*	*CS ÚRS 2019 01*
10	*M*	*55340911*	*dveře ocelové interiérové jednokřídlé P/L 950x1970mm*	*kus*	*2,000*	*5 900,00*	*11 800,00*	*CS ÚRS 2019 01*
11	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	3,000	210,00	630,00	CS ÚRS 2019 01
12	K	767691822	Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2	kus	3,000	22,90	68,70	CS ÚRS 2019 01
13	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	180,257	1,79	322,66	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	PSC							
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 240,54	
14	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,440	96,40	428,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		"NÁTĚR ZÁRUBNÍ"					
	VV		(2,00+0,95+2,00)*0,30*2,00		2,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,00+0,90+2,00)*0,30*1,00		1,470			
	VV		Součet		4,440			
15	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,440	90,30	400,93	CS ÚRS 2019 01
16	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,440	92,70	411,59	CS ÚRS 2019 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				708,60	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				708,60	
17	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	708,60	708,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		"3% ze ZRN" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLECH STŘEDISKA DÚK V ROCE 2019 - OPRAVY OKEN A DVEŘÍ
Objekt:
01 - Oprava oken a dveří
Soupis:

SO 02 - Oprava dveří sypacích kabin – 2 kusy

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	07.10.2019
Zadavatel:	IČ:	00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	25402188
AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31 Chomutov 43001	DIČ:	CZ25402188
Projektant:	IČ:	06666329
PROJEX s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	07036167
STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **61 066,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	61 066,10	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **61 066,10**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLECH STŘEDISKA DÚK V ROCE 2019 - OPRAVY OKEN A DVEŘÍ
Objekt:
01 - Oprava oken a dveří
Soupis:
SO 02 - Oprava dveří sypacích kabin – 2 kusy

Místo:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31 Chomutov 43001

Datum: 07.10.2019

Projektant: PROJEX s.r.o.

Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	**61 066,10**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 841,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 792,56
997 - Přesun sutě	49,12
PSV - Práce a dodávky PSV	56 445,80
766 - Konstrukce truhlářské	30 420,00
767 - Konstrukce zámečnické	26 025,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 778,62
VRN3 - Zařízení staveniště	1 778,62

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLECH STŘEDISKA DÚK V ROCE 2019 - OPRAVY OKEN A DVEŘÍ
Objekt:
01 - Oprava oken a dveří
Soupis:
SO 02 - Oprava dveří sypacích kabin – 2 kusy

Místo:
Datum: 07.10.2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31 Chomutov 43001
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**61 066,10**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 841,68	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 792,56	
1	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	20,840	134,00	2 792,56	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.*					
	VV		(0,60+1,86)*2,00*2,00		9,840			
	VV		(2,05+0,70)*2,00*2,00		11,000			
	VV		Součet		20,840			
	D	997	Přesun sutě				49,12	
2	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,026	1 500,00	39,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:* *a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,* *b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,* *c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,* *d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.* *2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.* *3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.* *4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.*					
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,026	213,00	5,54	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,494	9,27	4,58	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,026*19 'Přepočtené koeficientem množství		0,494			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				56 445,80	
D	766		Konstrukce truhlářské				30 420,00	
5	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	2 650,00	5 300,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
6	*M*	*61144160.1*	*dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 600x2000mm*	*kus*	*1,000*	*10 964,00*	*10 964,00*	
7	*M*	*61144161.1*	*dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 700x2000mm*	*kus*	*1,000*	*14 156,00*	*14 156,00*	
D	767		Konstrukce zámečnické				26 025,80	
8	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	2,000	210,00	420,00	CS ÚRS 2019 01
9	K	767691822	Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2	kus	2,000	22,90	45,80	CS ÚRS 2019 01
10	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	200,000	106,00	21 200,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			*Poznámka k souboru cen:* *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
11	*M*	*13010286*	*tyč ocelová plochá jakost 11 375 100x8mm*	*t*	*0,200*	*21 800,00*	*4 360,00*	*CS ÚRS 2019 01*
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 778,62	
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 778,62	
12	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 778,62	1 778,62	CS ÚRS 2019 01
VV			"3% ze ZRN" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLECH STŘEDISKA DÚK V ROCE 2019 - OPRAVY OKEN A DVEŘÍ
Objekt:
01 - Oprava oken a dveří
Soupis:

SO 03 - Výměna prosklených vchodových dveří do kabelovny za plastové

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	07.10.2019
Zadavatel:	IČ:	00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	25402188
AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31 Chomutov 43001	DIČ:	CZ25402188
Projektant:	IČ:	06666329
PROJEX s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	07036167
STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **31 637,26**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	31 637,26	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **31 637,26**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLECH STŘEDISKA DÚK V ROCE 2019 - OPRAVY OKEN A DVEŘÍ
Objekt:
01 - Oprava oken a dveří
Soupis:
SO 03 - Výměna prosklených vchodových dveří do kabelovny za plastové
Místo:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31 Chomutov 43001

Datum: 07.10.2019
Projektant: PROJEX s.r.o.
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	**31 637,26**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 468,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 090,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	298,57
997 - Přesun sutě	79,32
PSV - Práce a dodávky PSV	28 247,50
766 - Konstrukce truhlářské	28 247,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	921,47
VRN3 - Zařízení staveniště	921,47

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLECH STŘEDISKA DÚK V ROCE 2019 - OPRAVY OKEN A DVEŘÍ
Objekt:
01 - Oprava oken a dveří
Soupis:
SO 03 - Výměna prosklených vchodových dveří do kabelovny za plastové

Místo:

Datum: 07.10.2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31 Chomutov 43001

Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**31 637,26**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 468,29	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 090,40	
1	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	15,600	134,00	2 090,40	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod., nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.*					
	VV		(1,47+2,43)*2,00*2,00		15,600			
	VV		Součet		15,600			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				298,57	
2	K	968072641	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy	m2	3,389	88,10	298,57	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.* *2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.*					
	VV		1,43*2,37		3,389			
	VV		Součet		3,389			
	D	997	Přesun sutě				79,32	
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,085	544,00	46,24	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:* *a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,* *b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,* *c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,* *d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.* *2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.* *3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.* *4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.*					
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,085	213,00	18,11	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
	PSC							
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,615	9,27	14,97	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
	PSC							
	VV		0,085*19 'Přepočtené koeficientem množství		1,615			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				28 247,50	
	D	766	Konstrukce truhlářské				28 247,50	
6	K	766660451	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	2 920,00	2 920,00	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	PSC							
7	M	61140065.1	*dveře plastové vchodové dvoukřídlové z jedné třetiny prosklené včetně rámu*	*kus*	*1,000*	*25 120,00*	*25 120,00*	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	280,400	0,74	207,50	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	PSC							
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				921,47	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				921,47	
9	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	921,47	921,47	CS ÚRS 2019 01
	VV		"3% ze ZRN" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLECH STŘEDISKA DÚK V ROCE 2019 - OPRAVY OKEN A DVEŘÍ
Objekt:
01 - Oprava oken a dveří
Soupis:

SO 04 - Oprava vchodových dveří a oken – 6 kusů oken, 2 kusy dveří

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	07.10.2019
Zadavatel:	IČ:	00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	25402188
AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31 Chomutov 43001	DIČ:	CZ25402188
Projektant:	IČ:	06666329
PROJEX s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	07036167
STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **123 492,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	123 492,96	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **123 492,96**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLECH STŘEDISKA DÚK V ROCE 2019 - OPRAVY OKEN A DVEŘÍ
Objekt:
01 - Oprava oken a dveří
Soupis:
SO 04 - Oprava vchodových dveří a oken – 6 kusů oken, 2 kusy dveří

Místo:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31 Chomutov 43001

Datum: 07.10.2019
Projektant: PROJEX s.r.o.
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	**123 492,96**
HSV - Práce a dodávky HSV	16 766,16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 416,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 795,50
997 - Přesun sutě	1 554,58
PSV - Práce a dodávky PSV	103 129,92
764 - Konstrukce klempířské	2 914,64
766 - Konstrukce truhlářské	93 397,26
767 - Konstrukce zámečnické	6 818,02
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 596,88
VRN3 - Zařízení staveniště	3 596,88

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLECH STŘEDISKA DÚK V ROCE 2019 - OPRAVY OKEN A DVEŘÍ
Objekt:
01 - Oprava oken a dveří
Soupis:
SO 04 - Oprava vchodových dveří a oken – 6 kusů oken, 2 kusy dveří

Místo:

Datum: 07.10.2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31 Chomutov 43001

Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**123 492,96**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				16 766,16	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 416,08	
1	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	100,120	134,00	13 416,08	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.*					
	VV		(1,50*4,00)*6,00*2,00		72,000			
	VV		(1,20+2,19)*2,00*2,00*1,00		13,560			
	VV		(1,45+2,19)*2,00*2,00*1,00		14,560			
	VV		Součet		100,120			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 795,50	
2	K	968062356	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	13,500	133,00	1 795,50	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.*					
	VV		1,50*1,50*6,00		13,500			
	VV		Součet		13,500			
	D	997	Přesun sutě				1 554,58	
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,068	544,00	580,99	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:* *a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,* *b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,* *c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,* *d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.* *2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.* *3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.* *4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.*					
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,068	213,00	227,48	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
PSC								
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	20,292	9,27	188,11	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
PSC								
	VV		1,068*19 'Přepočtené koeficientem množství		20,292			
6	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202	t	0,100	935,00	93,50	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
PSC								
7	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	0,929	500,00	464,50	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
PSC								
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				103 129,92	
	D	764	Konstrukce klempířské				2 914,64	
8	K	764226442	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm	m	9,000	319,00	2 871,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		6,00*1,50					
	VV		Součet		9,000 9,000			
9	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	28,710	1,52	43,64	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
PSC								
	D	766	Konstrukce truhlářské				93 397,26	
10	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	13,500	576,00	7 776,00	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
PSC								
	VV		1,50*1,50*6,00		13,500			
	VV		Součet		13,500			
11	M	61140051	*okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m*	*m2*	*13,500*	*2 432,00*	*32 832,00*	*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	2 650,00	2 650,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
13	M	61144164.1	*dveře plastové vchodové dvoukřídlé otvíravé 1220x2200mm*	*kus*	*1,000*	*17 880,00*	*17 880,00*	
14	K	766660451	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	2 920,00	2 920,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
15	M	61140065	*dveře plastové vchodové dvoukřídlové z jedné třetiny prosklené včetně rámu*	*kus*	*1,000*	*24 464,00*	*24 464,00*	*CS ÚRS 2019 01*
16	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	6,000	163,00	978,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří, tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
17	M	60794101	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm*	*m*	*9,000*	*290,00*	*2 610,00*	*CS ÚRS 2019 01*
	VV		1,50*6,00		9,000			
	VV		Součet		9,000			
18	M	60794121	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*12,000*	*50,10*	*601,20*	*CS ÚRS 2019 01*
19	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	927,112	0,74	686,06	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započitává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				6 818,02	
20	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	3,000	210,00	630,00	CS ÚRS 2019 01
21	K	767641805	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2019 01
22	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	13,500	132,00	1 782,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,50*1,50*6,00		13,500			
	VV		Součet		13,500			
23	K	767662110	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním	m2	13,500	273,00	3 685,50	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami lze oceňovat pouze montáž mříží dodaných vcelku.* *2. Montáž mříží z jednotlivých tyčových prvků se oceňuje cenami 767 99- . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.* *3. V cenách není započtena montáž dokončení okování mříží otvíravých; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 64- . Montáž dveří.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	767691822	Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2	kus	3,000	22,90	68,70	CS ÚRS 2019 01
25	K	767691823	Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy přes 2 m2	kus	2,000	40,50	81,00	CS ÚRS 2019 01
26	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	67,272	1,35	90,82	CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D VRN **Vedlejší rozpočtové náklady** 3 596,88

D VRN3 Zařízení staveniště 3 596,88

27	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 596,88	3 596,88	CS ÚRS 2019 01
VV			"3% ze ZRN" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLECH STŘEDISKA DÚK V ROCE 2019 - OPRAVY OKEN A DVEŘÍ
Objekt:
01 - Oprava oken a dveří
Soupis:

SO 05 - Oprava oken v místnosti č. 20 a 31

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	07.10.2019
Zadavatel:	IČ:	00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	25402188
AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31 Chomutov 43001	DIČ:	CZ25402188
Projektant:	IČ:	06666329
PROJEX s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	07036167
STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendařního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **30 569,33**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	30 569,33	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **30 569,33**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLECH STŘEDISKA DÚK V ROCE 2019 - OPRAVY OKEN A DVEŘÍ
Objekt:
01 - Oprava oken a dveří
Soupis:
SO 05 - Oprava oken v místnosti č. 20 a 31

Místo:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31 Chomutov 43001

Datum: 07.10.2019
Projektant: PROJEX s.r.o.
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	**30 569,33**
HSV - Práce a dodávky HSV	7 620,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 038,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 771,35
997 - Přesun sutě	810,77
PSV - Práce a dodávky PSV	22 058,44
764 - Konstrukce klempířské	1 586,86
766 - Konstrukce truhlářské	20 471,58
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	890,37
VRN3 - Zařízení staveniště	890,37

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLECH STŘEDISKA DÚK V ROCE 2019 - OPRAVY OKEN A DVEŘÍ
Objekt:
01 - Oprava oken a dveří
Soupis:
SO 05 - Oprava oken v místnosti č. 20 a 31

Místo:

Datum: 07.10.2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31 Chomutov 43001

Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**30 569,33**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 620,52	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 038,40	
1	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	37,600	134,00	5 038,40	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.*					
	VV		(2,10+1,50)*2,00*2,00		14,400			
	VV		(1,40+1,50)*2,00*2,00*2,00		23,200			
	VV		Součet		37,600			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 771,35	
2	K	968082016	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	7,350	241,00	1 771,35	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 Vybourání kovových rámů.* *2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.*					
	VV		2,10*1,50*1,00		3,150			
	VV		1,40*1,50*2,00		4,200			
	VV		Součet		7,350			
	D	997	Přesun sutě				810,77	
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,434	544,00	236,10	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:* *a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,* *b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,* *c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,* *d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.* *2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.* *3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.* *4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.*					
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,434	213,00	92,44	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo mezideponii.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo mezideponii.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo mezideponii jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z mezideponie se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
	PSC							
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,246	9,27	76,44	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo mezideponii.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo mezideponii.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo mezideponii jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z mezideponie se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
	PSC							
	VV		0,434*19 'Přepočtené koeficientem množství		8,246			
6	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202	t	0,050	935,00	46,75	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	PSC							
7	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	0,384	935,00	359,04	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				22 058,44	
	D	764	Konstrukce klempířské				1 586,86	
8	K	764226442	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm	m	4,900	319,00	1 563,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,10*1,00		2,100			
	VV		1,40*2,00		2,800			
	VV		Součet		4,900			
9	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	15,631	1,52	23,76	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	PSC							
	D	766	Konstrukce truhlářské				20 471,58	
10	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	7,350	576,00	4 233,60	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
	PSC							
	VV		2,10*1,50*1,00		3,150			
	VV		1,40*1,50*2,00		4,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		7,350			
11	*M*	*61140051*	*okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m*	*m2*	*7,350*	*1 880,00*	*13 818,00*	*CS ÚRS 2019 01*
12	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	2,000	163,00	326,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97.. nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -16*0.*					
13	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	1,000	222,00	222,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97.. nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -16*0.*					
14	*M*	*60794101*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm*	*m*	*4,900*	*290,00*	*1 421,00*	*CS ÚRS 2019 01*
	VV		1,40*2,00		2,800			
	VV		2,10*1,00		2,100			
	VV		Součet		4,900			
15	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*6,000*	*50,10*	*300,60*	*CS ÚRS 2019 01*
16	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	203,212	0,74	150,38	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				890,37	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				890,37	
17	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	890,37	890,37	CS ÚRS 2019 01
	VV		"3% ze ZRN" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLECH STŘEDISKA DÚK V ROCE 2019 - OPRAVY OKEN A DVEŘÍ
Objekt:
01 - Oprava oken a dveří
Soupis:

SO 06 - Výměna oken v dílně – 2 kusy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.10.2019

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
IČ: 00007536
DIČ:

Uchazeč:
AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31 Chomutov 43001
IČ: 25402188
DIČ: CZ25402188

Projektant:
PROJEX s.r.o.
IČ: 06666329
DIČ:

Zpracovatel:
STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.
IČ: 07036167
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			**18 398,41**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	18 398,41	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**18 398,41**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLECH STŘEDISKA DÚK V ROCE 2019 - OPRAVY OKEN A DVEŘÍ
Objekt:
01 - Oprava oken a dveří
Soupis:
SO 06 - Výměna oken v dílně – 2 kusy

Místo:

Datum: 07.10.2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31 Chomutov 43001

Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	**18 398,41**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 311,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 572,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	383,04
997 - Přesun sutě	355,52
PSV - Práce a dodávky PSV	14 551,17
764 - Konstrukce klempířské	777,24
766 - Konstrukce truhlářské	12 024,33
767 - Konstrukce zámečnické	1 749,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	535,88
VRN3 - Zařízení staveniště	535,88

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLECH STŘEDISKA DÚK V ROCE 2019 - OPRAVY OKEN A DVEŘÍ
Objekt:
01 - Oprava oken a dveří
Soupis:
SO 06 - Výměna oken v dílně – 2 kusy

Místo:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31 Chomutov 43001

Datum: 07.10.2019
Projektant: PROJEX s.r.o.
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**18 398,41**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 311,36	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 572,80	
1	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	19,200	134,00	2 572,80	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.*					
	PSC							
	VV		(1,20+1,20)*2,00*2,00*2,00		19,200			
	VV		Součet		19,200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				383,04	
2	K	968062356	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	2,880	133,00	383,04	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.*					
	PSC							
	VV		1,20*1,20*2,00		2,880			
	VV		Součet		2,880			
	D	997	Přesun sutě				355,52	
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,242	544,00	131,65	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:* *a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,* *b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,* *c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,* *d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.* *2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.* *3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.* *4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.*					
	PSC							
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,242	213,00	51,55	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,598	9,27	42,62	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
	VV		0,242*19 'Přepočtené koeficientem množství		4,598			
6	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202	t	0,020	935,00	18,70	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-50 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
7	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	0,222	500,00	111,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-50 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14 551,17	
	D	764	Konstrukce klempířské				777,24	
8	K	764226442	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm	m	2,400	319,00	765,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,20*2,00		2,400			
	VV		Součet		2,400			
9	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	7,656	1,52	11,64	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				12 024,33	
10	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	2,880	576,00	1 658,88	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.* *2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.* *3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.* *4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
	VV		1,20*1,20*2,00		2,880			
	VV		Součet		2,880			
11	*M*	*61140051*	*okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m*	*m2*	*2,880*	*3 144,00*	*9 054,72*	*CS ÚRS 2019 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	2,000	163,00	326,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.* *2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
13	*M*	*60794101*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm*	*m*	*2,400*	*290,00*	*696,00*	*CS ÚRS 2019 01*
	VV		1,20*2,00		2,400			
	VV		Součet		2,400			
14	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*4,000*	*50,10*	*200,40*	*CS ÚRS 2019 01*
15	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	119,360	0,74	88,33	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 749,60	
16	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	4,320	132,00	570,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,80*1,20*2,00		4,320			
	VV		Součet		4,320			
17	K	767662110	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním	m2	4,320	273,00	1 179,36	CS ÚRS 2019 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami lze oceňovat pouze montáž mříží dodaných vcelku.* *2. Montáž mříží z jednotlivých tyčových prvků se oceňuje cenami 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.* *3. V cenách není započtena montáž dokončení okování mříží otvíravých; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 64- . . Montáž dveří.*					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				535,88	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				535,88	
18	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	535,88	535,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		"3% ze ZRN" 1		1,000			