REKAPITULACE STAVBY

Kód: A751
Stavba: **Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247 a SO 239 - SO 247 - 1. NP (zadani)**

KSO:
Místo: Chlumec

CC-CZ:
Datum: 15.11.2019

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, s. p.
IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536

Uchazeč:
Stavby Žofka s.r.o.
IČ: 08435278
DIČ: CZ08435278

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			**177 958,68**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**177 958,68**

[redacted]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A751

Stavba: **Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247 a SO 239 - SO 247 - 1. NP (zadani)**

Místo: **Chlumec** Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Projektant:

Uchazeč: Stavby Žofka s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**177 958,68**	**177 958,68**	
SO 01	**Bourací práce**	6 528,90	6 528,90	**STA**
SO 02	**Stavební práce**	121 486,72	121 486,72	**STA**
SO 03	**Zdravotechnické i...**	35 389,95	35 389,95	**STA**
SO 04	**Elektroinstalace**	8 453,40	8 453,40	**STA**
SO 05	**Větrání - VZT**	4 196,71	4 196,71	**STA**
SO 06	**Vedlejší a ostatn...**	1 903,00	1 903,00	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247 a SO 239 - SO 247 - 1. NP
(zadani)
Objekt:
SO 01 - Bourací práce

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 15.11.2019

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, s. p.
IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536

Uchazeč:
Stavby Žofka s.r.o.
IČ: 08435278
DIČ: CZ08435278

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**6 528,90**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**6 528,90**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247 a SO 239 - SO 247 - 1. NP (zadani)

Objekt: **SO 01 - Bourací práce**

Místo:

Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč: Stavby Žofka s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**6 528,90**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 938,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 532,70
997 - Přesun sutě	2 405,65
PSV - Práce a dodávky PSV	1 590,55
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	17,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	293,90
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	215,00
763 - Konstrukce suché výstavby	152,10
766 - Konstrukce truhlářské	65,00
776 - Podlahy povlakové	847,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247 a SO 239 - SO 247 - 1. NP (zadani)

Objekt: **SO 01 - Bourací práce**

Místo: Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Projektant:

Uchazeč: Stavby Žofka s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**6 528,90**	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 938,35	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 532,70	
1	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	6,500	84,00	546,00	CS ÚRS 2019 02
VV			3,24		3,240			
VV			2,16		2,160			
VV			1,10		1,100			
VV			Součet		6,500			
2	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	2,340	52,50	122,85	CS ÚRS 2019 02
VV			1,95*1,20		2,340			
VV			Součet		2,340			
3	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,735	114,00	83,79	CS ÚRS 2019 02
VV			4,10*0,15		0,615			
VV			0,80*0,15		0,120			
VV			Součet		0,735			
4	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,640	234,00	383,76	CS ÚRS 2019 02
VV			0,80*2,05		1,640			
VV			Součet		1,640			
5	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2019 02
VV			4		4,000			
VV			Součet		4,000			
6	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	1,000	112,00	112,00	CS ÚRS 2019 02
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
7	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,640	110,00	180,40	CS ÚRS 2019 02
VV			0,80*2,05		1,640			
VV			Součet		1,640			
8	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	12,600	76,50	963,90	CS ÚRS 2019 02
VV			1,20*2		2,400			
VV			1,20*2		2,400			
VV			1,95*2		3,900			
VV			1,95*2		3,900			
VV			Součet		12,600			
D	997		Přesun sutě				2 405,65	
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,345	560,00	1 313,20	CS ÚRS 2019 02
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,345	218,00	511,21	CS ÚRS 2019 02
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,450	8,50	199,33	CS ÚRS 2019 02
VV			2,345*10 "Přepočtené koeficientem množství		23,450			
VV			Součet		23,450			
12	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,343	163,00	381,91	CS ÚRS 2019 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 590,55	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				17,00	
13	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	2,000	8,50	17,00	CS ÚRS 2019 02
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				293,90	
14	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	3,000	56,30	168,90	CS ÚRS 2019 02
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
15	K	722130821	Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4	kus	1,000	90,00	90,00	CS ÚRS 2019 02
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
16	K	722130831	Demontáž nástěnky	kus	1,000	5,00	5,00	CS ÚRS 2019 02
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
17	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	3,000	10,00	30,00	CS ÚRS 2019 02
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				215,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,000	35,00	35,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				152,10	
20	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	2,340	65,00	152,10	CS ÚRS 2019 02
	VV		1,95*1,20		2,340			
	VV		Součet		2,340			
	D	766	Konstrukce truhlářské				65,00	
21	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	1,000	45,00	45,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	20,00	20,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	776	Podlahy povlakové				847,55	
23	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	7,260	100,00	726,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		4,92		4,920			
	VV		2,34		2,340			
	VV		Součet		7,260			
24	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	14,300	8,50	121,55	CS ÚRS 2019 02
	VV		2,60		2,600			
	VV		1,10		1,100			
	VV		1,40		1,400			
	VV		1,40		1,400			
	VV		1,50		1,500			
	VV		1,20		1,200			
	VV		1,20		1,200			
	VV		1,95		1,950			
	VV		1,95		1,950			
	VV		Součet		14,300			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247 a SO 239 - SO 247 - 1. NP
(zadani)
Objekt:
SO 02 - Stavební práce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15.11.2019

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, s. p.
IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536

Uchazeč:
Stavby Žofka s.r.o.
IČ: 08435278
DIČ: CZ08435278

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**121 486,72**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**121 486,72**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247 a SO 239 - SO 247 - 1. NP (zadani)
Objekt:
SO 02 - Stavební práce

Místo:

Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.
Uchazeč: Stavby Žofka s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**121 486,72**
HSV - Práce a dodávky HSV	17 152,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 682,40
4 - Vodorovné konstrukce	160,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 810,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 154,25
998 - Přesun hmot	345,46
PSV - Práce a dodávky PSV	104 334,39
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 787,14
763 - Konstrukce suché výstavby	20 289,64
766 - Konstrukce truhlářské	20 227,60
771 - Podlahy z dlaždic	4 758,03
781 - Dokončovací práce - obklady	52 030,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	137,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 104,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247 a SO 239 - SO 247 - 1. NP (zadani)
Objekt:
SO 02 - Stavební práce

Místo:
Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.
Projektant:
Uchazeč: Stavby Žofka s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**121 486,72**	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 152,33	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 682,40	
1	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,012	33 600,00	403,20	CS ÚRS 2019 02
	VV		1*5,50*1,05*0,001		0,006			
	VV		1*5,50*1,05*0,001		0,006			
	VV		Součet		0,012			
2	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	1,640	780,00	1 279,20	CS ÚRS 2019 02
	VV		0,80*2,05		1,640			
	VV		Součet		1,640			
D	4		Vodorovné konstrukce				160,00	
3	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	2,000	80,00	160,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 810,22	
4	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	14,240	203,00	2 890,72	CS ÚRS 2019 02
	VV		1,20*2*2		4,800			
	VV		1,95*2*2		7,800			
	VV		0,80*2,05		1,640			
	VV		Součet		14,240			
5	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	25,000	223,00	5 575,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
6	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem	m2	1,000	126,00	126,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	20,000	31,80	636,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
8	K	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm	m2	6,500	633,00	4 114,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		3,24		3,240			
	VV		2,16		2,160			
	VV		1,10		1,100			
	VV		Součet		6,500			
9	K	632902111	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem	m2	6,500	22,50	146,25	CS ÚRS 2019 02
	VV		3,24		3,240			
	VV		2,16		2,160			
	VV		1,10		1,100			
	VV		Součet		6,500			
10	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	6,500	49,50	321,75	CS ÚRS 2019 02
	VV		3,24		3,240			
	VV		2,16		2,160			
	VV		1,10		1,100			
	VV		Součet		6,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 154,25	
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,500	38,50	250,25	CS ÚRS 2019 02
	VV		3,24		3,240			
	VV		2,16		2,160			
	VV		1,10		1,100			
	VV		Součet		6,500			
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,500	80,00	520,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		3,24		3,240			
	VV		2,16		2,160			
	VV		1,10		1,100			
	VV		Součet		6,500			
13	K	973031513	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 150 mm	kus	4,000	96,00	384,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D	998		Přesun hmot				345,46	
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,502	230,00	345,46	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				104 334,39	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 787,14	
15	K	711113111.RMM	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou REMMERS PROFI-BAUDICHT 1K	m2	6,500	415,00	2 697,50	
VV			3,24		3,240			
VV			2,16		2,160			
VV			1,10		1,100			
VV			Součet		6,500			
16	K	711113121.RMM	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí elastickou REMMERS PROFI-BAUDICHT 1K	m2	2,450	399,00	977,55	
VV			2,45		2,450			
VV			Součet		2,450			
17	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050	36,75	112,09	CS ÚRS 2019 02
D	763		Konstrukce suché výstavby				20 289,64	
18	K	763111343.RGS	SDK příčka SK 12 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDFH2 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 49 dB	m2	4,875	785,50	3 829,31	
VV			1,50*3,25		4,875			
VV			Součet		4,875			
19	K	763121429	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 TI 40 mm 40 kg/m3 EI 30	m2	12,650	530,00	6 704,50	CS ÚRS 2019 02
VV			1,40*3,25		4,550			
VV			0,90*3,25		2,925			
VV			1,50*1,50		2,250			
VV			1,95*1,50		2,925			
VV			Součet		12,650			
20	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	6,500	355,00	2 307,50	CS ÚRS 2019 02
VV			3,24		3,240			
VV			2,16		2,160			
VV			1,10		1,100			
VV			Součet		6,500			
21	M	ECP.35422270	*panel akustický Focus A T24 XL, NE, bílá Frost, 600x1600x20mm*	*m2*	*6,825*	*701,00*	*4 784,33*	
VV			6,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		6,825			
VV			Součet		6,825			
22	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	28,000	85,00	2 380,00	CS ÚRS 2019 02
VV			28		28,000			
VV			Součet		28,000			
23	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,420	200,00	284,00	CS ÚRS 2019 02
D	766		Konstrukce truhlářské				20 227,60	
24	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000	698,00	1 396,00	CS ÚRS 2019 02
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
25	M	NC 0000.1	*dodávka dveří dle PD*	*ks*	*2,000*	*2 400,00*	*4 800,00*	
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
26	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000	95,60	191,20	CS ÚRS 2019 02
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
27	M	NC 0000.2	*dodávka zámku dveří*	*ks*	*2,000*	*150,00*	*300,00*	
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
28	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000	153,00	306,00	CS ÚRS 2019 02
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
29	M	NC 0000.3	*dodávka kování dveří, klika se štítkem, pár*	*ks*	*2,000*	*290,00*	*580,00*	
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
30	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	2,000	1 360,00	2 720,00	CS ÚRS 2019 02
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
31	M	SPL.0011676.URS	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 26-35cm, dub, buk*	*kus*	*2,000*	*4 709,00*	*9 418,00*	
P			*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Normal*					
32	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2019 02
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
33	M	61187116	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm*	*kus*	*2,000*	*79,20*	*158,40*	*CS ÚRS 2019 02*
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
34	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740	200,00	148,00	CS ÚRS 2019 02
D	771		Podlahy z dlaždic				4 758,03	
35	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	6,500	448,00	2 912,00	CS ÚRS 2019 02
VV			3,24		3,240			
VV			2,16		2,160			
VV			1,10		1,100			
VV			Součet		6,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	*M*	*NC 0000*	*dodávka dlažby keramické*	*m2*	*6,500*	*250,00*	*1 625,00*	
	VV		6,50		6,500			
	VV		Součet		6,500			
37	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	6,500	14,50	94,25	CS ÚRS 2019 02
	VV		3,24		3,240			
	VV		2,16		2,160			
	VV		1,10		1,100			
	VV		Součet		6,500			
38	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	kus	5,000	18,40	92,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
39	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	0,740	47,00	34,78	CS ÚRS 2019 02
	D	781	Dokončovací práce - obklady				52 030,40	
40	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	57,300	448,00	25 670,40	CS ÚRS 2019 02
	VV		1,20*3,00		3,600			
	VV		1,20*3,00		3,600			
	VV		1,95*3,00		5,850			
	VV		1,95*3,00		5,850			
	VV		0,90*3,00		2,700			
	VV		0,90*3,00		2,700			
	VV		1,50*3,00		4,500			
	VV		1,50*3,00		4,500			
	VV		2,60*3,00		7,800			
	VV		2,60*3,00		7,800			
	VV		1,40*3,00		4,200			
	VV		1,40*3,00		4,200			
	VV		Součet		57,300			
41	*M*	*59761039*	*obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2*	*m2*	*63,030*	*250,00*	*15 757,50*	*CS ÚRS 2019 02*
	VV		57,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		63,030			
	VV		Součet		63,030			
42	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	48,000	135,00	6 480,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		16*3,00		48,000			
	VV		Součet		48,000			
43	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	19,100	95,00	1 814,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		1,20		1,200			
	VV		1,20		1,200			
	VV		1,95		1,950			
	VV		1,95		1,950			
	VV		0,90		0,900			
	VV		0,90		0,900			
	VV		1,50		1,500			
	VV		1,50		1,500			
	VV		2,60		2,600			
	VV		2,60		2,600			
	VV		2,60		1,400			
	VV		1,40		1,400			
	VV		1,40		19,100			
	VV		Součet					
44	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	8,000	42,50	340,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
45	K	781495185	Řezání pracnější rovné keramických obkládaček	kus	40,000	14,20	568,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
46	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,800	500,00	1 400,00	CS ÚRS 2019 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				137,40	
47	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	0,420	45,50	19,11	CS ÚRS 2019 02
	VV		2*0,70*0,30		0,420			
	VV		Součet		0,420			
48	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	0,420	5,64	2,37	CS ÚRS 2019 02
	VV		2*0,70*0,30		0,420			
	VV		Součet		0,420			
49	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	0,420	98,00	41,16	CS ÚRS 2019 02
	VV		2*0,70*0,30		0,420			
	VV		Součet		0,420			
50	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	0,420	178,00	74,76	CS ÚRS 2019 02
	VV		2*0,70*0,30		0,420			
	VV		Součet		0,420			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 104,18	
51	K	784121001	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m	m2	20,000	29,90	598,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
52	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,000	14,50	290,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
53	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,000	14,80	296,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
54	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	15,000	4,83	72,45	CS ÚRS 2019 02
	VV		15		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		15,000			
55	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*15,750*	*3,92*	*61,74*	*CS ÚRS 2019 02*
	VV		15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		15,750			
	VV		Součet		15,750			
56	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000	6,45	161,25	CS ÚRS 2019 02
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
57	*M*	*58124842*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m*	*m2*	*26,250*	*0,79*	*20,74*	*CS ÚRS 2019 02*
	VV		25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		26,250			
	VV		Součet		26,250			
58	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,000	22,40	448,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
59	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,000	57,80	1 156,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247 a SO 239 - SO 247 - 1. NP (zadani)
Objekt:
SO 03 - Zdravotechnické i...

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 15.11.2019

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, s. p.
IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536

Uchazeč:
Stavby Žofka s.r.o.
IČ: 84435278
DIČ: CZ0845278

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**35 389,95**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**35 389,95**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247 a SO 239 - SO 247 - 1. NP (zadani)
Objekt:
SO 03 - Zdravotechnické i...

Místo:

Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.
Uchazeč: Stavby Žofka s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**35 389,95**
PSV - Práce a dodávky PSV	35 389,95
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 870,16
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	6 604,48
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	7 875,41
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	11 039,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247 a SO 239 - SO 247 - 1. NP (zadani)
Objekt:
SO 03 - Zdravotechnické i...

Místo: Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Projektant:
Uchazeč: Stavby Žofka s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**35 389,95**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				35 389,95	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				9 870,16	
1	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70	m	6,000	392,00	2 352,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
2	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100	m	6,000	589,00	3 534,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
3	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	12,000	22,60	271,20	CS ÚRS 2019 02
	VV		6		6,000			
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		12,000			
4	*M*	*NC 0000.5*	*montáž a dodávka - stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci, rýhy, zához rýh, ostatní pomocný a podružný spojovací materiál, napojení na stávající*	*kpl*	*1,000*	*3 550,00*	*3 550,00*	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,680	97,00	162,96	CS ÚRS 2019 02
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				6 604,48	
6	K	722173102	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 16x2,2 mm	m	5,000	143,00	715,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
7	K	722173103	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm	m	7,000	168,00	1 176,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
8	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	12,000	68,20	818,40	CS ÚRS 2019 02
	VV		5		5,000			
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		12,000			
9	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	12,000	45,00	540,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		5		5,000			
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		12,000			
10	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,000	40,70	488,40	CS ÚRS 2019 02
	VV		5		5,000			
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		12,000			
11	*M*	*NC 0000.6*	*montáž a dodávka - stavební přípomoce pro vntřní vodovod, ostatní pomocný a doplňkový materiál, rýhy, zához rýhy, napojení na stávající rozvod teplé a studené vody*	*kpl*	*1,000*	*2 800,00*	*2 800,00*	
12	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,020	65,37	66,68	CS ÚRS 2019 02
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				7 875,41	
13	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	2 200,00	4 400,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	725211623	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm se sloupem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	*M*	*NC 0000.4*	*montáž a dodávka - stavební přípomoce pro zařizovací předměty, ostatní pomocný a doplňkový materiál*	*kpl*	*1,000*	*1 500,00*	*1 500,00*	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,210	121,00	25,41	CS ÚRS 2019 02
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				11 039,90	
18	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	2,000	5 500,00	11 000,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
19	K	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	0,210	190,00	39,90	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247 a SO 239 - SO 247 - 1. NP (zadani)
Objekt:
SO 04 - Elektroinstalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15.11.2019
Zadavatel:		IČ:	00007536
	Palivový kombinát Ústí, s. p.	DIČ:	CZ00007536
Uchazeč:		IČ:	08435278
	Stavby Žofka s.r.o.	DIČ:	CZ08435278
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**8 453,40**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**8 453,40**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247 a SO 239 - SO 247 - 1. NP (zadani)
Objekt:
SO 04 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.
Uchazeč: Stavby Žofka s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**8 453,40**
M - Práce a dodávky M	8 453,40
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	8 453,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247 a SO 239 - SO 247 - 1. NP (zadani)
Objekt:
SO 04 - Elektroinstalace

Místo: | Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. | Projektant:
Uchazeč: Stavby Žofka s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**8 453,40**	
	D	M	Práce a dodávky M				8 453,40	
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				8 453,40	
1	K	580101001	Kontrola stavu přípojkové skříně do 63 A rozvodných zařízení	kus	1,000	179,00	179,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	3,000	223,00	669,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
3	K	580101031	Kontrola stavu rozpojovací a jistící skříně do 63 A rozvodných zařízení	kus	1,000	179,00	179,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	580103001	Kontrola stavu elektrického okruhu do 5 vývodů v prostoru bezpečném	okruh	6,000	79,40	476,40	CS ÚRS 2019 02
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
5	*M*	*NC 0000.9*	*montáž a dodávka kabelového rozvodu CYKY pod omítku*	*m*	*20,000*	*45,00*	*900,00*	
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
6	*M*	*NC 0000.10*	*montáž a dodávka vypínačů včetně krabic*	*ks*	*3,000*	*250,00*	*750,00*	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
7	*M*	*NC 0000.12*	*montáž a dodávka svítidel včetně vyzbrojení*	*ks*	*4,000*	*450,00*	*1 800,00*	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
8	*M*	*NC 0000.15*	*montáž a dodávka - napojení nových rozvodů na stávající rozvody elektroinstalace*	*kpl*	*1,000*	*500,00*	*500,00*	
9	*M*	*NC 0000.13*	*montáž a dodávka - stavební přípomoce pro elektroinstalaci včetně, rýhy, zahozu rýhy, a ostatního pomocného a doplňkového materiálu*	*kpl*	*1,000*	*1 500,00*	*1 500,00*	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	*M*	*NC 0000.14*	*revize elektroinstalace*	*kpl*	*1,000*	*1 500,00*	*1 500,00*	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247 a SO 239 - SO 247 - 1. NP (zadani)
Objekt:
SO 05 - Větrání - VZT

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 15.11.2019

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, s. p.
IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536

Uchazeč:
Stavby Žofka s.r.o.
IČ: 08435278
DIČ: CZ08435278

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**4 196,71**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**4 196,71**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247 a SO 239 - SO 247 - 1. NP (zadani)
Objekt:
SO 05 - Větrání - VZT

Místo:

Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.
Uchazeč: Stavby Žofka s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**4 196,71**
PSV - Práce a dodávky PSV	4 196,71
751 - Vzduchotechnika	4 196,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247 a SO 239 - SO 247 - 1. NP (zadani)
Objekt:
SO 05 - Větrání - VZT

Místo:
Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.
Projektant:
Uchazeč: Stavby Žofka s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 196,71**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 196,71	
	D	751	Vzduchotechnika				4 196,71	
1	M	NC 0000.16	*montáž a dodávka - rozvod potrubí pro VZT včetně kolen, odboček, přípojek*	*m*	*5,000*	*200,00*	*1 000,00*	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
2	M	NC 0000.17	*montáž a dodávka - napojení na stávající rozvody VZT*	*ks*	*1,000*	*250,00*	*250,00*	
3	M	NC 0000.18	*montáž a dodávka talířových ventilů*	*ks*	*3,000*	*225,00*	*675,00*	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
4	M	NC 0000.19	*montáž a dodávka potrubních ventiátorů včetně elektroinstalace*	*ks*	*1,000*	*750,00*	*750,00*	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	M	NC 0000.20	*montáž a dodávka - stavební přípomoce pro VZT včetně podružného materiálu, úprava prostupů, gumové podkladky atd.*	*kpl*	*1,000*	*1 500,00*	*1 500,00*	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	0,520	41,75	21,71	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247 a SO 239 - SO 247 - 1. NP (zadani)
Objekt:
SO 06 - Vedlejší a ostatn...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15.11.2019

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, s. p.
IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536

Uchazeč:
Stavby Žofka s.r.o.
IČ: 08435278
DIČ: CZ08435278

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 903,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**1 903,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247 a SO 239 - SO 247 - 1. NP (zadani)
Objekt:
SO 06 - Vedlejší a ostatn...

Místo:

Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.
Uchazeč: Stavby Žofka s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 903,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 903,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 900,00
VRN5 - Finanční náklady	1,00
VRN7 - Provozní vlivy	2,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247 a SO 239 - SO 247 - 1. NP (zadani)
Objekt:
SO 06 - Vedlejší a ostatn...

Místo: Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Projektant:
Uchazeč: Stavby Žofka s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 903,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 903,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 900,00	
1	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN5	Finanční náklady				1,00	
6	K	052103000	Rezerva investora - pevná částka investora : 19.000,-- Kč	Kč	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				2,00	
7	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	075603000	Jiná ochranná pásma	Kč	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2019 02