



DETAIL Č.1



DETAIL Č.3





NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY
POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm, R.Š. 250mm

NOVÝ KRYCÍ PLECH
POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm RŠ 150mm
NOVÁ VÝPLŇ Z POLYKARBONÁTOVÝCH
DESEK TL.10mm (OPÁLOVÉ ZBARVENÍ)
NOVÉ TĚSNĚNÍ A KRYCÍ LIŠTY

NOVÝ PARAPETNÍ PLECH
POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm, R.Š. 350mm

DETAIL Č.2



POPIS OPRAVY

- BUDE VYBUDOVÁNO VENKOVNÍ LEŠENÍ, STATICKÝ POSUDEK LEŠENÍ ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY VČETNĚ PODEPŘENÍ LEŠENÍ – LEŠENÍ BUDE VYBUDOVÁNO PŘI SEVERNÍ FASÁDĚ OBJEKTU
- UVNITŘ HALY BUDOU PRÁCE PROVÁDĚNY Z MOBILNÍ ZDVHACÍ PLOŠINY
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ KRYCÍCH LIŠT, TĚSNĚNÍ A DRÁTOSKLA V MÍSTĚ PEVNÉ VÝPLNĚ VČETNĚ VÝKLOPNÝCH OKEN (80ks V SEVERNÍ FASÁDĚ OBJEKTU A 56ks V JIŽNÍ FASÁDĚ OBJEKTU), ODVOZ VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU
- BUDE DEMONTOVÁN PARAPETNÍ, BOČNÍ A VRCHNÍ KRYCÍ PLECH, LEMOVÁNÍ SVISLÉ STĚNY
- BUDE PROVEDENO OBROUŠENÍ OCELOVÝCH PROFILŮ A RAMŮ VÝKLOPNÝCH OKEN A JEJICH NÁTĚR. DÁLE BUDE PROVEDENA REPASE OVLÁDÁNÍ OKEN TÁHLÝ (PROMAZÁNÍ ATD.)
- SVISLÉ "OMEGA PROFILY" BUDOU PONECHÁNY. BUDE PROVEDENA KONTROLA JEJICH STAVU A KOTVENÍ. NÁSLEDNĚ BUDOU OBROUŠENY A NATŘENY. – NOVÉ PEVNÉ VÝPLNĚ PROVĚST Z POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK PC 16 S $U_w=2,5W/m^2K$ – ČTYŘSTĚNNÝ MAKROLON TL. 10mm. OSADIT BEZTÍMELÝM ZPŮSOBEM NA PRYZOVÉ TĚSNĚNÍ A PŘITLAČIT PŘÍTLAČNOU AI SYSTÉMOVOU LIŠTOU S PRYZOVÝM TĚSNĚNÍM. NUTNOST UMOŽNIT DILATACI VÝPLNÍ. KOTVENÍ KRYCÍCH LIŠT BUDE NOVÉ DO OMEGA PROFILŮ PŘES DŘÍKY (WEMA SYSTÉM, PŘÍPADNĚ PŘES ŠROUBY S OTOČNÝM NÁVARKEM). VZDÁLENOST KOTVENÍ PŘÍTLAČNÉ LIŠTY MAX 0,3m. ŠÍŘKA LIŠTY 60mm. DESKY BUDOU ROZMĚRU 750x2000mm. PROVĚST DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VČETNĚ ÚPRAVY HRAN ATD.... (NAPŘ. ZENIT.CZ)
- KYVNÁ OKNA BUDOU PONECHÁNA BEZE ZMĚN VČETNĚ KOTVENÍ, ŘEŠENA BUDE POUZE NOVÁ VÝPLŇ. DESKY BUDOU UCHYCENY PŘÍCHYTKAMI Z VNITŘNÍ STRANY
- PROVĚST NOVÉ OPLECHOVÁNÍ KOLEM OTVORU Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,6MM – BOKY, PARAPET, NADPRAŽÍ A SVISLÉ LEMOVÁNÍ PARAPETNÍ STĚNY (U JIŽNÍ FASÁDY)

Zodpovědný projektant :	ING. OLDŘICH SLONEK	ING. OLDŘICH SLONEK	
Projektant :	HANA LEJSKOVÁ	IČO 40243702 DIČ CZ5710131735	
Kreslil :	H 500 A1	434 01 MOST, FR.ŠKROUPA Č.P.2063	
Kraj :	Ústecký	e-mail : slonek@wm.cz	
Investor :	Palivový Kombinát Ústí s.p.	Datum : 04/2019	
Akce :	OPRAVA SVĚTLÍKŮ A PROSKLENÝCH STĚN ÚSTŘEDNÍHO SKLADU (HALA KONDOR) V AREÁLU STŘEDISKA DŮK – LOKALITA HERKULES	Stupeň : ZADÁNÍ STAVBY	
		Číslo zak. : 19006	
		Formát : 3 x A4	
Výkres:	ŘEZ A-A – nový stav	Měřítko :	Č.výkresu :
		1:100	D1.1.b–6