

POZNÁMKA:
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ viz PŘÍLOHA č. 19
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ viz TZ

LEGENDA MATERIÁLŮ :

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

TEPELNÁ IZOLACE Z FASÁDNÍCH IZOLAČNÍCH DESEK,
KOTVENÁ DO PODKLADU SYSTÉMOVÝMI HMOŽDINKAMI

NA ZDIVU (PANELU) v tl. 300 mm PROVEDENO DODATEČNÉ ZATEPLENÍ V tl. 120 mm
NA ZDIVU SCHODIŠTĚ v tl. 300 mm PROVEDENO DODATEČNÉ ZATEPLENÍ v tl. 140 mm

SKLADBA:
- tenkovrstvá pastovitá, probarvená omítka na silikonové bázi tl. 3 mm
- skleněná výztužná síťovina do vrstvy stěrkového tmelu tl. vrstvy 6 mm
  (povrch musí být ošetřen penetrací)
- tepelná izolace z fasádních izolačních desek kotvená
  do podkladu systémovými hmoždinkami
- cementová lepicí hmota pro lepení tepelné izolace
  (doporučené množství lepicí hmoty je 40% z plochy desky)
- nosná podkladní vzduchotěsná konstrukce - fasádní hladká omítka s nátěrem

Zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Koníř		
Vypracoval:	Ing. Jana Ptáčková		
Schválil:	Ing. Pavel Koníř		
Místo:	Libušín	Kraj:	Středočeský
Stavebník:	Palivový kombinát Ústí s.p. Hrbovická 2, 403 39 Chlumec		
Akce:	**Úspora energie - zateplení obvodového pláště a střechy správní budovy stř. Kladenské doly v Libušíně**		
Název:	**Půdorys 2.patro - nový stav**		

DRAKISA

Zakázkové číslo:	Z20170064
Stupeň:	DSP
Datum:	12/2017
Formát:	12 x A4
Měřítko:	1:50
Číslo přílohy:	**D.1.1 - 13**