

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STÁVAJÍCÍ ZDÍVO
- TEPELNÁ IZOLACE Z FASÁDNÍCH IZOLAČNÍCH DESEK
KOTVENÁ DO PODKLADU SYSTÉMOVÝMI HMOŽDINKAMI

NA ZDVI (PÁNEŽE) V tl. 30 mm PRŮMĚRNÉ DODATEČNÉ ZATÍŽENÍ V tl. 120 mm
NA ZDVI ŠKROBÍSTE V tl. 50 mm PRŮMĚRNÉ DODATEČNÉ ZATÍŽENÍ V tl. 140 mm

SKLADBA:


- tenkovrstvá pastovitá, probarvená omítka na silikonové bázi tl. 3 mm
- skleněná výztužná síťovina do vrstvy stěrkového tmele tl. vrstvy 6 mm (povrch musí být ošetřen penetrací)
- tepelná izolace z fasádních izolačních desek kotvená do podkladu systémovými hmoždinkami
- cementová lepicí hmota pro lepení tepelné izolace (doporučené množství lepicí hmoty je 40% z plochy desky)
- nosná podkladní vzduchotěsná konstrukce - fasádní hladká omítka s nátěrem


SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- hydroizolační vrstva z PVC - P pro mechanické kotvení tl. 3 mm
- separační textilie
- tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS kotvená do podkladu systémovými hmoždinkami tl. 140 mm
- tepelná izolace z velkoformátových desek z čedičových vláken se zvýšenou pevností 50kPa, kotvená do podkladu systémovými hmoždinkami tl. 60 mm
- nátěr stávající vodotěsné izolace asf. lakem ALN 400 g/m2
- stávající krytina

POZNÁMKA:

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ viz PŘÍLOHA č. 19



	Zodpovědný projektant:		Ing. Pavel Koníř
	Vyracoval:		Ing. Jana Pláčková
	Schválil:		Ing. Pavel Koníř
	Místo:	Libušín	Kraj: Středočeský
Stavebník: Palirový kombinát Ústí s.p. Hřbovická 2, 403 39 Chlumec			Zakazkové číslo: ZZ0170064
Akce: Úspora energie - zateplení obvodového pláště a střechy správní budovy stf. Kladenské doly v Libušíně			Stupeň: DSP
			Datum: 12/2017
			Formát: 8 x A4
Název: Příčný řez B-B - nový stav			Měřítko: Číslo přílohy: D.1.1 - 17
			1:50