


ŘEZ M 1:100

POHLED M 1:100



POPIS OPRAVY


- BUDE VYBUDOVÁNO VENKOVNÍ LEŠENÍ VE SPODNÍ ČÁSTI (NEMOŽNOST PROVEDENÍ Z PLOŠINY) DO VÝŠKY CCA 3 POLE . PRO PRÁCE PROVÁDĚNÉ V HORNÍ ČÁSTI BUDE POUŽITA PLOŠINA / LEŠENÍ. VÍTĚZNÝ DODAVATEL ZVOLÍ SÁM ALTERNATIVU ZDA POUŽÍJE LEŠENÍ / PLOŠINU .
- PROJEKT ŘEŠÍ OPRAVU PEVNÉ VÝPLNĚ V OMEZENÉM ROZSAHU - BUDE PROVEDENA VÝMĚNA 30% TABULÍ STÁVAJÍCÍHO DRÁTOSKLA ZA NOVÉ TABULE Z NOVÉHO DRÁTOSKLA TL. 9mm - 57ks (KYVNÁ OKNA BEZE ZMĚN VČETNĚ ZASKLENÍ)
- PRO NOVĚ OSAZENÁ DRÁTOSKLA BUDOU POUŽITY NOVÉ KRYCÍCH LIŠT ZA NOVÉ Z HLINÍKU S EPDM TĚSNĚNÍM VČETNĚ NOVÉHO KOTVENÍ KRYCÍ LIŠTY DO OMEGA PROFILU.
- BUDOU DODÁNY NOVÉ Z-PROFILY Z AI PLECHU MEZI SPODNÍ A HORNÍ ŘADU DRÁTOSKLA
- BUDE PROVEDEN NÁTĚR SVISLÝCH OMEGA PROFILŮ V PLOŠE POD NOVĚ OSAZENÝMI DRÁTOSKLY.

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU


- VELIKOST OPRAVOVANÉ PLOCHY JE 36,5x14,0 + 1,0x27,2,0m. JEDNÁ SE O SYSTÉM Z VODOROVNÝCH PAŽDÍKŮ IČ180 , KTERÉ JSOU UKOTVENY KE SLOUPŮM PO SVISLÉ VZDÁLENOSTI 2,0m. NA PAŽDÍKY JSOU SVISLE UCHYCENY "OMEGA" PROFILY BEZTMELÉHO SYSTÉMU DLE ČSN 424979. KOTVENÍ SVISLÝCH PROFILŮ JE PROVEDENO ŠROUBY DO PÁSNICE PAŽDÍKU. VÝPLNÍ JE DRÁTOSKLO PŘEDPOKLÁDANÉ TLOUŠTKY 9mm. ROZMĚR RÁMU PRO DRÁTOSKLA JE OSOVĚ VE VĚTŠINĚ 75x200cm , KRAJNÍ POLE JSOU UŽŠÍ 60x200, SPODNÍ ŘADA POD ŘÍMSOU JE 75x150. **PŘED ŘEZÁNÍM SKLEL JE NUTNO PROVÉST DETAILNÍ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ DRÁTOSKLE.** VODOROVNĚ JSOU DRÁTOSKLA OD SEBE ODDĚLENY HLINÍKOVÝMI Z-PROFILY. UCHYCENÍ DRÁTOSKLA JE DÁNO PŘÍTLAKEM KRYCÍCH PROFILŮ.

POZN. OKNA VYPLNĚNÉ PLECHEM V CELÉ PLOŠE PONECHAT BEZE ZMĚNY. ČÁSTEČNĚ ZAPLECHOVANÁ OSADIT NOVÝM DRÁTOSKLEM.


DETAIL Č.1



DETAIL Č.2



DETAIL Č.3



Zodpovědný projektant :	ING. OLDŘICH SLONEK	ING. OLDŘICH SLONEK IČO 40243702 DIČ CZ5710131735 434 01 MOST, FR.ŠKROUPA Č.P.2063 e-mail : slonek@wm.cz	
Projektant :	ING. FILIP ŠIMMER		
Kreslil :	H 500 A1		
Kraj :	Ústecký		
Investor :	Palivový Kombinát Ústí s.p.	Datum : 04/2020 Stupeň : ZADÁNÍ STAVBY Číslo zak. : 20006 Formát : 6 x A4 Měřítko : Č.výkresu : 1:100 01-2	
Akce : VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ STAVEBNÍCH OPRAV NA STŘEDISKU DOLY A ÚPRAVNÝ KOMOŘANY V ROCE 2020			
Výkres: STAVEBNÍ OPRAVY 01 - OPRAVA ČELNÍ PROSKLENÉ FASÁDY V OBJEKTU TRÍDÍRNA H403383 - TRÍDÍRNA - PŮDORYS,ŘEZ A POHLED			