




ROZVODNA 35 kV - RAMPA - PŮDORYS




ROZVODNA 35 kV - RAMPA - POHLED JIHOVÝCHODNÍ



ROZVODNA 110 kV - RAMPA - PŮDORYS



ROZVODNA 110 kV - RAMPA - POHLED SEVEROZÁPADNÍ



SPECIFIKACE PRACÍ - POCHOZÍCH PLOCH RAMP

- ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU A NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ OTRYSKÁNÍM JEMNÝM ABRAZIVEM
- OPLACH TLAKOVOU VODOU
- HRUBÁ REPROFILACE VĚTŠÍCH NEROVNOSTÍ V JEDNOM KROKU AŽ 4CM
- MAPEGROUT T60 (CCA 20% PLOCHY)
- FINÁLNÍ VRSTVA V 3MM TRIBLOCK FINISH (TŘÍŠLOŽKOVÁ EPOX. MALTA)
- V CELÉ PLOŠE

- PL-1** RAMPA 42,3+ SCHODIŠTĚ 5+1,5 = 48,80M2 CELKEM
- PL-2** RAMPA 41+ SCHODIŠTĚ 3,6+3,6 = 48,20M2 CELKEM

SPECIFIKACE PRACÍ - BOČNÍCH PLOCH RAMP

- ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK , KONTROLA SOUDRŽNOSTI STÁVAJÍCÍ KABŘINCOVÝCH OBKLADŮ, UVOLNĚNÉ ODSTRANIT
- OPLACH TLAKOVOU VODOU
- REPROFILACE NEROVNOSTÍ V JEDNOM KROKU AŽ 4CM
- PLANITOP RASA RIPARA . FINÁLNÍ ÚPRAVA ZATOČENÍM DO HLADKA
- PENETRACE PLOCHY
- 2X NÁTĚR FASÁDNÍ SILIKONOVOU BARVOU V ODSŤINU STÁV. KABŘINCE

- PL-3** BOČNÍ STĚNY MEZI VRATY + STĚNA PODÉL SCHODIŠTĚ  
6,9 + 5,8 = 12,70M2 CELKEM, ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ  
DETAILNÍ PLOCHA BUDE UPŘESNĚNA DLE ODSTRANĚNÍ PORUCH  
OPRAVA BUDE KOPÍROVAT ODSTRANĚNÉ PLOCHY OD OMÍTEK  
A ODSTRANĚNÉ OBKLADY (PROPOČ.CCA NA VÝŠKU 0,50M  
V CELÉ DÉLCE
- PL-4** BOČNÍ STĚNY RAMPY + BOK SCHODIŠTĚ  
6,5 + 7,0= 13,5M2 CELKEM, ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ  
DETAILNÍ PLOCHA BUDE UPŘESNĚNA DLE ODSTRANĚNÍ PORUCH  
STÁVAJÍCÍ SOUDRŽNÝ KABŘINCOVÝ OBKLAD PONECHAT  
OPRAVA BUDE KOPÍROVAT ODSTRANĚNÉ PLOCHY OD OMÍTEK  
A ODSTRANĚNÉ OBKLADY (PROPOČ.CCA NA VÝŠKU 0,20M  
V CELÉ DÉLCE

- UHEL** STÁVAJÍCÍ LEMOVACÍ ÚHELNÍK  
POVRCH BUDE OBROUŠEN A ODMAŠTĚN ,PROVEDENY NOVÉ NÁTĚRY  
1X ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2X VRCHNÍ NÁTĚR , RASTR ČERNO/ŽLUTÝ

Zodpovědný projektant :	ING. OLDŘICH SLONEK	ING. OLDŘICH SLONEK IČO 40243702 DIČ CZ5710131735 434 01 MOST, FR.ŠKROUPA Č.P.2063 e-mail : slonek@wm.cz
Projektant :	ING. OLDŘICH SLONEK	
Kreslil :	ING. OLDŘICH SLONEK	
Kraj :	ÚSTECKÝ	
Investor :	PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s.p.	Datum : 04/2020 Stupeň : ZADÁNÍ STAVBY Číslo zak. : 20006 Formát : 3 x A4
Akce :	VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ STAVEBNÍCH OPRAV NA STŘEDISKU DOLY A ÚPRAVNÝ KOMOŘANY V ROCE 2020	
Výkres:	STAVEBNÍ OPRAVY 04- OPRAVA RAMPY 35+110 KV NA ROZVODNÉ ČSA H403626 - ROZVODNA - PŮDORYSY A POHLEDY	
		Měřítko : 1:100
		Č.výkresu : 04 - 2