



PŮDORYS



POHLED BOČNÍ



LEGENDA OPRAV:

DEMONTÁŽE

- ODSTRANĚNÍ NAPLAVENIN ZE STŘECHA ŽLABŮ
- DOČASNÉ ODPOJENÍ HROMOSVODNÉ SOUSTAVY
- PROŘEZÁNÍ BOULÍ A PROTAVENÍ ŘEZŮ BOULÍ
- ODSTRANĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (ŽLABY SVODY, LIŠTA A ŘÍMSY)
- OMYTÍ STŘECHY TLAKOVOU VODOU
- OKLEPÁNÍ PORUŠENÉ ČÁSTI OMÍTKY NA BOKU (ODTRŽENÁ LIŠTA)

MONTÁŽE

- OPRAVA OMÍTEK NA BOKU V ROZSAHU 2m2 SMĚSÍ MAPEI PLANITOP RASA AND RIPARA + DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR V Odstínu DLE BARVY FASÁDY
- PENETRACE PODKLADU ASFALTOVÝM LAKEM
- MONTÁŽ NOVÝCH OKAPNIČEK Z TiZn TL.0,6mm RŠ 250mm PO CELÉ DÉLCE ŘÍMS
- PROVÉST NOVOU HYDROIZOLACI STŘECHY.PÁS DEKTRADE ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR HYDROIZOLACI U ATIKY VYTÁHNOUT NA HORNÍ PLOCHU (POD OPLECHOVÁNÍ)
- PROVÉST NOVÉ ŽLABY, SVODY A OPLECHOVÁNÍ ATIK Z Z TiZn TL.0,6mm A
- PROVÉST ZPĚTNOU MONTÁŽ HROMOSVODNÉ SOUSTAVY NA NOVÝCH PODLOŽKÁCH (DRÁT PONECHAT) A ZAJISTIT REVIZI HROMOSVODU

- NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JAKO NÁHRADA PO DEMONTOVANÝCH
- STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Zodpovědný projektant :	ING. OLDŘICH SLONEK	ING. OLDŘICH SLONEK IČO 40243702 DIČ CZ5710131735 434 01 MOST, FR.ŠKROUPA Č.P.2063 e-mail : slonek@wm.cz	
Projektant :	ING. OLDŘICH SLONEK		
Kreslil :	H 500 A1		
Kraj :	ÚSTECKÝ		
Investor :	PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s.p.		
Akce : VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ STAVEBNÍCH OPRAV NA STŘEDISKU DOLY A ÚPRAVNÝ KOMOŘANY V ROCE 2020		Datum :	04/ 2020
		Stupeň :	ZADÁNÍ STAVBY
		Číslo zak. :	20006
		Formát :	2 x A4
Výkres:	STAVEBNÍ OPRAVY 03- OPRAVA STŘECHY ČERPAČÍ STANICE H403794 - ČERPAČÍ STANICE - PŮDORYS A POHLED	Měřítko : 1:100	Č.výkresu : 03 - 2