

Smlouva o dílo, na akci: „Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s. p.“ a „Vlhkostní sanace administrativní budovy B“

kód akce: A1376 a PP

č. ORS/To/235/2020

Smluvní strany:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

000 07 536
CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu:



Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: [zakrytá] vedoucí oddělení realizace staveb

[zakrytá] technický pracovník oddělení realizace staveb

[zakrytá] technický pracovník oddělení realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a



Y S S E N - spol. s r.o.
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČO
DIČ

445 66 565
CZ44566565

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ústí nad Labem
sp. zn. C 2021

Číslo účtu:



Zastoupena: Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem

Ve věcech smluvních: [zakrytá] ředitel - na základě Speciální plné moci – Příloha
č. 1

Ve věcech technických: [zakrytá]
[zakrytá]

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).



I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla v zadávacím řízení na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s.p.“, kód akce: A1376 a „Vlhkostní sanace administrativní budovy B“, kód akce: Provozní práce (dále též „PP“), vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Část akce s názvem „Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s. p.“, je spolufinancována z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, registrační číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017543.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

SO 01 Snížení energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s. p.

V rámci stavebních úprav bude provedeno zateplení vymezené části řešeného objektu, tj. zateplení fasády v delší části objektu a dále zateplení stropní konstrukce nad posledním užitným podlažím (místnost 401) v části objektu „A“ a zateplení celé části objektu „B“ (tato část objektu je zastřešena plochou střechou, u které zateplení nebude provedeno). Zateplení části objektu správní budovy bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tloušťkou tepelné izolace 130 mm, resp. 140 mm s vrchní tenkovrstvou silikonovou zrnitou probarvenou omítkou 3,0 mm.

V části půdního prostoru bude provedeno zateplení stropní konstrukce izolačními deskami z kamenné vlny tl. 2 x 120 mm, tj. celkem 240 mm.

Součástí prací Zhotovitele je i potřebná příprava a úprava povrchů stěn, provedení nových klempířských prvků, fasádních prvků, obnova okapových chodníků a přilehlých dlažeb včetně souvisejících zemních prací.

SO 02 Vlhkostní sanace administrativní budovy B

Zhotovitel provede sanaci základové konstrukce (spodní stavby) v několika částech administrativní budovy střediska Kohinoor. Spodní stavba této budovy již byla v minulosti částečně sanována, nyní bude provedena sanace její zbývajících částí. Celkem se jedná o cca 115,5 m s provedením sanace do hloubky cca 1,0 m pod úroveň terénu. Zhotovitel provede očištění vnějšího líce zdi pod úroveň terénu, vyplnění spár, vyrovnaní omítkou, aplikaci sítě hydroizolace, tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu a montáž nopové folie. Poté budou provedeny základy a obnovy původní povrchy.

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této Smlouvy.

III. Projektová dokumentace

- a) Projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) pod názvem „Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s.p.“, zpracovala v únoru 2019, pod zakázkovým č. 2019009, společnost DRAKISA s.r.o., se sídlem Varvažov 210, 403 38 Telnice, IČO: 228 02 258, DIČ CZ22802258, obdržel Zhotovitel v rámci zadávacího řízení jako přílohu zadávací dokumentace.
- b) Projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) pod názvem „Vlhkostní sanace administrativní budovy“, zpracoval v lednu 2020, pod zakázkovým č. 050-0472, Ing. Daniel Šimmer, se sídlem Lounice 17, 436 01 Litvínov, IČO: 737 60 820, DIČ CZ73760820, obdržel Zhotovitel v rámci zadávacího řízení jako přílohu zadávací dokumentace.

- c) Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se shora uvedenými projektovými dokumentacemi, nemá k nim námitky, považuje je za úplné a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

IV. Termín plnění

Termín dokončení SO 01:	nejpozději do 30. listopadu 2020
Termín dokončení SO 02:	nejpozději do 30. listopadu 2020
Termín předání dokumentace:	nejpozději do 15. prosince 2020

V. Místo plnění

Místem plnění předmětu Smlouvy jsou objekty Objednatele na pozemcích p. č. st. 121, st. 132, st. 136 a st. 119 v k. ú. Mariánské Radčice, obec Litvínov, na adrese Mariánské Radčice 100.

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH): 4 672 480,00 Kč

Z toho:

SO 01 „Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy
střediska Kohinoor PKÚ s. p.“ **4 100 128,94 Kč**

SO 02 „Vlhkostní sanace administrativní budovy B“ **572 351,06 Kč**

2. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 2 Smlouvy (oceněné soupisy prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 jsou pevné do doby dokončení předmětu Smlouvy. Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, předem vzájemně písemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.
3. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.

VII. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečných faktur (viz ust. odst. 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací na každou akci (A1376 a PP) zvlášť. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených stavebních prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.
2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající objemu provedených prací.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo sjednává až do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přijímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se zaplacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura (pro každou akci zvlášť) bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem. Podkladem pro vystavení konečných faktur jsou Protokoly o předání a převzetí díla (předávací protokoly) s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další doklady).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové povinnosti,
- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období, zjišťovací protokol a originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

7. Faktury, předávací protokoly a soupisy skutečně provedených prací a zjišťovací protokol musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A1376 a PP) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo Smlouvy včetně případných dodatků, dále pak u akce A1376 registrační číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017543. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře, předávacím protokolu a soupisu skutečně provedených prací uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.
8. Splatnost faktur se sjednává na třicet dnů ode dne jejich doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
9. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli.
10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který je uvedený v záhlaví Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.
11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Objednatelem Zhotoviteli, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným

na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

12. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.
13. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.
14. Práce nad rámec plnění dle této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla, nebo i jen jeho části, oproti termínu uvedeném v článku IV. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku VI. této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.
2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto smluvní pokuty:
 - **10 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8. a 9 článku IX. této Smlouvy;
 - **5 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 5. článku X. této Smlouvy;
 - **10 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 3. článku XI. této Smlouvy;
 - **1 000,00 Kč** za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivě reklamované vady v termínu určeném v souladu s v odst. 6. článku XI. této Smlouvy;
 - **10 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 2. a 3. v článku XIV. této Smlouvy;
 - **10 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 13. článku XVI. této Smlouvy;
 - **5 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 2 článku XII. této Smlouvy.
3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést stavební práce splňující parametry stanovené touto Smlouvou.

IX. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Předmětné stavební práce budou provedeny v souladu s PD, s požadavky Objednatele a oceněnými soupisy prací s výkazy výměr.
2. Je-li v projektových dokumentacích určen technologický postup prací, popř. bude-li Objednatel stanoven plán organizace prací, musí být Zhotovitelem dodržen.
3. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), oprávněného k vedení stavby a odpovědného za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů a předpisů vztahujících se k předmětu plnění.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu Smlouvy vést stavební deníky pro obě akce (A1376 a PP) samostatně, a to v rozsahu dle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deníky v místě plnění trvale přístupné všem oprávněným osobám.

5. Zhotovitel je povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a bude s ním nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
6. Práce budou probíhat za plného provozu objektů Objednatele, koordinace a časový průběh veškerých prací bude před jejich započatím dohodnut s pověřeným zástupcem Objednatele.
7. Veškerá manipulace s mechanizací a materiálem potřebným pro plnění předmětu dle této Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
8. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu a úklid pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy a jejich následné uvedení do původního stavu.
9. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy a předpisy upravující oblast životního prostředí.
10. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací v rámci plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu.

X. Zařízení, předání a převzetí staveniště

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby v souladu s PD pro provádění stavby a po dohodě s Objednatelem.
2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou.
3. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště, případně bude určena zástupcem Objednatele při předání staveniště Zhotoviteli.
4. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací dle této Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné době ode dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků, nejdéle však do 10 dnů ode dne předání.
6. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

XI. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle článku II. a IX. této Smlouvy řádným provedením kompletního díla a to v termínu dle čl. IV. této Smlouvy. Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho užívání bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději v den uvedený v čl. IV. této Smlouvy.
2. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu této Smlouvy předá Objednateli dílo formou převímacího řízení, v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokoly (zvlášť pro každou akci), které podepíší zástupci obou Smluvních stran, ve kterých se uvede zejména název díla, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Úmysl předat dokončené dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny předem.

3. Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání a převzetí díla Objednateli následující doklady a dokumentaci (zvláště pro každou akci): dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla, originál stavebního deníku, prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a prohlášení Zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při provádění díla (pokud při provádění díla vznikly).
4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
 - a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,
 - b) odstranění vad a nedodělků ve lhůtě delší než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.
5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. Smlouvy pro nesplnění termínu uvedeného v článku IV. Smlouvy, a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, zašle Objednatel Zhotoviteli výzvu k jejich odstranění. Výzva bude obsahovat zejména popis vady a způsobu, jak se vada projevuje a požadovaný termín jejího odstranění. Záruční doba bude Zhotovitelem prodloužena o dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo plně a nerušeně užívat. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění.

XII. Zásady kontroly prováděných prací

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou. Přípomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat okamžitě.
3. Kontroly prováděné v průběhu realizace díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za plnění smluvních povinností.

XIII. Záruční doba

Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran.

XIV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.
3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím

poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.

XV. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ, s. p. (<https://www.pku.cz>).

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XVI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli, z těchto důvodů:
 - u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;
 - proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;
 - v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou s tím že za hrubé porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména porušení povinností uvedených v článku IX. této Smlouvy.
3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele.
4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle Smlouvy.
5. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a českými právními předpisy.

6. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem, PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).
7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.
10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny Smlouvy.
12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu této Smlouvy způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši **50 %** ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být Objednatelům uplatněn v písemné formě.
14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavebních prací dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.
15. Zhotovitel je v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy povinen plně spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.


XVII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, kromě vystaveného daňového dokladu, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.
2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatelů v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu.
5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.
9. V případě změn, které bude nutné provést při realizaci díla, bude učiněn zápis do stavebního deníku s návrhem řešení, který musí být Objednatelům odsouhlasen. Poté bude zpracován dodatek, ve kterém bude změna popsána a vyčíslena související změna smluvní ceny. Dodatek musí být podepsán statutárními orgány obou Smluvních stran a následně bude uveřejněn v registru smluv. Změny mohou být provedeny až po účinnosti dodatku.
10. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
12. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
 - Příloha č. 1: Speciální Plná moc – Zdeněk Weisnicht
 - Příloha č. 2: Oceněný soupis prací s výkazem výměr

V Chlumci dne **27. 07. 2020**

V Litvínově dne **1. 8. 2020**



Ing. Walter Fiedler
ředitel podniku
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)



Zdeněk Weisnicht
ředitel
Y S S E N – spol. s r.o.
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

Smlouvy o dílo č. ORS/To/235/2020

**„Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor
PKÚ s. p.“ a „Vlhkostní sanace administrativní budovy B“,**

Kód akce: A1376 a PP

Speciální Plná moc – Zdeněk Weisnicht

YSSEN - spol. s r.o.

Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
Zapsáno u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021
IČO: 44566565, DIČ: CZ44566565

ISO 9001, 14001, OHSAS 18001
info@yssen.cz, www.yssen.cz, IDDS - fvptyi8

YSSEN – spol. s r.o., se sídlem Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov, společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021. IČ: 44566565, jejímž jménem jedná Ing. Vladimír Serdula – jednatel společnosti

u d ě l u j e

SPECIÁLNÍ PLNOU MOC

dle článku 16 Společenské smlouvy obchodní společnosti YSSEN – spol. s r.o. řediteli společnosti p. Zdeňku Weisnichtovi, [redacted] bytem Žandov 106, Chlumec, 403 39.


Pan Zdeněk Weisnicht jako ředitel společnosti YSSEN – spol. s r.o. je oprávněn na základě této plné moci jednat za společnost v těchto věcech:

- Uzavírat a podepisovat za společnost SoD s obchodními partnery YSSEN – spol. s r.o.
- Uzavírat a podepisovat za společnost subdodavatelské smlouvy, jakožto i smlouvy rámcové, o dodávkách zboží apod.
- Uzavírat a podepisovat za společnost smlouvy pracovní se zaměstnanci společnosti
- Vystupovat a jednat za společnost s médii a orgány státní správy i samosprávy
- Podepisovat za společnost nabídky v účasti ve veřejných soutěžích

V Litvínově dne 13.1.2016

YSSEN – spol. s r.o. Ing. Vladimír Serdula – jednatel

Tuto plnou moc přijímám. Zdeněk Weisnicht – ředitel



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Litvínov
poř. č. legalizace 167/2016/B
vlastnoručně podepsal(-a)

Vladimír Serdula, 18.02.1963 Louny
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Litvínov, Chudeřín, Optova 163
adresa místa trvalého pobytu

občanský průkaz č. 203705653
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje
V Litvínově dne 13.01.2016

Ing. Veronika Husáková
Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby:



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy **Městského úřadu Litvínov**

poř. č. legalizace **170/2016 /B**

vlastnoručně podepsal(-a)

Zdeněk Weisnicht, 08.06.1979 Ústí nad Labem

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Chlumec, Žandov 106

adresa místa trvalého pobytu

občanský průkaz č. 202238025

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje

V Litvínově dne 13.01.2016

Ing. Veronika Husáková

Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby:



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy **Městského úřadu Litvínov**

poř. č. vidimace **912/2017 /A**

tato úplná kopie , obsahující **2** strany

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl a tato listina je
prvopisem

obsahujícím **2** strany

neobsahuje viditelný zajišťovací prvek jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

V Litvínově dne 19.07.2017

Irena Berkyová

Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby:



Příloha č. 2

Smlouvy o dílo č. ORS/To/235/2020

**„Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor
PKÚ s. p.“ a „Vlhkostní sanace administrativní budovy B“,**

Kód akce: A1376 a PP

Oceněný soupis prací s výkazem výměr

Soupis prací s výkazem výměr

Kód: A1376

Zakázka: Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s.p.

KSO: Mariánské Radčice

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí s.p.

Zhotovitel: YSSEN - spol. s r.o.

Projektant: DRAKISA s.r.o.

Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

CC-CZ: 19.5.2020

IC: 00007536

DIČ: 44566565

IC: 22802258

DIČ: 07036167

DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

4 672 480,00

Sazba daně

Základ daně

DPH základ přenesená 21,00%

4 672 480,00

sníž. přenesená 15,00%

0,00

Cena celkem

v

CZK

4 672 480,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A1376

Zakázka: Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s.p.

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 19.05.2020

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí s.p.

Projektant: DRAKISA s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		4 672 480,00	
SO 01	Zateplení objektu	4 100 128,94	STA
1. etapa	Zateplení obvodového pláště	4 071 542,98	Soupis
2. etapa	VRN	28 585,96	Soupis
SO 02	Vlhkostní sanace objektu	572 351,06	STA

Strana 1 z 1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s.p.

Objekt:

SO 01 - Zateplení objektu

Soupis:

SO 01 - Zateplení obvodového pláště

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí s.p.

Zhotovitel:

YSSEN - spol. s r.o.

Projektant:

DRAKISA s.r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 19.05.2020

IČ:

00007536

DIČ:

IČ:

44566565

DIČ:

CZ44566565

IČ:

22802258

DIČ:

IČ:

07036167

DIČ:

CZ07036167

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

4 071 542,98

DPI základ, přenesená
sníží, přenesená

Základ daně
4 071 542,98
0,00

Sazba daně

Cena celkem

v CZK

4 071 542,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s.p.

Objekt:

SO 01 - Zateplení objektu

Soupis:

SO 01 - Zateplení obvodového pláště

Místo:

Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí s.p.

Zhotovitel:

Datum:

19.05.2020

Projektant:

DRAKISA s.r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

4 071 542,98

HSV - Práce a dodávky HSV

3 034 419,89

1 - Zemní práce

94 472,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 177 980,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

344 637,55

997 - Přesun sutě

383 979,97

998 - Přesun hmot

33 349,64

PSV - Práce a dodávky PSV

1 037 123,09

713 - Izolace tepelné

113 462,60

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

11 324,59

741 - Elektroinstalace - silnoproud

64 994,38

751 - Vzduchotechnika

52 122,97

762 - Konstrukce lesařské

32 971,37

764 - Konstrukce klempířské

549 426,42

767 - Konstrukce zámečnické

212 820,76

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s.p.

Objekt:

SO 01 - Zateplení objektu

Soupis:

SO 01 - Zateplení obvodového pláště

Místo:

Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí s.p.

Zhotovitel:

Datum:

19.05.2020

Projektant:

DRAKISA s.r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 071 542,98	
D HSIV Práce a dodávky HSV							3 034 419,89	
D 1 Zemní práce							94 472,52	
1	K	131203102	Hloubení zapážených i nezapážených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	59,342	750,00	44 506,50	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přehléh terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svíslý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.								
PSC								
VV sokl (4,7+24,2+10,8+17+6,5+5)*0,6*0,7 (3,79+29,5+11+28,8)*0,6*0,7								
VV 28,644 30,698 59,342								
VV Součet								
2	K	131203109	Hloubení zapážených i nezapážených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Přilepek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	59,342	100,00	5 934,20	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přehléh terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svíslý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.								
PSC								
VV sokl (4,7+24,2+10,8+17+6,5+5)*0,6*0,7 (3,79+29,5+11+28,8)*0,6*0,7								
VV 28,644 30,698 59,342								
VV Součet								
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	59,342	70,00	4 153,94	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1151 až -1154 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební sít z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonového i předjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopě. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební sít z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.								
PSC								
4	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromadu nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	59,342	70,00	4 153,94	CS ÚRS 2019 01
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	59,342	150,00	8 901,30	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nejsou použity, předepisuje-li projekt přemísti výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu ložného vozidla v terénu ve výkopě nebo na násypě. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypě: toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto ložené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neutěhlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozoru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
VV 59,342								
VV Součet								
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	l	106,816	140,00	14 954,24	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
PSC								
VV 59,342*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"								
VV 106,816								
7	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny a uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	59,342	200,00	11 868,40	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro ztuhlé zásypy s mírou ztuhnutí: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 100 0 0, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru ztuhnutí. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší ztuhnutí, podle bodu a) a b) poznámky č 1., oceň se zásyp individuálně. 3. Ceny nejsou použity pro zásyp rýh pro drenážní trávody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. číslo A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Neztuhnutý zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polích a lučních tratiích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálů, cena obsahuje i náklady na ruční nezahutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1102, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k místě skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypaného prostoru, měřeno k místě skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem objasů potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Objas potrubí, jakéháží v ústupu. 7. Odklizení zbytků výkopku po provedení zásypu záležo se sklonými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbytků výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neutěhlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 - 0-1 - Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek neutěhlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 - 0-1 - souboru cen 162 - 0-1 - Vodorovné přemístění výkopku. b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopů, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 - 0-1 - Vodorovné přemístění výkopku. Při ztuhnutí objemu zbytků výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostře podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbytků výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu záležo se sklonými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezahutněných násypů, není-li projektem předepsáno ztuhnutí rozprostřeného zbytků výkopku. b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin typických. Je-li předepsáno ztuhnutí rozprostřeného zbytků výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru ztuhnutí předepisuje projekt.								
PSC								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
							2 177 980,21	
8	K	622135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	55,000	120,00	6 600,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 62-14-10. Potázení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztuže (kanny; náklady se oceňují cenami 62-14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro oceňování vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítní a novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdí, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.								
PSC								
VV 34+21 55,000 55,000								
VV Součet								
9	K	622135095	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Přilepek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn	m2	440,000	25,00	11 000,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 62-14-10. Potázení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztuže (kanny; náklady se oceňují cenami 62-14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro oceňování vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítní a novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdí, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.								
PSC								
VV 440,000								
VV 55*8 "Přepočtené koeficientem množství"								
10	K	622142001	Potázení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na piném podkladu sklovláknitým vtačením do tmeleu stěn	m2	108,900	175,00	19 057,50	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
VV		32			32,000			
VV		59,8			59,800			
VV		7,8			7,800			
VV		9,3			9,300			
VV		Součet			108,900			
11	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	1 626,276	490,00	796 875,24	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklováknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kováních lisání. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, zřetelně lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy; - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu - nádeřem; tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení HIC, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořená izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
VV			(916,55+618,106+124,146)/1,02		1 626,276			
12	M	283760420	deska EPS grafitová fasadní λ=0,032 tl 140mm	m2	916,550	161,00	147 564,55	CS ÚRS 2019 01
VV			Budova B tl. 140mm					
VV			východní pohled		138,000			
VV			138					
VV			Západní pohled		147,000			
VV			147					
VV			severní pohled		270,000			
VV			270					
VV			80		80,000			
VV			Jižní		450,000			
VV			450					
VV			přízemí					
VV			-0,54*0,9*2		-0,972			
VV			-1,13*1,52		-1,718			
VV			-0,54*0,5*2		-0,540			
VV			-1,40*1,75*5		-12,775			
VV			-1,40*1,74		-2,038			
VV			-1,17*1,74		-12,180			
VV			-1,41*1,74		-2,510			
VV			-1,41*1,78		-3,996			
VV			-1,11*1,8*2		-2,492			
VV			-1,41*1,78		-2,513			
VV			-1,42*1,77		-5,813			
VV			-1,12*1,73*3		-0,600			
VV			-0,5*1,2		-1,176			
VV			-0,49*1,2*2		-2,052			
VV			-1,14*1,8		-1,962			
VV			-1,09*1,8		-2,485			
VV			-1,42*1,75					
VV			dřeve					
VV			-1,18*2,75		-3,245			
VV			-1,1*2,74		-3,014			
VV			-1,56*2,46		-3,838			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,44*2,46		-3,542			
VV			1.NP.B					
VV			-1,2*1,86		-2,232			
VV			-1,19*1,86		-2,213			
VV			-1,16*1,45		-1,682			
VV			-1,4*1,45		-2,030			
VV			-1,33*1,55*2		-4,123			
VV			-1,54*1,52*2		-4,682			
VV			-1,41*1,86		-15,120			
VV			-1,41*2,36*2		-6,655			
VV			-1,30*2,35*6		-26,132			
VV			-1,18*1,45*3		-5,133			
VV			-0,52*0,87*5		-2,262			
VV			-1,14*1,48*2		-3,374			
VV			sokl					
VV			-(4,7+24,2+10,8+17+10,85+6,5+5)*0,5		-39,525			
VV			Součet		898,578			
VV			898,578*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		916,550			
13	M	R0076042.1	deska EPS grafitová fasadní λ=0,032 tl 130mm	m2	618,106	150,00	92 715,90	
VV			budova A 3patra					
VV			východní pohled		346,780			
VV			346,78					
VV			Západní pohled		352,000			
VV			352					
VV			severní pohled		52,500			
VV			52,5					
VV			jižní pohled		57,000			
VV			57					
VV			1.NP.A					
VV			-0,56*1,85*2		-2,072			
VV			-1,17*1,85*5		-10,823			
VV			-1,14*1,85*4		-8,436			
VV			-1,15*1,87*2		-4,301			
VV			-1,16*1,87		-2,169			
VV			-1,14*1,87*3		-6,395			
VV			-1,17*1,87*4		-8,752			
VV			dřeve					
VV			-1,37*2,7		-3,699			
VV			-1,35*2,7		-3,645			
VV			2NP.A					
VV			-1,16*1,86*2		-4,315			
VV			-1,18*1,45		-1,711			
VV			-1,14*1,45*3		-4,959			
VV			-1,17*1,45*2		-3,393			
VV			-1,16*1,45*3		-5,003			
VV			-1,17*1,86		-2,176			
VV			-1,17*1,9*6		-13,338			
VV			-1,18*1,9		-2,242			
VV			-1,16*1,9*2		-4,408			
VV			-1,15*1,9		-2,185			
VV			-1,165*1,9		-2,214			
VV			-0,56*1,9*2		-2,128			
VV			-1,16*1,76		-2,042			
VV			3-NP.A					
VV			-1,16*1,76*12		-24,499			
VV			-1,16*1,76*6		-12,250			
VV			-1,17*1,76*6		-12,355			
VV			-0,59*1,76*2		-2,077			
VV			-1,16*1,76		-2,042			
VV			sokl budova A					
VV			-(3,79+29,5+11+28,8)*0,5		-36,545			
VV			Součet		618,106			
14	M	R0076443.1	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 110mm	m2	121,712	280,00	34 079,36	
VV			sokl					
VV			(4,7+24,2+10,8+17+10,85+6,5+5)*0,8		63,240			
VV			(3,79+28,5+11+28,8)*0,8		58,472			
VV			Součet		121,712			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
15	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	833,280	180,00	149 990,40	CS ÚRS 2019 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklováknité výtlučné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek lepené izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - náterem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátery 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1... Montáž kontaktního zateplení.						
VV		B							
VV		přízemí							
VV		(0,54+0,54+0,9+0,9)*2				5,760			
VV		(1,13+1,13+1,52+1,52)				5,300			
VV		(0,54+0,54+0,5+0,5)*2				4,160			
VV		(1,46+1,46+1,75+1,75)*5				32,100			
VV		(1,17+1,17+1,74+1,74)				5,820			
VV		(1,4+1,4+1,74+1,74)*5				31,400			
VV		(1,41+1,41+1,78+1,78)				6,380			
VV		(1,11+1,11+1,8+1,8)*2				11,640			
VV		(1,4+1,4+1,78+1,78)				6,360			
VV		(1,42+1,42+1,77+1,77)				6,380			
VV		(1,12+1,12+1,73+1,73)*3				17,100			
VV		(0,5+0,5+1,2+1,2)				3,400			
VV		(0,49+0,49+1,2+1,2)*2				6,760			
VV		(1,14+1,14+1,8+1,8)				5,880			
VV		(1,09+1,09+1,8+1,8)				5,780			
VV		(1,42+1,42+1,75+1,75)				6,340			
VV		dveře							
VV		(1,18+2,75+2,75)				6,680			
VV		(1,1+2,74+2,74)				6,580			
VV		(1,56+2,46+2,46)				6,480			
VV		(0,9+2+2)				4,800			
VV		(1,44+2,46+2,46)				6,360			
VV		1.NP B							
VV		(1,2+1,2+1,86+1,86)				6,120			
VV		(1,19+1,19+1,86+1,86)				6,100			
VV		(1,16+1,16+1,45+1,45)				5,220			
VV		(1,4+1,4+1,45+1,45)				5,700			
VV		(1,33+1,33+1,55+1,55)*2				11,520			
VV		(1,54+1,54+1,52+1,52)*2				12,240			
VV		(1,4+1,4+1,8+1,8)*6				38,400			
VV		(1,41+1,41+2,36+2,36)*2				15,080			
VV		(1,39+1,39+2,35+2,35)*8				59,840			
VV		(1,18+1,18+1,45+1,45)*3				15,780			
VV		(0,52+0,52+0,84+0,87)*5				13,750			
VV		(1,14+1,14+1,48+1,48)*2				10,480			
VV		1.NP A							
VV		(0,56+0,56+1,85+1,85)*2				9,640			
VV		(1,17+1,17+1,85+1,85)*5				30,200			
VV		(1,14+1,14+1,85+1,85)*4				23,920			
VV		(1,15+1,15+1,87+1,87)*2				12,080			
VV		(1,16+1,16+1,87+1,87)				6,080			
VV		(1,14+1,14+1,87+1,87)*3				18,060			
VV		(1,17+1,17+1,87+1,87)*4				24,320			
VV		dveře							
VV		(1,37+2,7+2,7)				6,770			
VV		(1,35+2,7+2,7)				6,750			
VV		2NP A							
VV		(1,16+1,16+1,86+1,86)*2				12,080			
VV		(1,18+1,18+1,45+1,45)				5,260			
VV		(1,14+1,14+1,45+1,45)*3				15,540			
VV		(1,17+1,17+1,45+1,45)*2				10,480			
VV		(1,15+1,15+1,45+1,45)*3				15,600			
VV		(1,17+1,17+1,86+1,86)				6,060			
VV		(1,17+1,17+1,8+1,8)*6				36,840			
VV		(1,18+1,18+1,9+1,9)				6,160			
VV		(1,16+1,16+1,9+1,9)*2				12,240			
VV		(1,15+1,15+1,9+1,9)				6,100			
VV		(1,165+1,165+1,9+1,9)				6,130			
VV		(0,56+0,56+1,9+1,9)*2				9,840			
VV		(1,16+1,16+1,76+1,76)				5,840			
VV		3-NP A							
VV		(1,16+1,16+1,76+1,76)*12				70,080			
VV		(1,16+1,16+1,76+1,76)*6				35,040			
VV		(1,17+1,17+1,76+1,76)*6				35,160			
VV		(0,59+0,59+1,76+1,76)*2				9,400			
VV		(1,16+1,16+1,76+1,76)				5,840			
VV		Součet				833,280			
16	M	283760320	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 40mm	m2	249,984	47,00	11 749,25	CS ÚRS 2019 01	
P			Poznámka k položce: λ _{mod} =0,032 [W / m K]						
VV		833,28*0,3				249,984			
17	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení Připlátek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	1 626,276	12,00	19 515,31	CS ÚRS 2019 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklováknité výtlučné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek lepené izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - náterem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení štít; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.						
18	K	622251201	Montáž kontaktního zateplení Připlátek k cenám za použití disperzní (organické) armovací hmoty při stěrkování izolačních desek	m2	282,580	120,00	33 909,60	CS ÚRS 2019 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklováknité výtlučné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek lepené izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - náterem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení štít; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.						
VV		sokl							
VV		(4,7+24,2+10,8+17+6,5+5)*2				136,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		(3,79+29,5+11+28,8)*2			146,180			
	VV		Součet			282,580			
19	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevňených hmoždinkami	m	121,712	95,00	11 562,64	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt, tyto se ocení ve specifikaci. Zřetelné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.						
	VV		sokl			63,240			
	VV		(4,7+24,2+10,8+17+10,85+6,5+5)*0,8			58,472			
	VV		(3,79+29,5+11+28,8)*0,8			121,712			
	VV		Součet						
20	M	590516510	lišta soklová Al s okapničkou základací U 14cm 0,95/200cm	m	121,720	52,00	6 329,44	CS ÚRS 2019 01	
	VV		121,72			121,720			
21	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	1 923,816	25,00	48 095,40	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt, tyto se ocení ve specifikaci. Zřetelné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.						
	VV		(531,032+1204,32+25,2+131,906+127,549)/1,05			1 923,816			
22	M	590514760	profil okenní zacišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	709,595	21,80	15 469,17	CS ÚRS 2019 01	
	P		Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm						
	VV		B						
	VV		přízemí			4,680			
	VV		(0,54+0,9+0,9)*2			4,170			
	VV		(1,13+1,52+1,52)			3,080			
	VV		(0,54+0,5+0,5)*2			24,800			
	VV		(1,46+1,75+1,75)*5			4,650			
	VV		(1,17+1,74+1,74)			24,400			
	VV		(1,4+1,74+1,74)*5			4,970			
	VV		(1,41+1,78+1,78)			9,420			
	VV		(1,11+1,8+1,8)*2			4,960			
	VV		(1,4+1,78+1,78)			4,960			
	VV		(1,42+1,77+1,77)			13,740			
	VV		(1,12+1,73+1,73)*3			2,900			
	VV		(0,5+1,2+1,2)			5,780			
	VV		(0,49+1,2+1,2)*2			4,740			
	VV		(1,14+1,8+1,8)			4,690			
	VV		(1,09+1,8+1,8)			4,920			
	VV		(1,42+1,75+1,75)						
	VV		dveře			6,680			
	VV		(1,18+2,75+2,75)			6,580			
	VV		(1,1+2,74+2,74)			6,480			
	VV		(1,56+2,46+2,46)			4,900			
	VV		(0,9+2+2)			6,360			
	VV		(1,44+2,46+2,46)						
	VV		1.NP B			4,920			
	VV		(1,2+1,86+1,86)			4,910			
	VV		(1,19+1,86+1,86)			4,060			
	VV		(1,16+1,45+1,45)			4,300			
	VV		(1,4+1,45+1,45)			8,660			
	VV		(1,33+1,55+1,55)*2			9,160			
	VV		(1,54+1,52+1,52)*2			30,000			
	VV		(1,4+1,8+1,8)*6			12,260			
	VV		(1,41+2,36+2,36)*2			48,720			
	VV		(1,39+2,35+2,35)*8			12,240			
	VV		(1,18+1,45+1,45)*3			11,150			
	VV		(0,52+0,84+0,87)*5			8,200			
	VV		(1,14+1,48+1,48)*2						
	VV		1.NP A			8,520			
	VV		(0,56+1,85+1,85)*2			24,350			
	VV		(1,17+1,85+1,85)*5			19,360			
	VV		(1,14+1,85+1,85)*4			9,780			
	VV		(1,15+1,87+1,87)*2			4,900			
	VV		(1,16+1,87+1,87)			14,640			
	VV		(1,14+1,87+1,87)*3			19,640			
	VV		(1,17+1,87+1,87)*4						
	VV		dveře			6,770			
	VV		(1,37+2,7+2,7)			6,750			
	VV		(1,35+2,7+2,7)						
	VV		2NP A			9,760			
	VV		(1,16+1,86+1,86)*2			4,080			
	VV		(1,18+1,45+1,45)			12,120			
	VV		(1,14+1,45+1,45)*3			8,140			
	VV		(1,17+1,45+1,45)*2			12,150			
	VV		(1,15+1,45+1,45)*3			4,890			
	VV		(1,17+1,86+1,86)			29,820			
	VV		(1,17+1,9+1,9)*6			4,980			
	VV		(1,18+1,9+1,9)			9,920			
	VV		(1,16+1,9+1,9)*2			4,950			
	VV		(1,15+1,9+1,9)			4,965			
	VV		(1,165+1,9+1,9)			8,720			
	VV		(0,58+1,9+1,9)*2			4,680			
	VV		(1,16+1,76+1,76)						
	VV		3-NP A			56,160			
	VV		(1,16+1,76+1,76)*12			28,080			
	VV		(1,16+1,76+1,76)*6			28,140			
	VV		(1,17+1,76+1,76)*6			8,220			
	VV		(0,59+1,76+1,76)*2			4,680			
	VV		(1,16+1,76+1,76)			675,805			
	VV		Součet			709,595			
	VV		675,805*1,05 *Přepočtené koeficientem množství						
23	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	1 278,930	11,50	14 707,70	CS ÚRS 2019 01	
	VV		44*11,5			508,000			
	VV		31*8,5			263,500			
	VV		B						
	VV		přízemí			3,600			
	VV		(0,9+0,9)*2			3,040			
	VV		(1,52+1,52)			2,000			
	VV		(0,5+0,5)*2			17,500			
	VV		(1,75+1,75)*5			3,480			
	VV		(1,74+1,74)			17,400			
	VV		(1,74+1,74)*5			3,560			
	VV		(1,78+1,78)			7,200			
	VV		(1,8+1,8)*2			3,560			
	VV		(1,78+1,78)			3,540			
	VV		(1,77+1,77)			10,380			
	VV		(1,73+1,73)*3			2,400			
	VV		(1,2+1,2)			4,800			
	VV		(1,2+1,2)*2			3,600			
	VV		(1,8+1,8)			3,600			
	VV		(1,8+1,8)			3,500			
	VV		(1,75+1,75)						
	VV		dveře			5,500			
	VV		(2,75+2,75)			5,480			
	VV		(2,74+2,74)			4,920			
	VV		(2,46+2,46)			4,000			
	VV		(2+2)			4,920			
	VV		(2,46+2,46)						
	VV		1.NP B			3,720			
	VV		(1,86+1,86)			3,720			
	VV		(1,86+1,86)			2,900			
	VV		(1,45+1,45)			2,900			
	VV		(1,45+1,45)			6,200			
	VV		(1,55+1,55)*2			6,080			
	VV		(1,52+1,52)*2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,8*1,8)*6		21,600			
			(2,38+2,38)*2		9,440			
			(2,35+2,35)*8		37,600			
			(1,45+1,45)*3		8,700			
			(0,84+0,87)*5		8,550			
			(1,48+1,48)*2		5,920			
			1-NP A		7,400			
			(1,85+1,85)*2		18,500			
			(1,85+1,85)*5		14,800			
			(1,85+1,85)*4		7,480			
			(1,87+1,87)*2		3,740			
			(1,87+1,87)		11,220			
			(1,87+1,87)*3		14,860			
			(1,87+1,87)*4					
			dveře		5,400			
			(2,7+2,7)		5,400			
			(2,7+2,7)					
			2NP A		7,440			
			(1,86+1,86)*2		2,900			
			(1,45+1,45)		8,700			
			(1,45+1,45)*3		5,800			
			(1,45+1,45)*2		8,700			
			(1,45+1,45)*3		3,720			
			(1,86+1,86)		22,800			
			(1,9+1,9)*6		3,800			
			(1,9+1,9)		7,600			
			(1,9+1,9)*2		3,800			
			(1,9+1,9)		3,800			
			(1,9+1,9)		7,600			
			(1,9+1,9)*2		3,520			
			(1,76+1,76)					
			3-NP A		42,240			
			(1,76+1,76)*12		21,120			
			(1,76+1,76)*6		21,120			
			(1,76+1,76)*6		7,040			
			(1,76+1,76)*2		3,520			
			(1,76+1,76)		1 278,930			
			Součet					
24	M	590515000	profil dilatační stěnový	m	50,400	134,00	6 753,60	CS ÚRS 2019 01
			12*4		48,000			
			Součet		48,000			
			48*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		50,400			
25	M	590515100	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	131,906	21,50	2 835,98	CS ÚRS 2019 01
			1-NP A		3,450			
			(1,15)*3		3,300			
			(1,1)*3		1,160			
			(1,16)		4,680			
			(1,17)*4		1,200			
			(1,2)		1,680			
			(1,68)		0,600			
			(0,6)		0,600			
			(1,62)*2		3,240			
			(1,16)*2		2,320			
			(1,16)		1,160			
			(0,56)*2		1,120			
			(1,17)*5		5,850			
			(1,14)*4		4,560			
			dveře		1,500			
			(1,5)		1,300			
			(1,3)		1,350			
			(1,35)					
			2NP A		3,480			
			(1,16)*3		1,180			
			(1,18)		3,420			
			(1,14)*3		2,340			
			(1,17)*2		3,450			
			(1,15)*3		1,170			
			(1,17)		1,680			
			(1,68)		0,500			
			(0,5)		0,780			
			(0,39)*2		2,320			
			(1,16)*2		1,620			
			(1,62)		2,320			
			(1,16)*2		1,660			
			(1,68)		1,160			
			(1,16)		1,620			
			(1,62)		1,160			
			(1,16)		1,120			
			(0,56)*2		1,165			
			(1,165)		1,150			
			(1,15)		2,320			
			(1,16)*2		7,020			
			(1,17)*6		1,180			
			(1,18)					
			3-NP A		22,040			
			(1,18)*19		1,680			
			(1,68)		1,560			
			(0,39)*4		0,850			
			(0,85)		3,240			
			(1,62)*2		1,660			
			(1,66)		1,180			
			(0,59)*2		10,530			
			(1,17)*9		125,625			
			Součet		131,906			
			125,625*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
26	M	590515120	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	141,251	22,65	3 199,34	CS ÚRS 2019 01
			1-NP A		3,450			
			(1,15)*3		3,300			
			(1,1)*3		1,160			
			(1,16)		4,680			
			(1,17)*4		1,200			
			(1,2)		1,680			
			(1,68)		0,600			
			(0,6)		0,600			
			(0,6)		3,240			
			(1,62)*2		2,320			
			(1,16)*2		1,160			
			(1,16)		1,120			
			(0,56)*2		5,850			
			(1,17)*5		4,560			
			(1,14)*4					
			dveře		1,500			
			(1,5)		1,300			
			(1,3)		1,350			
			(1,35)					
			2NP A		3,480			
			(1,16)*3		1,180			
			(1,18)		3,420			
			(1,14)*3		2,340			
			(1,17)*2		3,450			
			(1,15)*3		1,170			
			(1,17)		1,680			
			(1,68)		0,500			
			(0,5)		0,780			
			(0,39)*2		2,320			
			(1,16)*2		1,620			
			(1,62)		2,320			
			(1,16)*2		1,660			
			(1,66)		1,160			
			(1,16)		1,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
						1,620		
						1,160		
						1,120		
						1,165		
						1,150		
						2,320		
						7,020		
						1,180		
						22,040		
						1,680		
						1,560		
						0,850		
						3,240		
						1,660		
						1,180		
						10,530		
						1,180		
						1,100		
						1,560		
						0,900		
						1,440		
						1,370		
						1,350		
						134,525		
						141,251		
27	K	622511111	Omitka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	167,300	480,00	80 304,00	CS ÚRS 2019 01
			43+5,5+30+34+54,8		167,300			
28	K	622531031	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn	m2	1 621,760	360,00	583 833,60	CS ÚRS 2019 01
			(916,55+618,106)/1,02		1 504,565			
			833,28*0,3		249,884			
			-(141,251-2,72)*0,3		-41,559			
			-167,3		-167,300			
			sokl					
			(4,7+24,2+10,8+17+10,85+6,5+5)*0,5		39,525			
			(3,79+29,5+11+28,8)*0,5		36,545			
			Součet		1 621,760			
29	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svíslých ploch fólií přilepenou na začistovací lištu	m2	300,526	15,00	4 507,89	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započítány náklady na dodávku a montáž začistovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této částí katalogu a materiálem ve specifikaci.					
		PSC						
			B					
			přizemí					
			(0,54*0,9)*2		0,972			
			(1,13*1,52)		1,718			
			(0,54*0,5)*2		0,540			
			(1,46*1,75)*5		12,775			
			(1,17*1,74)		2,036			
			(1,4*1,74)*5		12,180			
			(1,41*1,78)		2,510			
			(1,11*1,6)*2		3,986			
			(1,4*1,78)		2,482			
			(1,42*1,77)		2,513			
			(1,12*1,73)*3		5,813			
			(0,5*1,2)		0,600			
			(0,49*1,2)*2		1,176			
			(1,14*1,8)		2,052			
			(1,09*1,8)		1,962			
			(1,42*1,75)		2,465			
			dveře					
			(1,18*2,75)		3,245			
			(1,1*2,74)		3,014			
			(1,58*2,46)		3,838			
			(0,9*2)		1,800			
			(1,44*2,46)		3,542			
			1.NP B					
			(1,2*1,86)		2,232			
			(1,19*1,86)		2,213			
			(1,16*1,45)		1,682			
			(1,4*1,45)		2,030			
			(1,33*1,55)*2		4,123			
			(1,54*1,52)*2		4,682			
			(1,4*1,8)*6		15,120			
			(1,41*2,36)*2		6,655			
			(1,39*2,35)*8		26,132			
			(1,18*1,45)*3		5,133			
			(0,52*0,87)*5		2,262			
			(1,14*1,48)*2		3,374			
			1.NP A					
			(0,56*1,85)*2		2,072			
			(1,17*1,85)*5		10,823			
			(1,14*1,85)*4		8,436			
			(1,15*1,87)*2		4,301			
			(1,16*1,87)		2,169			
			(1,14*1,87)*3		6,395			
			(1,17*1,87)*4		8,752			
			dveře					
			(1,37*2,7)		3,699			
			(1,35*2,7)		3,645			
			2.NP A					
			(1,16*1,86)*2		4,315			
			(1,18*1,45)		1,711			
			(1,14*1,45)*3		4,959			
			(1,17*1,45)*2		3,393			
			(1,15*1,45)*3		5,003			
			(1,17*1,86)		2,176			
			(1,17*1,9)*6		13,338			
			(1,18*1,9)		2,242			
			(1,16*1,9)*2		4,408			
			(1,15*1,9)		2,185			
			(1,165*1,9)		2,214			
			(0,56*1,9)*2		2,128			
			(1,16*1,76)		2,042			
			3.NP A					
			(1,16*1,76)*12		24,499			
			(1,16*1,76)*6		12,250			
			(1,17*1,76)*6		12,355			
			(0,58*1,76)*2		2,077			
			(1,16*1,76)		2,042			
			Součet		300,526			
30	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	1 831,435	20,00	36 628,70	CS ÚRS 2019 01
			167,3+1621,76		1 789,060			
			141,251*0,3		42,375			
			Součet		1 831,435			
31	K	629999031	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omytí plochy s podílem otvorů v ploše fasády přes 45 do 65 %	m2	1 789,060	22,00	39 359,32	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -9001 je určena pro předepsané vlnčatostné kroupy např. u porobetonu. 2. Cenu -9011 lze použít pro ocenění provádění: a) různobarevných ploch omítek, b) přechodů různých struktur omítek, c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou, d) šambrán, e) přechodů různých malenélů. 3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítnutí: a) zaoštvěných rebo stěn a posílením větším než 100 mm jako příplatek ke stěněm. b) kulatých stoupy jako příplatek k pilům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje v m ² rozvinuté plochy zaoštvění. 4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítnutí ploch s využitím omítkových profilů, kde úhrnná plocha jednotlivých otvorů v souvislé omítné fasádě je větší než 45 % z celkové plochy průčelí. Nevztahuje se na průčelí se souvislými pásy okna neochrácených ambusí alaskoň ze tří stran. Měrná jednotka se určuje v m ² celkové omítné plochy jednotlivých průčelí (ulcni, dvorní, stěnové). 5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro vyspravení, zatění, hydrofobizaci a tenkovrstvé omítky. 6. K cenám úprav vnějších povrchů lze případně použít i ceny příplatku souboru cen 619 99-11to částí katalogu.					
	WV		167,3+1621,76			1 789,060		
	WV		Součet			1 789,060		
32	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí II. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	0,384	3 480,00	1 336,32	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní a pojízdné), popř. podkladní, plovcové, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, potěhy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévkou provizorně podkládových patek usazených stroji a technologických zařízení (v následujícím zatemování hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťky větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zemi (v hálkách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Zálady z betonu prostého a 27* 32- Zálady z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- Beton železobeton. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně barvacího rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní sřezání povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lisou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řešeny dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 99-11 Razání dilatačních nebo směřovacích spár.					
	WV		1,4*0,54*2*0,12			0,181		
	WV		1,1*0,54*2*0,12			0,143		
	WV		3,31*0,15*0,12			0,060		
	WV		Součet			0,384		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				344 637,55	
33	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	2 065,000	39,00	80 535,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lico sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
	WV		350+59+96+530+540+490			2 065,000		
	WV		Součet			2 065,000		
34	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	123 900,000	0,75	92 925,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lico sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
	WV		2065*60			123 900,000		
35	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	2 065,000	26,00	53 690,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.					
36	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 065,000	10,00	20 650,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
37	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	123 900,000	0,10	12 390,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
38	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 065,000	3,00	6 195,00	CS ÚRS 2019 01
39	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	8,590	500,00	4 295,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání pilů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
	WV		1,4*0,54*2*2,65			4,007		
	WV		1,1*0,54*2*2,75			3,267		
	WV		3,31*0,15*2,65			1,316		
	WV		Součet			8,590		
40	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu II. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	18,800	1 700,00	31 960,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		188*0,1			18,800		
41	K	978059241	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene přes 1 m2	m2	34,000	150,00	5 100,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	WV		34			34,000		
42	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	21,000	100,00	2 100,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
43	K	985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	36,629	950,00	34 797,55	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňuje cenami souboru cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-21 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňuje cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňuje cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavření stěrky, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Vyztuž sítěmi betonu ze svařovaných sítí.					
	WV		1831,435/100*2			36,629		
	D	997	Přesun sutě				383 979,97	
44	K	997013114	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	66,272	550,00	36 449,60	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na volněvolný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňují cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
45	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	66,272	130,00	8 615,36	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
46	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 259,168	6,00	7 555,01	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
					1 259,168			
47	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směšného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	66,272	5 000,00	331 360,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Příplatek k ceně stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
							33 349,64	
48	K	998017003	Přesun hmot Pro budovu občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	34,065	979,00	33 349,64	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvláštní přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže pro svůj přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
							1 037 123,09	
							113 462,60	
49	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	254,600	50,60	12 882,76	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
							254,600	
50	M	631481620	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,033-0,035 tl 120mm	m2	509,200	166,93	85 000,76	CS ÚRS 2019 01
					509,200			
51	K	713121131	Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm	m2	254,600	23,60	6 008,56	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
							254,600	
					254,600			
52	M	283293320	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2	m2	267,330	18,70	4 999,07	CS ÚRS 2019 01
					267,330			
53	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,093	894,00	2 765,14	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
54	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,093	564,00	1 806,31	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
							11 324,59	
55	K	721242115	Lapače sféřních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	4,000	2 600,00	10 400,00	CS ÚRS 2019 01
56	K	721242803	Demonáž lapačů sféřních splavenin DN 110	kus	4,000	146,00	584,00	CS ÚRS 2019 01
57	K	721300942	Pročištění lapačů sféřních splavenin	kus	4,000	83,40	333,60	CS ÚRS 2019 01
58	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,006	679,00	4,07	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
59	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,006	487,00	2,92	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
							64 994,38	
60	K	74131R005	Demontáž veřejného osvětlení a zpětné osazení vč. vedení pod KZS v "husím krku"	kus	5,000	5 900,00	29 500,00	
61	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	34,500	180,00	6 210,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střechě.					
							34,500	
					34,500			
62	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	34,500	48,40	1 669,80	CS ÚRS 2019 01
63	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdíva 150 mm	kus	34,500	15,10	520,95	CS ÚRS 2019 01
64	K	741420001R3	Přesazení stávajícího svítidla	kpl	2,000	2 500,00	5 000,00	
65	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	35,000	91,00	3 185,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střechě.					
66	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	35,000	37,00	1 295,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	3,000	315,00	945,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na síťové.								
PSC								
68	M	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000 mm, FeZn	kus	3,000	206,00	618,00	CS ÚRS 2019 01
69	K	741421813	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm	m	34,500	130,00	4 485,00	CS ÚRS 2019 01
VV					34,500			
70	K	741421861	Demontáž hromosvodného vedení podpěr svíslého vedení šroubovaného	kus	3,000	59,80	178,80	CS ÚRS 2019 01
71	K	741421871	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m	kus	3,000	88,80	266,40	CS ÚRS 2019 01
72	K	741430002	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci zděnou	kus	3,000	343,00	1 029,00	CS ÚRS 2019 01
73	M	35441061	tyč jímací s kovaným hrotem 2000 mm FeZn	kus	3,000	331,00	993,00	CS ÚRS 2019 01
74	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	3,000	2 960,00	8 880,00	CS ÚRS 2019 01
75	K	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	299,220	0,73	218,43	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 751 Vzduchotechnika							52 122,97	
76	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	13,000	214,00	2 782,00	CS ÚRS 2019 01
77	M	562456010	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 300x300mm	kus	26,000	180,00	4 680,00	CS ÚRS 2019 01
VV					26,000			
78	K	751525082	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby přes 100 do 200 mm	m	6,500	190,00	1 235,00	CS ÚRS 2019 01
VV					6,500			
VV					6,500			
79	M	28611115	trubka kanalizační PVC DN 110x3000 mm SN4	m	3,000	105,00	315,00	CS ÚRS 2019 01
80	K	751721111	Montáž klimatických jednotek venkovní jednotkové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	4,000	10 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2019 01
81	K	751721811	Demontáž klimatizační jednotky venkovní jednotkové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	4,000	762,00	3 048,00	CS ÚRS 2019 01
VV					4,000			
82	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,015	3 590,00	53,85	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
83	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,015	608,00	9,12	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 762 Konstrukce tesařské							32 971,37	
84	K	762511286	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x18 mm	m2	50,920	560,00	28 515,20	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.								
VV					50,920			
85	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	50,920	39,40	2 006,25	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souboru cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace reziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.								
VV					50,92			
VV					50,920			
86	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,160	1 480,00	1 716,80	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
87	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,160	632,00	733,12	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 764 Konstrukce klempířské							549 426,42	
88	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do stří	m	139,400	92,00	12 824,80	CS ÚRS 2019 01
VV					11,600			
VV					5,600			
VV					19,200			
VV					6,000			
VV					38,000			
VV					37,000			
VV					22,000			
VV					139,400			
89	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do stří	m	179,560	42,00	7 541,52	CS ÚRS 2019 01
VV					8,750			
VV					45,500			
VV					5,280			
VV					1,200			
VV					12,000			
VV					0,900			
VV					0,850			
VV					0,950			
VV					1,050			
VV					30,000			
VV					48,640			
VV					4,800			
VV					7,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
						8,680		
						3,280		
						179,560		
90	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suli	m	67,600	32,00	2 163,20	CS ÚRS 2019 01
						11,000		
						36,800		
						19,200		
						67,600		
91	K	764242406	Oplechování střešních prvků z titaninkového předzvětráého plechu štítu závětrnou lištou řs 500 mm	m	12,000	684,00	8 208,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14. Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle řs střešního prvku.					
		PSC						
92	K	764242419	Oplechování střešních prvků z titaninkového předzvětráého plechu štítu závětrnou lištou řs 800 mm	m	15,600	1 010,00	15 756,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14. Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle řs střešního prvku.					
		PSC						
						4,000		
						11,600		
						15,600		
93	K	764245411	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titaninkového předzvětráého plechu celoplošné lepené přes řs 800 mm	m2	130,040	1 600,00	208 064,00	CS ÚRS 2019 01
						7,800		
						48,100		
						5,040		
						36,100		
						33,000		
						130,040		
94	K	764245446	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titaninkového předzvětráého plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes řs 400 mm	kus	10,000	260,00	2 600,00	CS ÚRS 2019 01
						6,000		
						1,000		
						1,000		
						1,000		
						1,000		
						10,000		
95	K	764246443	Oplechování parapetu z titaninkového předzvětráého plechu rovných celoplošné lepené, bez rohu řs 250 mm	m	2,000	506,00	1 012,00	CS ÚRS 2019 01
						1,050		
						0,950		
						2,000		
96	K	764246445	Oplechování parapetu z titaninkového předzvětráého plechu rovných celoplošné lepené, bez rohu řs 400 mm	m	32,000	710,00	22 720,00	CS ÚRS 2019 01
						0,950		
						1,050		
						30,000		
						32,000		
97	K	764246446	Oplechování parapetu z titaninkového předzvětráého plechu rovných celoplošné lepené, bez rohu řs 500 mm	m	189,490	810,00	153 486,90	CS ÚRS 2019 01
						8,750		
						63,700		
						7,260		
						10,500		
						4,500		
						6,500		
						1,200		
						12,000		
						48,640		
						4,800		
						7,680		
						8,680		
						3,280		
						189,490		
98	K	764545413	Žlab mezistřešní nebo zaatlikový z titaninkového předzvětráého plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků řs 1300 mm	m	30,800	2 800,00	86 240,00	CS ÚRS 2019 01
						19,200		
						11,600		
						30,800		
99	K	764548323R07	Svod z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	36,800	586,00	21 564,80	CS ÚRS 2019 01
						36,800		
						36,800		
100	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,360	1 960,00	4 625,60	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používá tehdy, pokud je možné určit hmotnost ze celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		PSC						
101	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,360	1 110,00	2 619,60	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používá tehdy, pokud je možné určit hmotnost ze celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		PSC						
		D 767	Konstrukce zámečnické				212 820,76	
102	K	767193803	Demontáž větracích mechanismů lankových	kus	13,000	9,26	120,38	CS ÚRS 2019 01
						13,000		
103	K	767662110	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním	m2	40,419	308,00	12 449,05	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s.p.

Objekt:

SO 01 - Zateplení objektu

Soupis:

2.etapa - VRN

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2020

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí s.p.

IČ:

00007536

DIČ:

Zhotovitel:

YSSEN - spol. s r.o.

IČ:

44566565

DIČ:

CZ44566565

Projektant:

DRAKISA s.r.o.

IČ:

22802258

DIČ:

Zpracovatel:

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

IČ:

07036167

DIČ:

CZ07036167

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

28 585,96

DPI zákl. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně
28 585,96
0,00

Cena celkem

v CZK

28 585,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s.p.

Objekt:

SO 01 - Zateplení objektu

Soupis:

2.etapa - VRN

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

19.05.2020

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí s.p.

Projektant:

DRAKISA s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

28 585,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

28 585,96

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 000,00

VRN3 - Zařízení staveníště

18 585,96

VRN4 - Inženýrská činnost

8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s.p.

Objekt:

SO 01 - Zateplení objektu

Soupis:

2.etapa - VRN

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

19.05.2020

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí s.p.

Projektant:

DRAKISA s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 585,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
D VRN3			Zařízení staveniště					
2	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	18 585,96	18 585,96	CS ÚRS 2019 01
D VRN4			Inženýrská činnost					
3	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soub	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	044002000	Revize	soub	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s.p.
Objekt: SO 02 - Vlhkostní sanace objektu
KSO: Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí s.p.
Zhotovitel: YSSEN - spol. s r.o.
Projektant: ing. Daniel Šimmer
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 19.05.2020
IČ: 00007538
DIČ: 44566565
IČ: 73760820
DIČ: CZ73760820
IČ: 07036167
DIČ: CZ07036167

Cena bez DPH		572 351,06
DPH základ, přenesená		572 351,06
sníž. přenesená		0,00
Cena celkem		v CZK 572 351,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s.p.
Objekt: SO 02 - Vlhkostní sanace objektu
Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí s.p.
Zhotovitel:

Datum: 19.05.2020
Projektant: ing. Daniel Šimmer
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	572 351,06
HSV - Práce a dodávky HSV	437 395,32
1 - Zemní práce	71 348,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 444,00
4 - Vodorovné konstrukce	5 115,56
5 - Komunikace pozemní	41 579,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	120 310,74
8 - Trubní vedení	109 389,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 762,32
997 - Přesun sutě	23 920,96
998 - Přesun hmot	24 523,80
PSV - Práce a dodávky PSV	102 455,74
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	88 848,12
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 607,62
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	14 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveníště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s.p.
Objekt: SO 02 - Vlhkostní sanace objektu
Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí s.p.
Zhotovitel:

Datum: 19.05.2020
Projektant: ing. Daniel Šimmer
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							572 351,06	
D HSV Práce a dodávky HSV							437 395,32	
D 1 Zemní práce							71 348,80	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	11,900	46,00	547,40	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0-... Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suší a vybouraných hmot.								
PSC					11,900			
WV					11,900			
WV								
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	17,500	60,00	1 050,00	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0-... Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suší a vybouraných hmot.								
PSC								
WV					17,500			
3	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	54,200	229,00	12 411,80	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňují-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živinými postřiky nebo nálety. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živinových podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73-Zarovnání styčné plochy části G 01 tohoto ceníku. Množství suší získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suší. 7. Ceny -714 ..., -718 ..., -724 a -734 nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.								
PSC								
WV					24,800			
WV					17,500			
WV					11,900			
WV					54,200			
WV								
4	K	113107136	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	24,800	546,00	13 540,80	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňují-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živinými postřiky nebo nálety. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živinových podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73-Zarovnání styčné plochy části G 01 tohoto ceníku. Množství suší získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suší. 7. Ceny -714 ..., -718 ..., -724 a -734 nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.								
PSC								
WV					24,800			
5	K	113107422	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	14,940	69,00	1 030,86	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňují-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havární a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živinými postřiky nebo nálety. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živinových podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73-Zarovnání styčné plochy části G 01 tohoto ceníku. Množství suší získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suší. 8. Cenou odstranění živinových podkladů nebo krytů -704 ..., -744 a -754 nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.								
PSC								
WV					14,940			
WV					14,940			
6	K	113107432	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	14,940	408,00	6 095,52	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci, zřetelně lze dohodnout u plochy a) do 100 m ² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m ² ve výši 2 %, c) přes 300 m ² ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 - -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	PSC							
	W		"část E" 11,90*1,00		11,900			
	W		Součet		11,900			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				120 310,74	
29	K	622125111	Vyplnění spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z tvárnice nebo kamene stěn	m2	138,564	86,70	12 013,50	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro ocenění vyplnění spár ploch určených k omítlání, průměrné hloubky výplně spáry do 30 mm.					
	PSC							
	W		"část A" 43,93*1,20		52,716			
	W		"část B - betonová plocha" 24,80*1,20		29,760			
	W		"část B - zeleň" 6,50*1,20		7,800			
	W		"část C" 17,50*1,20		21,000			
	W		"část D" 10,84*1,20		13,008			
	W		"část E" 11,90*1,20		14,280			
	W		Součet		138,564			
30	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	138,564	67,00	9 283,79	CS ÚRS 2020 01
31	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	138,564	200,00	27 712,80	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy, tyto se ocení cenami souboru cen 62-14-10.. Položení vnějších ploch pleťem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny-5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62, 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítlání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
	PSC							
32	K	622135091	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch lmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	554,256	50,00	27 712,80	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62-14-10.. Položení vnějších ploch pleťem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny-5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62, 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítlání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
	PSC							
	W		138,564*4 Přepočtené koeficientem množství		554,256			
33	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	138,564	20,00	2 771,28	CS ÚRS 2020 01
34	K	629995223	Očištění vnějších ploch tryskáním Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost ve stisněném nebo uzavřeném prostoru	m2	138,564	30,00	4 156,92	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Povrchy z kamene přírodního tvrdého jsou např. ze žuly, z kamene měkkého např. z pískovce, vápence, travertinu apod. 2. Cenu 629 99-5215 lze použít i pro tryskání povrchu z litcových cihel.					
	PSC							
35	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	11,547	490,00	5 658,03	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny-0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádů do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uletění ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny-0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefab panelů (např. v kanálech). 3. Ceny-0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s následným zefektivněním hutně malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.					
	PSC							
	W		"betonový klínek pro zajištění plynulého přechodu novopé folie"					
	W		"část A" 43,93*0,10		4,393			
	W		"část B - betonová plocha" 24,80*0,10		2,480			
	W		"část B - zeleň" 6,50*0,10		0,650			
	W		"část C" 17,50*0,10		1,750			
	W		"část D" 10,84*0,10		1,084			
	W		"část E" 11,90*0,10		1,190			
	W		Součet		11,547			
36	K	637121115	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 300 mm	m2	27,385	500,00	13 692,50	CS ÚRS 2020 01
	W		"část A" 43,93*0,50		21,965			
	W		"část D" 10,84*0,50		5,420			
	W		Součet		27,385			
37	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	54,770	259,00	14 185,43	CS ÚRS 2020 01
	W		"část A" 43,93		43,930			
	W		"část D" 10,84		10,840			
	W		Součet		54,770			
38	K	712771101R	Provedení ochranné vrstvy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem	m2	27,385	30,00	821,55	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít jen v případě, jsou-li ochranné vrstvy kladeny ve zvláštním pracovním kroku, nelze je použít např. v případech, kdy použité hydroizolační fólie splňují požadavky odolnosti proti prorůstání kořenů nebo kdy použité hydroakumulační rohože plní současně ochrannou funkci apod.					
	PSC							
	W		"část A" 43,93*0,50		21,965			
	W		"část D" 10,84*0,50		5,420			
	W		Součet		27,385			
39	M	69334100R	rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm	m2	31,493	73,10	2 302,14	
	W		27,385*1,15 Přepočtené koeficientem množství		31,493			
	D	8	Trubní vedení				109 389,84	
40	K	871375211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného lednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 315	m	80,440	1 100,00	88 484,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použili trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační síť v nestandardních podmínkách uložení, vysoká teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, výškou krytí 0,5-12 m.					
	PSC							
	W		"kanalizační potrubí"					
	W		(2,12+4,00+10,00+2,80+16,72+14,75)		50,390			
	W		(0,72+1,63+0,70+23,55+1,45+2,00)		30,050			
	W		Součet		80,440			
41	K	899722114R	montáž krytí potrubí z XPS 100 š 500 mm	m	80,440	90,00	7 239,60	
42	M	28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	41,024	260,00	10 666,24	CS ÚRS 2020 01
	W		80,44*0,50		40,220			
	W		40,22*1,02 Přepočtené koeficientem množství		41,024			
43	K	R00817364111.1	Napojení na stávající kanalizaci	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odseřání betonových trub na útesy a na vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových toubách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ocelonování útesů, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 899 62-11 Obletování drenážního potrubí prostřím betonem, katalogu 831-1 Hydromonitorace zemních částí, část A 01 tohoto katalogu. b) dodání trubky pro útes, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Zvlátně lze dohodnout ve výši 1 %.					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 762,32	
44	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytlu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm	m	49,800	450,00	22 410,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	W		(15,70+9,20)*2,00		49,800			
	W		Součet		49,800			
45	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	2,000	313,00	626,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
46	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	4,000	84,30	337,20	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.					
47	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem leženy	m2	11,900	33,80	402,22	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	W		"část E" 11,90*1,00		11,900			
	W		Součet		11,900			
48	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	17,500	64,60	1 130,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	W		"část C" 17,50*1,00		17,500			
49	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	138,564	100,00	13 856,40	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch písekem jsou započteny i náklady smelení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch písekem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu s příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
	D	997	Přesun sutě				23 920,96	
50	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,319	1 200,00	382,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-6 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
51	K	997221121	Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	45,476	250,00	11 369,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu suti pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků – především pro vnitřní plochy objektů, např. dvory, atiky, terasy. 2. Ceny 997 22-111 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živci. 3. Ceny 997 22-112 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
52	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	45,476	30,00	1 364,28	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
53	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	227,380	6,00	1 364,28	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	W		45,476*5 Přepočtené koeficientem množství		227,380			
54	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	36,973	200,00	7 394,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-6 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
55	K	997221625	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,184	250,00	2 046,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-6 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	D	998	Přesun hmot				24 523,80	
56	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	81,746	300,00	24 523,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlžení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvláštní přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				102 455,74	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				88 848,12	
57	K	711161212	Izolace proti zemi vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška popku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	138,564	107,00	14 826,35	CS ÚRS 2020 01
	W		"část A" 43,93*1,20		52,716			
	W		"část B - betonová plocha" 24,80*1,20		29,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"část B - zeleň" 6,50*1,20		7,800			
	WV		"část C" 17,50*1,20		21,000			
	WV		"část D" 10,84*1,20		13,008			
	WV		"část E" 11,90*1,20		14,280			
	WV		Součet		138,564			
58	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	115,470	95,20	10 992,74	CS ÚRS 2020 01
	WV		"část A" 43,93		43,930			
	WV		"část B - betonová plocha" 24,80		24,800			
	WV		"část B - zeleň" 6,50		6,500			
	WV		"část C" 17,50		17,500			
	WV		"část D" 10,84		10,840			
	WV		"část E" 11,90		11,900			
	WV		Součet		115,470			
59	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu	m2	138,564	450,00	62 353,80	CS ÚRS 2020 01
60	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,699	966,00	675,23	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							13 607,62	
61	K	721241102	Lapače střešních splavenin litinové DN 125	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
62	K	721242804	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	6,000	169,00	1 008,00	CS ÚRS 2020 01
63	K	721300942	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	6,000	83,40	500,40	CS ÚRS 2020 01
64	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,159	624,00	99,22	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							14 500,00	
65	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	50,000	290,00	14 500,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		"neměřitelné práce - bude účtováno na základě skutečně odpracovaných a vzájemně odsouhlasených hodin" 50,00		50,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							18 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							5 000,00	
66	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		"geodetické práce před zahájením, při realizaci a po dokončení stavby" 1		1,000			
D VRN3 Zařízení staveniště							5 000,00	
67	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		"doporučené množství 3% ze ŽRN" 1		1,000			
D VRN4 Inženýrská činnost							3 000,00	
68	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		"vytvoření stávajících inženýrských sítí" 1		1,000			
D VRN7 Provozní vlivy							5 000,00	
69	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		"vstupy, školení, BOŽP" 1		1,000			