

SMLOUVA O DÍLO na akci: „Snížení energetické náročnosti správní budovy Kladenské doly“

Kód akce: A2341

č. KLA/PO/291/2020

Smluvní strany:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

00007536
CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu:

Zastoupen:

Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:
email / tel. č.:

vedoucí střediska Kladenské doly

vedoucí oddělení ZNHČ střediska Kladenské doly

(dále jen „Objednatel“)

a

ALLKON s.r.o.

Okružní 350, 435 13 Meziboří

IČO
DIČ

25008196
CZ25008196

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. C 11031

Číslo účtu:

Zastoupena:

Antonínem Hurtem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických:
email / tel. č.:

stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto Smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“):

I. Důvod uzavření Smlouvy

1. Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti správní budovy Kladenské doly“, kód akce: A2341, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Akce s názvem „Snížení energetické náročnosti správní budovy Kladenské doly“, je součástí projektu „Zateplení obvodového pláště a střechy správního objektu střediska Kladenské doly v Libušíně“, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, registrační číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017545.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je provedení stavebních prací, v rámci kterých bude provedeno zateplení vnější fasády objektu a plochých střech. Do stávajících vnitřních dispozic objektu nebude zasahováno. Dále bude provedena výměna 3 stávajících vstupních dveří (na rampu 2 x, na střechu 1 x) za nové hliníkové se zateplením.

Zemní práce budou prováděny pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pro založení tepelného izolantu pod terénem budou odkryty vnější obvodové stěny 1. PP do hloubky 0,5 m. Provedení založení bude dle vzorového detailu, který byl součástí projektové dokumentace.

Před pokládkou tepelné izolace budou provedeny a vyhodnoceny odtrhové zkoušky.

Do stávajících nosných konstrukcí objektu nebude zasahováno. V prostoru vystupující části schodiště nad okolní plochu střechy bude opravena omítka v ploše 50 %.

Předmětem Smlouvy jsou zejména tyto práce:

- svislé obvodové konstrukce - zateplení fasády;
 - zateplení stávajících plochých střech v celkové tl. 200 mm;
 - výměna 2 vstupních dveří na rampu a 1 vstupních dveří na střechu;
 - provedení nové vnější omítky pro systém ETICS;
 - sokl – dekorativní úprava kamínková omítka s luminiscenční ref. hodnotou hbw min. 25;
 - na objektu budou vyměněny veškeré vnější mřížky a žaluzie, v původní velikosti a umístění;
 - nové klempířské výrobky budou provedeny z předzvětralého titan-zinku tl. 0,7 mm;
 - oplechování atik bude provedeno z poplastovaného plechu, stávající mříže na okenním otvoru budou demontovány, budou osazeny nové;
 - demontáž stávajícího hromosvodu, po provedení zateplení střechy a pláště;
 - bude proveden nový hromosvod, stávající vtoky budou upraveny systémovou vpustí (střešním vtokem) s manžetou a lapačem listí;
 - rozsah staveniště je vymezen ve vzdálenosti 1,5 m od stávajících obvodových zdí, trvalé deponie se nebudou vyskytovat;
 - v průběhu stavebních úprav objektu nedojde k omezení pro zásah pohotovostních a požárních vozidel, provozu vozidel zajišťujících svoz odpadu a nebude omezen přístup a příjezd k nemovitostem stavbou dotčených i sousedícím;
 - bude osazeno 30 ks dvojházid.
2. Bližší vymezení předmětu Smlouvy je dáno projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
 3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle Smlouvy.

III. Projektová dokumentace

1. Projektovou dokumentaci pod názvem „Úspora energie – zateplení obvodového pláště a střechy správního objektu stf. Kladenské doly v Libušíně“, včetně jejího Doplnění č. 1 – 02/2020 obdržel Zhotovitel v rámci zadávacího řízení jako přílohu zadávací dokumentace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

IV. Termín plnění

1. Termín dokončení a předání díla: **nejpozději do 20. 12. 2020**
2. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností resp. překážek, které se projeví v průběhu realizace předmětu Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín dokončení a předání díla dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele. Objednatel si právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této Smlouvy vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní okolnosti resp. překážky. Změna může být provedena pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

V. Místo plnění

Katastrální území: Libušín
Obec: Důl Libušín
Kód obce: CZ0203532576
Kraj: Středočeský

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:
Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH) 6 735 595,20 Kč
2. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis stavebních prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení předmětu Smlouvy. Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, předem vzájemně písemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.
3. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla dle této Smlouvy.

VII. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci skutečné ceny díla, vyjma konečné faktury (viz ustanovení bodu 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví této Smlouvy.
2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem stavebních prací, a to v celé výši odpovídající provedeným stavebním pracím.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další přílohy).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Zhotovitelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:
 - název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
 - název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
 - označení faktury a její číslo,
 - bankovní spojení Zhotovitele,
 - splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - předmět faktury, číslo Smlouvy,
 - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
 - sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti,
 - razítko a podpis Zhotovitele,
 - v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období, zjišťovací protokol (po dokončení díla originál předávacího protokolu) s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
7. Faktury, soupisy skutečně provedených prací, zjišťovací protokoly a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A2341) uvedený v záhlaví Smlouvy a číslo Smlouvy včetně případných dodatků, dále pak registrační číslo projektu CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_183/0017545. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře a výše uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.
8. Splatnost faktury se sjednává na **třicet dnů** ode dne doručení faktury. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

9. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli.
10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.
11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. V případě, že číslo účtu bude odlišné od čísla účtu uvedeného v záhlaví této Smlouvy, bude Zhotovitel o takové skutečnosti informovat Objednatele písemně, nejpozději v den odeslání takové faktury. Před odesláním každé platby Zhotoviteli Objednatel, bude Objednatel ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.
12. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.
13. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.
14. Stavební práce nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla v termínu uvedeném v článku IV. odst. 1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny bez DPH uvedené v článku VI. odst. 1 této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.
2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto smluvní pokuty:
 - **10.000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště resp. s vyklizením staveniště oproti lhůtě uvedené v čl. X. odst. 6 této Smlouvy;
 - **10.000,- Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. XI. odst. 1, 3, 4, 7 až 10, 12 až 14 této Smlouvy;
 - **5.000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady oproti termínu stanovenému Objednatel v souladu s čl. XII. odst. 9 této Smlouvy;
 - **10.000,- Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. XV. odst. 2 a 3 této Smlouvy;
 - **3.000,- Kč** za každý den prodlení s předložením dokladů o pojištění Zhotovitele uvedených v čl. XVI. odst. 13 této Smlouvy.
3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

IX. Předání a převzetí staveniště

1. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se nedohodnou jinak.

2. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby v souladu s projektovou dokumentací a po dohodě s Objednatelem.
2. Pro zařízení staveniště bude voda napojena na stávající rozvod v objektu v místě vymezeném Objednatelem, stejně jako napojení na rozvod elektrické sítě.
3. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou.
4. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.
5. Staveniště bude dle platné legislativy ČR označeno a bude zamezen přístup nepovolných osob.
6. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné lhůtě po předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků, nejdéle však do 15 dnů ode dne předání.

XI. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Stavební práce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v čl. III. této Smlouvy a Doplněním č. 1 – 02/2020, požadavky Objednatele a s podmínkami vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a současně vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Je-li v projektové dokumentaci určen technologický postup prací, musí být Zhotovitelem dodržen.
2. Smluvní strany se před zahájením prací vzájemně písemně informují o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího: [REDAKCE] dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oprávněného k vedení stavby a odpovědného za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů a předpisů vztahujících se k předmětu plnění a interních organizačních norem a řídicích aktů Objednatele vztahujících se k předmětu plnění.
4. Změna výše uvedené osoby (stavbyvedoucího) může být provedena pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. V případě, že touto osobou byla v rámci výběrového řízení prokazována část kvalifikace Zhotovitele, musí být přílohami tohoto dodatku doloženo splnění kvalifikačních požadavků i touto novou osobou.
5. Postup prací bude před jejich zahájením Zhotovitelem konzultován s určeným zástupcem Objednatele.
6. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy a předpisy upravující oblast životního prostředí, interní organizační normy a řídicí akty Objednatele, které tyto oblasti upravují. Tyto dokumenty budou Zhotoviteli předány v rámci předání staveniště.
7. Zhotovitel je povinen vést, podle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o prováděných pracích stavební deník.

Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod.

8. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby Zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.
9. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, za pořádek na pracovištích místa plnění. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.
10. Zhotovitel má povinnost s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním této Smlouvy nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a předložit Objednateli o likvidaci takto vzniklých odpadů doklad (vážní lístek).
11. Zhotovitel se stává původcem odpadů se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.
12. Veškerá manipulace s mechanizací, stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
13. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Staveniště bude vybaveno vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.
14. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu a úpravy pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy a jejich následné uvedení do původního stavu.

XII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rozsahu dle článku II. a XI., a to ve stanovené lhůtě. Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho užívání, bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelům nejpozději v den uvedený v článku IV. odst. 1 této Smlouvy.
2. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu této Smlouvy předá Objednateli dílo formou přejímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, který podepíší zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Úmysl předat dokončené dílo oznámí Zhotovitel Objednateli písemně, např. zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny předem.
3. Zhotovitel zpracuje a v rámci předání díla předloží Objednateli dokumentaci skutečného provedení díla. Zhotovitel současně předá Objednateli prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona, a to v českém jazyce. Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším termínu předání prohlášení o shodě než je den předání a převzetí díla. Nebude-li prohlášení o shodě předáno, není Objednatel povinen dílo převzít. Zhotovitel předá při předávce dokončeného předmětu této Smlouvy veškeré dokumenty potřebné pro přejímací řízení.
4. Zhotovitel předá Objednateli nejpozději při předání a převzetí díla fotodokumentaci z průběhu realizace díla na CD nebo DVD.

5. Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání.
6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
 - a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,
 - b) odstranění vad a nedodělků v termínu delším než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka ve výši 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.
7. V případě neodstranění jakékoliv vady uvedené v předávacím protokolu v termínu určeném Objednatel s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění, je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetích osob předmětnou vadu odstranit s tím, že náklady, které mu takovýmto odstraněním vzniknou, budou uhrazeny z výše uvedené pozastávky. Čerpání pozastávky bude provedeno po odeslání písemného oznámení Objednatel zaslaného Zhotoviteli s uvedením důvodu čerpání a výše čerpané pozastávky. Objednatel je povinen náklady na odstranění vady, které provedl sám nebo prostřednictvím třetích osob Zhotoviteli doložit.
8. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude, do doby jejich odstranění, převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 1 této Smlouvy pro nesplnění termínu dokončení díla, a to až do doby, kdy bude dílo Objednatel převzato. Po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
9. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, zašle Objednatel Zhotoviteli výzvu k jejich odstranění. Výzva bude obsahovat zejména popis vady a způsobu, jak se vada projevuje a požadovaný termín jejího odstranění. Záruční doba bude Zhotovitelem prodloužena o dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo plně a nerušeně užívat. Zhotovitel se zavazuje Objednatel reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatel s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění.

XIII. Zásady kontroly provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činnosti Zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Provádění prací bude Objednatel průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatel ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatel zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván předem (např. zápisem do stavebního deníku, e-mailem, apod.). Nedostaví-li se k prohlídce prací, může Zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, Objednatel pak hradí Zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací prodlužuje lhůta sjednaná pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti Objednatel k úhradě nákladů a prodloužení lhůty sjednané pro provedení díla neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu nebo kvalitě.
3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném Objednatel. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat okamžitě.

4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezavazují Zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

XIV. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran.

XV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.
3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.

XVI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy jednostranným písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli, z těchto důvodů:
 - u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;
 - proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;
 - v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou, s tím, že za hrubé porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména porušení povinností uvedených v čl. XI. této Smlouvy.
3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele.
4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle této Smlouvy.
5. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu této Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění této Smlouvy a neposkytne je třetí straně.
6. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a českými právními předpisy.

7. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).
8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.
10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou vyšší ceny díla dle této Smlouvy.
12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu této Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. této Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn písemně.
14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavebních prací dle předmětu této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.
15. Zhotovitel je v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy povinen plně spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

XVII. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku,

případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ s. p. (<http://www.pku.cz>).

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XVIII. Závěrečná ujednání


1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.
2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.
3. Smlouva bude vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací

V Chlumci dne 30. 09. 2020



Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

V Meziboří dne 06-10-2020



Antonín Hurt
jednatel
ALLKON s.r.o.
(Zhotovitel)



Příloha č. 1

Oceněný soupis stavebních prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3776 Stavba: LIBUŠÍN STŘ. KLADENSKÉ DOLY - ZATEPLENÍ OBVOD. PLÁŠTĚ A STŘECHY SPRÁVNÍHO OBJEKTU

KSO: 801 6 CC-CZ: 27. 2. 2020
Místo: LIBUŠÍN Datum:

Zadavatel: PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj
Vyplň údaj

Projektant: IC: DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

Zpracovatel: IC: DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UR'S. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS UR'S' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		6 735 595,20	
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	0,00% 0,00%	6 735 595,20 0,00	0,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	6 735 595,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 3776

Stavba: LIBUŠÍN STŘ. KLADENSKÉ DOLY - ZATEPLENÍ OBVOD. PLÁŠTĚ A STŘECHY SPRÁVNÍHO OBJEKTU

Místo: LIBUŠÍN

Datum:

27. 2. 2020

Zadavatel: PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 735 595,20	6 735 595,20	
D.1.1	ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A STŘECHY	6 689 095,20	6 689 095,20	STA
2	VEDLEJŠÍ NÁKLADY	46 500,00	46 500,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: LIBUŠÍN STR. KLADENSKÉ DOLY - ZATEPLENÍ OBVOD. PLÁŠTĚ A STŘECHY SPRÁVNÍHO OBJEKTU
Objekt: D.1.1 - ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A STŘECHY

KSO:	801 6	CC-CZ:	
Místo:	LIBUŠÍN	Datum:	27. 2. 2020
Zadavatel:	PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s.p.	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka: NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z TZ A PD - VÝKRES č.02-20, POPIS A VÝPOČET JE UVNITŘ POLOŽKY ZEMNÍ PRÁCE BUDOU UPŘESNĚNY DLE KONKRÉTNÍ SITUACE NA STAVBĚ. MATERIÁLY PŘÍPADNĚ UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU OŘE T A Č N Í. MOHOU BÝT DODVATELEM V SOULADU SE ZÁKONEM č.134/2016 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY.

Cena bez DPH		6 689 095,20	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 689 095,20 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00
Cena s DPH		6 689 095,20	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LIBUŠÍN STR. KLADENSKÉ DOLY - ZATEPLENÍ OBVOD. PLÁŠTĚ A STŘECHY SPRÁVNÍHO OBJEKTU
Objekt: D.1.1 - ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A STŘECHY
Místo: LIBUŠÍN
Zadavatel: PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj
Datum: 27. 2. 2020
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	87 242,55
10 - Přípravné a bourací práce	125 477,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 737,61
38 - Různé kompletní konstrukce	1 868,76
5 - Komunikace pozemní	74 561,22
61 - Úprava povrchů vnitřních	6 938,64
62 - Úprava povrchů vnějších	2 856 842,99
64 - Osazování výplní otvorů	15 924,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 015,55
94 - Lešení a stavební výtahy	891 920,22
96 - Bourání konstrukcí	33 351,58
998 - Přesun hmot	224 150,08
PSV - Práce a dodávky PSV	2 340 215,04
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	67 971,23
740 - Podlahové krytiny	799 254,91
741 - Tepelné technika - vnitřní kanalizace	497 569,69
742 - Instalace - silnoproud	2 260,20
743 - Úkce tesařské	16 253,32
744 - Úkce klempířské	131 856,76
745 - Úkce zámečnické	713 089,99
746 - Úkce zámečnické	68 309,95
747 - Úkce zámečnické	41 229,36
748 - Úkce zámečnické	
749 - Úkce zámečnické	
750 - Úkce zámečnické	
751 - Úkce zámečnické	
752 - Úkce zámečnické	
753 - Úkce zámečnické	
754 - Úkce zámečnické	
755 - Úkce zámečnické	
756 - Úkce zámečnické	
757 - Úkce zámečnické	
758 - Úkce zámečnické	
759 - Úkce zámečnické	
760 - Úkce zámečnické	
761 - Úkce zámečnické	
762 - Úkce zámečnické	
763 - Úkce zámečnické	
764 - Úkce zámečnické	
765 - Úkce zámečnické	
766 - Úkce zámečnické	
767 - Úkce zámečnické	
768 - Úkce zámečnické	
769 - Úkce zámečnické	
770 - Úkce zámečnické	
771 - Úkce zámečnické	
772 - Úkce zámečnické	
773 - Úkce zámečnické	
774 - Úkce zámečnické	
775 - Úkce zámečnické	
776 - Úkce zámečnické	
777 - Úkce zámečnické	
778 - Úkce zámečnické	
779 - Úkce zámečnické	
780 - Úkce zámečnické	
781 - Úkce zámečnické	
782 - Úkce zámečnické	
783 - Úkce zámečnické	
784 - Úkce zámečnické	
785 - Úkce zámečnické	
786 - Úkce zámečnické	
787 - Úkce zámečnické	
788 - Úkce zámečnické	
789 - Úkce zámečnické	
790 - Úkce zámečnické	
791 - Úkce zámečnické	
792 - Úkce zámečnické	
793 - Úkce zámečnické	
794 - Úkce zámečnické	
795 - Úkce zámečnické	
796 - Úkce zámečnické	
797 - Úkce zámečnické	
798 - Úkce zámečnické	
799 - Úkce zámečnické	
800 - Úkce zámečnické	
801 - Úkce zámečnické	
802 - Úkce zámečnické	
803 - Úkce zámečnické	
804 - Úkce zámečnické	
805 - Úkce zámečnické	
806 - Úkce zámečnické	
807 - Úkce zámečnické	
808 - Úkce zámečnické	
809 - Úkce zámečnické	
810 - Úkce zámečnické	
811 - Úkce zámečnické	
812 - Úkce zámečnické	
813 - Úkce zámečnické	
814 - Úkce zámečnické	
815 - Úkce zámečnické	
816 - Úkce zámečnické	
817 - Úkce zámečnické	
818 - Úkce zámečnické	
819 - Úkce zámečnické	
820 - Úkce zámečnické	
821 - Úkce zámečnické	
822 - Úkce zámečnické	
823 - Úkce zámečnické	
824 - Úkce zámečnické	
825 - Úkce zámečnické	
826 - Úkce zámečnické	
827 - Úkce zámečnické	
828 - Úkce zámečnické	
829 - Úkce zámečnické	
830 - Úkce zámečnické	
831 - Úkce zámečnické	
832 - Úkce zámečnické	
833 - Úkce zámečnické	
834 - Úkce zámečnické	
835 - Úkce zámečnické	
836 - Úkce zámečnické	
837 - Úkce zámečnické	
838 - Úkce zámečnické	
839 - Úkce zámečnické	
840 - Úkce zámečnické	
841 - Úkce zámečnické	
842 - Úkce zámečnické	
843 - Úkce zámečnické	
844 - Úkce zámečnické	
845 - Úkce zámečnické	
846 - Úkce zámečnické	
847 - Úkce zámečnické	
848 - Úkce zámečnické	
849 - Úkce zámečnické	
850 - Úkce zámečnické	
851 - Úkce zámečnické	
852 - Úkce zámečnické	
853 - Úkce zámečnické	
854 - Úkce zámečnické	
855 - Úkce zámečnické	
856 - Úkce zámečnické	
857 - Úkce zámečnické	
858 - Úkce zámečnické	
859 - Úkce zámečnické	
860 - Úkce zámečnické	
861 - Úkce zámečnické	
862 - Úkce zámečnické	
863 - Úkce zámečnické	
864 - Úkce zámečnické	
865 - Úkce zámečnické	
866 - Úkce zámečnické	
867 - Úkce zámečnické	
868 - Úkce zámečnické	
869 - Úkce zámečnické	
870 - Úkce zámečnické	
871 - Úkce zámečnické	
872 - Úkce zámečnické	
873 - Úkce zámečnické	
874 - Úkce zámečnické	
875 - Úkce zámečnické	
876 - Úkce zámečnické	
877 - Úkce zámečnické	
878 - Úkce zámečnické	
879 - Úkce zámečnické	
880 - Úkce zámečnické	
881 - Úkce zámečnické	
882 - Úkce zámečnické	
883 - Úkce zámečnické	
884 - Úkce zámečnické	
885 - Úkce zámečnické	
886 - Úkce zámečnické	
887 - Úkce zámečnické	
888 - Úkce zámečnické	
889 - Úkce zámečnické	
890 - Úkce zámečnické	
891 - Úkce zámečnické	
892 - Úkce zámečnické	
893 - Úkce zámečnické	
894 - Úkce zámečnické	
895 - Úkce zámečnické	
896 - Úkce zámečnické	
897 - Úkce zámečnické	
898 - Úkce zámečnické	
899 - Úkce zámečnické	
900 - Úkce zámečnické	
901 - Úkce zámečnické	
902 - Úkce zámečnické	
903 - Úkce zámečnické	
904 - Úkce zámečnické	
905 - Úkce zámečnické	
906 - Úkce zámečnické	
907 - Úkce zámečnické	
908 - Úkce zámečnické	
909 - Úkce zámečnické	
910 - Úkce zámečnické	
911 - Úkce zámečnické	
912 - Úkce zámečnické	
913 - Úkce zámečnické	
914 - Úkce zámečnické	
915 - Úkce zámečnické	
916 - Úkce zámečnické	
917 - Úkce zámečnické	
918 - Úkce zámečnické	
919 - Úkce zámečnické	
920 - Úkce zámečnické	
921 - Úkce zámečnické	
922 - Úkce zámečnické	
923 - Úkce zámečnické	
924 - Úkce zámečnické	
925 - Úkce zámečnické	
926 - Úkce zámečnické	
927 - Úkce zámečnické	
928 - Úkce zámečnické	
929 - Úkce zámečnické	
930 - Úkce zámečnické	
931 - Úkce zámečnické	
932 - Úkce zámečnické	
933 - Úkce zámečnické	
934 - Úkce zámečnické	
935 - Úkce zámečnické	
936 - Úkce zámečnické	
937 - Úkce zámečnické	
938 - Úkce zámečnické	
939 - Úkce zámečnické	
940 - Úkce zámečnické	
941 - Úkce zámečnické	
942 - Úkce zámečnické	
943 - Úkce zámečnické	
944 - Úkce zámečnické	
945 - Úkce zámečnické	
946 - Úkce zámečnické	
947 - Úkce zámečnické	
948 - Úkce zámečnické	
949 - Úkce zámečnické	
950 - Úkce zámečnické	
951 - Úkce zámečnické	
952 - Úkce zámečnické	
953 - Úkce zámečnické	
954 - Úkce zámečnické	
955 - Úkce zámečnické	
956 - Úkce zámečnické	
957 - Úkce zámečnické	
958 - Úkce zámečnické	
959 - Úkce zámečnické	
960 - Úkce zámečnické	
961 - Úkce zámečnické	
962 - Úkce zámečnické	
963 - Úkce zámečnické	
964 - Úkce zámečnické	
965 - Úkce zámečnické	
966 - Úkce zámečnické	
967 - Úkce zámečnické	
968 - Úkce zámečnické	
969 - Úkce zámečnické	
970 - Úkce zámečnické	
971 - Úkce zámečnické	
972 - Úkce zámečnické	
973 - Úkce zámečnické	
974 - Úkce zámečnické	
975 - Úkce zámečnické	
976 - Úkce zámečnické	
977 - Úkce zámečnické	
978 - Úkce zámečnické	
979 - Úkce zámečnické	
980 - Úkce zámečnické	
981 - Úkce zámečnické	
982 - Úkce zámečnické	
983 - Úkce zámečnické	
984 - Úkce zámečnické	
985 - Úkce zámečnické	
986 - Úkce zámečnické	
987 - Úkce zámečnické	
988 - Úkce zámečnické	
989 - Úkce zámečnické	
990 - Úkce zámečnické	
991 - Úkce zámečnické	
992 - Úkce zámečnické	
993 - Úkce zámečnické	
994 - Úkce zámečnické	
995 - Úkce zámečnické	
996 - Úkce zámečnické	
997 - Úkce zámečnické	
998 - Úkce zámečnické	
999 - Úkce zámečnické	
1000 - Úkce zámečnické	

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 419,63
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	21 848,40



SOUPIS PRACÍ

Stavba: LIBUŠÍN STR. KLADENSKÉ DOLY - ZATEPLENÍ OBVOD. PLÁŠTĚ A STŘECHY SPRÁVNÍHO OBJEKTU

Objekt: D.1.1 - ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A STŘECHY

Místo: LIBUŠÍN

Zadavatel: PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 27. 2. 2020

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Naklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

6 689 095,20

4 327 031,76

87 242,55

1	K	132212111	Zemní práce Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zatažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spoadu v hornině tříd tvrdosti I i skupin 3 soudržných PRO ZATAŽENÍ IZOLACE POD TERÉN /viz TZ /	m3	21,423	1 220,00	26 136,06	CS ÚRS 2020 01
VV			0,60*(44,20+40,52+0,50*2)*2*0,50		51,432			
VV			-0,60*14,60*0,50		-4,380			
VV			-0,60*7,20*0,50		-2,160			
VV			-0,60*(2,30+3,20*2+6,00+2,10)*0,50		-5,040			
VV			-0,60*1,20*0,50		-0,360			
VV			3,00		3,000			
VV			ODPOČET KONSTRUKCE ZPEV.PLOCH		-9,960			
VV			ZIVICINY POVRCH		-4,431			
VV			BETONOVY POVRCH		-6,678			
VV			-0,60*(11,75+9,35)*0,35		21,423			
VV			OKAP.CHODNICEK					
VV			-0,60*(10,10+19,40+26,15)*0,20					
VV			Součet		21,069	127,00	2 675,76	CS ÚRS 2020 01
2	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách ZPETNÝ ZASYP STĚRKODRTI POD ZPEVNĚNÉ PLOCHY	m3				
VV			ZIVICINY POVRCH		9,960			
VV			0,60*(4,30+0,30+39,23+0,90+2,70)*0,35		4,431			
VV			BETONOVY POVRCH		6,678			
VV			0,60*(11,75+9,35)*0,35		21,069			
VV			OKAP.CHODNICEK					
VV			0,60*(10,10+19,40+26,15)*0,20		42,138	400,00	16 855,20	CS ÚRS 2020 01
VV			Součet	t				
3			šterkodrt' frakce 0/32		21,069			
VV			21,069*2 Přepočtené koeficientem množství		42,138			
VV			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách ZPETNÝ ZASYP ZEMINOU	m3	0,354	127,00	44,96	CS ÚRS 2020 01
4			21,423					
VV			-21,069					
VV			Součet		0,354			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,354	124,00	43,90	CS ÚRS 2020 01
	WV		ZEMINA NA ZPETNY ZÁSTUP					
	WV		0,354		0,354			
6	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	21,069	34,70	731,09	CS ÚRS 2020 01
	WV		PŘEBYTČECNA ZEMINA K MÍSTU NALOŽENÍ					
	WV		21,423		21,423			
	WV		-0,354		-0,354			
	WV		Součet		21,069			
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	21,069	138,00	2 907,52	CS ÚRS 2020 01
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,069	259,00	5 456,87	CS ÚRS 2020 01
	WV		ODVOZ NA SKLADKU					
	WV		21,069		21,069			
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	210,690	19,80	4 171,66	CS ÚRS 2020 01
	WV		21,069*1,800		210,690			
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	37,924	650,00	24 650,60	CS ÚRS 2020 01
	WV		21,069*1,800		37,924			
11	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemi tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	74,508	26,40	1 967,01	CS ÚRS 2020 01
	WV		UPRAVA TERENU POD ZPEV.PLOCHY					
	WV		ZVIGNY POVRCH					
	WV		0,60*(4,30+0,30+39,23+0,90+2,70)		28,458			
	WV		BETONOVY POVRCH					
	WV		0,60*(11,75+9,35)		12,660			
	WV		OKAP.CHODNICEK					
	WV		0,60*(10,10+19,40+26,15)		33,390			
	WV		Součet		74,508			
12	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	74,508	21,50	1 601,92	CS ÚRS 2020 01
	D	10	Přípravné a bourací práce				125 477,80	
13	K	919735113	Řezání stávajícího živénoho krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	47,430	126,00	5 976,18	CS ÚRS 2020 01
	WV		STAV.ZIVIGNY POVRCH					
	WV		PRO ZATAZENÍ IZOLACE POD TEREN					
	WV		/dle udaje projektanta/					
	WV		4,30+0,30+39,23+0,90+2,70		47,430			
14	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	21,100	245,00	5 169,50	CS ÚRS 2020 01
	WV		STAV.BETONOVY POVRCH					
	WV		PRO ZATAZENÍ IZOLACE POD TEREN					
	WV		/dle udaje projektanta/					
	WV		11,75+9,35		21,100			
15	K		Odstranění podkladu nebo krytu ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčivých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	28,458	301,00	8 565,86	CS ÚRS 2020 01
	WV		STAV.ZIVIGNY POVRCH					
	WV		PRO ZATAZENÍ IZOLACE POD TEREN					
	WV		/dle udaje projektanta/					
	WV		0,60*(4,30+0,30+39,23+0,90+2,70)		28,458			
16	K		Odstranění podkladu nebo krytu ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu orostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	12,660	592,00	7 494,72	CS ÚRS 2020 01
	WV		STAV.BETONOVY POVRCH					
	WV		/dle udaje projektanta/					
	WV		0,60*(11,75+9,35)		12,660			
17	K		Odstranění podkladu nebo krytu ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu orostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	33,390	538,00	17 963,82	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			STAV BETONOVÝ CHODNÍK					
VV			/dle údaje projektanta/		33,390			
VV			0,60*(10,10+19,40+26,15)					
18	K	113107122	Costranění podkladu nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	74,508	305,00	22 724,94	CS ÚRS 2020 01
VV			PODKLADY ZPEV.PLOCH					
VV			/odhad skladby/					
VV			28,458+12,68+33,39					
19	K	997221151	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	74,508	185,00	3 907,57	CS ÚRS 2020 01
VV			K MÍSTU NALOŽENÍ		21,122			
VV			8,993+4,115+8,014		21,122			
20	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	21,122	164,00	3 464,01	CS ÚRS 2020 01
21	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	21,122	47,90	1 011,74	CS ÚRS 2020 01
VV			ODVOZ NA SKLADKU					
VV			21,122		21,122			
22	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	401,318	12,60	5 056,61	CS ÚRS 2020 01
VV			21,122+19		401,318			
23	K	997221645	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odhadů pod kódem 17.03.02	t	8,993	1 120,00	10 072,16	CS ÚRS 2020 01
VV			8,993		8,993			
24	K	997221615	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostěhc betonu zaříděného do Katalogu odhadů pod kódem 17.01.01	t	12,129	710,00	8 611,59	CS ÚRS 2020 01
VV			4,115+8,014		12,129			
25	K	997221141	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	21,607	135,00	2 916,95	CS ÚRS 2020 01
VV			21,607		21,607			
26	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	21,607	164,00	3 543,55	CS ÚRS 2020 01
27	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	21,607	42,70	922,62	CS ÚRS 2020 01
VV			ODVOZ NA SKLADKU					
VV			21,607		21,607			
28	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	410,533	9,82	4 031,43	CS ÚRS 2020 01
VV			21,607+19		410,533			
29	K	997221655	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odhadů pod kódem 17.05.04	t	21,607	650,00	14 044,55	CS ÚRS 2020 01
VV			21,607		21,607			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 737,61	
30	K	349231811	Průsvitka z cínové osteni s ozubením ve vypouklých otvorech, s vysekaním kapes pro zavazání přes 80 do 100 mm	m2	3,810	981,00	3 737,61	CS ÚRS 2020 01
VV			PO VYBOURANÍ ZARUBENÍ					
VV			/viz TZ a výkř.c.06+02/					
VV			D1		1,200			
VV			0,30*2,00*2		1,410			
VV			D3					
VV			0,30*2,35*2		1,200			
VV			D7		3,810			
VV			00,30*2,00*2					
VV			Součet					
							1 868,76	
31			Různé kompletní konstrukce					
			Dvojhřízdo pro jírřky - kompletní D+ M (viz souhrnná technická zpráva PD)	kus	30,000	54,98	1 649,40	
32			Jednosměrná uzavěra z drátěné PZ síťe rozm.cca 150x 150 mm na otvorech (šterbínách) pro netopýry na dobu 7 dní - kompletní D+ M+ DMTŽ včetně likvidace (viz souhrnná technická zpráva PD)	kus	6,000	36,56	219,36	
			Komunikace pozemní				74 561,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	919731123	Zarovnaní stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živinčného tl. přes 100 do 200 mm	m	47,430	52,60	2 494,82	CS ÚRS 2020 01
	W		OBNOVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH					
	W		/rozměry dle údaje projektanta/					
	W		47,43		47,430			
34	K	919731112	Zarovnaní stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm	m	21,100	158,00	3 333,80	CS ÚRS 2020 01
35	K	577154131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m. po zhutnění tl. 60 mm	m2	28,458	431,00	12 265,40	CS ÚRS 2020 01
	W		OBNOVA ZPEV.PLOCH					
	W		/rozměry dle údaje projektanta - odhad skladby/					
	W		28,458		28,458			
36	K	565165112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKŠ) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m. po zhutnění tl. 90 mm	m2	28,458	526,00	14 968,91	CS ÚRS 2020 01
37	K	573231112	Posťik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2	m2	28,458	17,40	495,17	CS ÚRS 2020 01
38	K	573191111	Posťik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	28,458	18,90	537,86	CS ÚRS 2020 01
39	K	581121115	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 150 mm	m2	12,660	685,00	8 672,10	CS ÚRS 2020 01
	W		OBNOVA ZPEV.PLOCH					
	W		/rozměry dle údaje projektanta - odhad skladby/					
	W		12,660		12,660			
40	K	581111111	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 100 mm	m2	33,390	485,00	16 194,15	CS ÚRS 2020 01
	W		OBNOVA OKAP CHODNÍKU					
	W		/rozměry dle údaje projektanta - odhad skladby/					
	W		33,390		33,390			
41	K	564732111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vhlazením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	74,508	147,00	10 952,68	CS ÚRS 2020 01
	W		PODKLADNI VRSTVY ZPEV.PLOCH A CHODNÍKU					
	W		28,458+12,66+33,39		74,508			
42	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	41,118	113,00	4 646,33	CS ÚRS 2020 01
	W		PODKLADNI VRSTVY ZPEV.PLOCH					
	W		28,458+12,66		41,118			
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				6 938,64	
43	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	9,050	710,00	6 425,50	CS ÚRS 2020 01
	W		VNITRNI OSTENI NOVÝCH DVERÍ					
	W		/viz výkres c.11/		2,700			
	W		0,50*(0,80+2,30*2)		2,900			
	W		0,50*(1,20+2,30*2)		3,450			
	W		0,50*(1,60+2,65*2)		9,050			
	W		Součet		9,050			
44	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch penetrační akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	56,70	513,14	513,14	CS ÚRS 2020 01
	D	62	Úprava povrchů vnějších				2 856 842,99	
45	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	54,050	240,00	12 972,00	CS ÚRS 2020 01
	W		VNEJSI OSTENI NOVÝCH DVERÍ					
	W		POD ZATEPLENI					
	W		/viz výkres c.11/		2,700			
	W		0,50*(0,80+2,30*2)		2,900			
	W		0,50*(1,20+2,30*2)		3,450			
	W		0,50*(1,60+2,65*2)		9,050			
	W		Mezisoučet					
	W		PO OTLUCENI VENK.OBKLAU					
	W		D5		45,000			
	W		Součet		54,050			
46	K		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omtaných ploch penetrační akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	54,050	47,00	2 540,35	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	463,450	75,60	35 036,82	CS ÚRS 2020 01
	W		POD NOVE VENK.PARAPETU					
	W		/viz výpis klempířských výrobků/		232,750			
	W		4,75*49		3,400			
	W		0,85*4		6,000			
	W		1,50*4		3,400			
	W		0,85*4		6,000			
	W		1,50*4		211,900			
	W		POD NAVÝSENÍ ATIKY		463,450			
	W		211,90					
	W		Součet					
48	K	632451031	Podle cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	18,100	133,00	2 407,30	CS ÚRS 2020 01
	W		POD OPLECHOVÁNÍ PARAPETU					
	W		/viz výpis klempířských výrobků/		5,940			
	W		1,65*0,72*5					
	W		POD OPLECHOVÁNÍ KRYTINÝ ODVETRANÍ					
	W		/viz výpis klempířských výrobků/		2,000			
	W		2,50*0,80*1		2,720			
	W		3,40*0,80*1		2,480			
	W		3,10*0,80*1		2,480			
	W		3,10*0,80*1		2,480			
	W		3,10*0,80*1		18,100			
	W		Součet					
49	K	628195001	Očištění zdíva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	222,875	112,00	24 962,00	CS ÚRS 2020 01
	W		POD KLEMPÍŘSKÉ PRVKY					
	W		453,85*0,30		136,155			
	W		18,10		18,100			
	W		SOKL POD UROVNĚNÍ TERÉNU		83,920			
	W		(43,20+39,52+0,30*4)*2*0,50		-7,300			
	W		-14,60*0,50		-3,600			
	W		-7,20*0,50		-8,400			
	W		-(2,30+3,20*2+6,00+2,10)*0,50		4,000			
	W		4,00		222,875			
	W		Součet					
50	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií oplepenou lepicí páskou	m2	549,116	33,10	18 175,74	CS ÚRS 2020 01
	W		OTVORY V OBVODOVÉM ZDIVU					
	W		PRIZEMI		53,760			
	W		4,80*2,80*4		11,520			
	W		4,80*1,20*2		2,790			
	W		0,90*3,10		12,480			
	W		3,90*3,20		2,880			
	W		2,40*1,20		5,280			
	W		1,60*3,30		4,160			
	W		1,60*2,60		7,080			
	W		2,723*2,60		8,640			
	W		4,80*1,80		34,560			
	W		4,80*1,80*4		3,760			
	W		1,60*2,35		1,576			
	W		0,80*1,97		17,280			
	W		4,80*1,80*2					
	W		1.NP		3,900			
	W		1,50*2,60		21,600			
	W		4,80*1,50*3		2,430			
	W		0,90*2,70		4,050			
	W		1,50*2,70		17,280			
	W		4,80*1,80*2		60,480			
	W		4,80*1,80*7					
	W		2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,50*2,60		3,900			
VV			4,80*1,80*3		25,920			
VV			0,90*2,70		2,430			
VV			1,50*2,70		4,050			
VV			4,80*1,80*2		17,280			
VV			1,50*2,60		3,900			
VV			4,80*1,80*7		60,480			
VV			3.NP					
VV			1,50*2,60		3,900			
VV			4,80*1,80*3		25,920			
VV			0,90*2,70		2,430			
VV			1,50*2,70		4,050			
VV			4,80*1,80*2		17,280			
VV			1,50*2,60		3,900			
VV			4,80*1,80*7		60,480			
VV			4.NP					
VV			0,90*2,70		2,430			
VV			1,50*2,70		4,050			
VV			1,20*2,00		2,400			
VV			MRIZKY A OSTATNI					
VV			0,60*0,60*4		1,440			
VV			0,40*0,40*5		0,800			
VV			0,40*0,20*4		0,320			
VV			0,10*0,15*70		1,050			
VV			0,20*0,20*5		0,200			
VV			25,00		25,000			
VV			Součet		549,116			
51	K	622325103	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	63,576	202,00	12 842,35	CS ÚRS 2020 01
VV			FASADA NAD STRECHOU U SCHODISTE					
VV			/viz TZ a legenda materialu/					
VV			11,60*3,20		37,120			
VV			3,66*3,80*2		27,816			
VV			Odpocet otvoru		-2,400			
VV			-1,20*2,00					
VV			Připocet ostění		1,040			
VV			0,20*(1,20+2,00*2)		63,576			
VV			Součet					
52	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omtaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	63,575	47,00	2 988,03	CS ÚRS 2020 01
53	K	62995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omýtvím	m2	1 718,045	57,70	99 131,20	CS ÚRS 2020 01
VV			POHLED SEVERNI					
VV			(43,00+0,20*2)*(15,13+15,73)/2		669,662			
VV			1,50*2*1,10		3,300			
VV			0,80*2*1,30		2,080			
VV			11,60*3,20		37,120			
VV			POHLED VYCHODNI					
VV			(21,73+0,20)*5,28		115,790			
VV			3,19*19,00		60,610			
VV			14,60*7,68		112,128			
VV			3,66*3,80		13,908			
VV			POHLED ZAPADNI					
VV			(21,73+0,20)*(5,48+5,68)/2		122,369			
VV			14,60*(15,23+15,73)/2		226,008			
VV			3,19*13,63		43,480			
VV			3,66*3,80		13,908			
VV			0,80*1,00*2		1,600			
VV			0,80*1,20*2		1,920			
VV			0,80*1,30*2		2,080			
VV			POHLED JIZNI					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			19,40*5,28		102,432			
VV			(18,70+0,20)*9,88		186,732			
VV			11,60*18,10		209,960			
VV			0,50*13,15		6,575			
VV			(12,70*+0,20)*15,45		39,243			
VV			1,70*1,00*2		3,400			
VV			NEROVNOST TERENU A DETAILY					
VV			127,00		127,000			
VV			Odpocet otvoru					
VV			PRIZEMI					
VV			-4,80*2,80*4		-53,760			
VV			-4,80*1,20*2		-11,520			
VV			-0,90*3,10		-2,790			
VV			-3,90*3,20		-12,480			
VV			-2,40*1,20		-2,880			
VV			-1,60*3,30		-5,280			
VV			-1,60*2,60		-4,160			
VV			-2,723*2,60		-7,080			
VV			-4,80*1,80		-8,640			
VV			-4,80*1,80*4		-34,560			
VV			-1,60*2,35		-3,760			
VV			-0,80*1,97		-1,576			
VV			-4,80*1,80*2		-17,280			
VV			Připocet ostění					
VV			0,15*(4,80+2,80)*2*4		9,120			
VV			0,15*(4,80+1,20)*2*2		3,600			
VV			0,20*(1,05+3,30)*2		1,530			
VV			0,20*(4,00+3,30)*2		2,120			
VV			0,15*(2,40+1,20)*2		1,080			
VV			0,20*(1,70+3,30)*2		1,660			
VV			0,40*(1,78+2,60)		1,752			
VV			0,40*(2,723+2,60)		2,129			
VV			0,15*(4,80+1,80)*2		1,980			
VV			0,15*(4,80+1,80)*2*4		7,920			
VV			0,15*(1,70+2,40)*2		0,975			
VV			0,20*(1,00+2,00)*2		1,000			
VV			0,15*(4,80+1,80)*2*2		3,960			
VV			1.NP					
VV			-1,50*2,60		-3,900			
VV			-4,80*1,50*3		-21,600			
VV			-0,90*2,70		-2,430			
VV			-1,50*2,70		-4,050			
VV			-4,80*1,80*2		-17,280			
VV			-4,80*1,80*7		-60,480			
VV			Připocet ostění					
VV			0,60*(1,60+2,60)*2		4,080			
VV			0,15*(4,80+1,50)*2*3		5,670			
VV			0,15*(0,90+2,70)*2		0,945			
VV			0,15*(1,50+2,70)*2		1,260			
VV			0,15*(4,80+1,80)*2*2		3,960			
VV			0,15*(4,80+1,80)*2*7		13,860			
VV			2.NP					
VV			-1,50*2,60		-3,900			
VV			-4,80*1,80*3		-25,920			
VV			-0,90*2,70		-2,430			
VV			-1,50*2,70		-4,050			
VV			-4,80*1,80*2		-17,280			
VV			-1,50*2,60		-3,900			
VV			-4,80*1,80*7		-60,480			
VV			Připocet ostění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	1 718,045	47,00	80 748,12	CS ÚRS 2020 01
55	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťka desek přes 80 do 120 mm	m2	77,623	609,00	47 272,41	CS ÚRS 2020 01
			ZATEPLENÍ SOKLU NAD ÚROVNÍ TERENU					
			POLYSTYRENE TL.100 MM (predpoklad)					
			/viz výkr.c.11-18/					
			(43,20+39,52+0,30*4)*2*(0,35+0,80)/2		96,508			
			-14,60*(0,35+0,80)/2		-8,395			
			-7,20*(0,35+0,80)/2		-4,140			
			-(2,30+3,20*2+6,00+2,10)*(0,35+0,80)/2		-9,660			
			-1,20*(0,35+0,80)/2		-0,690			
			4,00		4,000			
			Součet		77,623			
			deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	81,504	293,00	23 880,67	CS ÚRS 2020 01
			77,623		77,623			
			Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plíněm podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	273,696	191,00	52 275,94	CS ÚRS 2020 01
			2 X PERLINKA POD KAMINKOVOU OMITKU					
			SOKL					
			/viz pohledy nový stav/					
			86,018*2					
			NEZATEPLENÉ CASTI					
			/odvětrání suterenu+rampa - predpoklad/					
			172,036					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,80*2+2,30)*1,00*2		7,800			
	VV		(0,80*2+3,20)*1,20*2		11,520			
	VV		(0,80*2+3,20)*1,30*2		12,480			
	VV		(0,80*2+6,00+2,10)*1,30*2		25,220			
	VV		(1,50*2+7,20)*1,10*2		22,440			
	VV		(1,70*2+1,20)*1,00*2		9,200			
	VV		13,00		13,000			
	VV		Součet		273,696			
58	K	622135011	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omeňovaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	101,660	149,00	15 147,34	CS ÚRS 2020 01
	VV		NEZATEPLENE ČASTI					
	VV		odvětrání suterénu+rampa - předpoklad/					
	VV		(0,80*2+2,30)*1,00*2		7,800			
	VV		(0,80*2+3,20)*1,20*2		11,520			
	VV		(0,80*2+3,20)*1,30*2		12,480			
	VV		(0,80*2+6,00+2,10)*1,30*2		25,220			
	VV		(0,80*2+6,00+2,10)*1,30*2		22,440			
	VV		(1,50*2+7,20)*1,10*2		9,200			
	VV		(1,70*2+1,20)*1,00*2		13,000			
	VV		13,00		13,000			
	VV		Součet		101,660			
59	K	622511121	Omitka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková hrubozrnná	m2	136,848	752,00	102 909,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		stěn					
	VV		KAMINKOVÁ OMITKA		136,848			
	VV		SOKLA NEZATEPLENE ČASTI		136,848			
	VV		273,696/2					
	VV		Součet		380,961			
60	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	380,961	628,00	239 243,51	CS ÚRS 2020 01
	VV		ZATEPLENÍ FASÁDY NAD ÚROVNÍ SOKLU					
	VV		POLYSTYREN TL 140 MM					
	VV		/viz výkř.c.11-15/		334,647			
	VV		(11,88+3,33*2)*18,05		22,050			
	VV		6,30*3,50		41,580			
	VV		11,88*3,50		15,000			
	VV		15,00					
	VV		Odpocet otvoru		-9,072			
	VV		-0,84*2,70*4		-5,412			
	VV		-1,64*3,30		-15,552			
	VV		-1,44*2,70*4		-2,280			
	VV		-1,14*2,00		380,961			
	VV		Součet		388,580			
61	M	2837595R	deska EPS 70 fasádní tl 140mm	m2	388,580	19,71	7 658,91	
	VV		Součet		388,580			
62	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	1 345,113	628,00	844 730,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		ZATEPLENÍ FASÁDY NAD ÚROVNÍ SOKLU					
	VV		POLYSTYREN TL 120 MM					
	VV		/viz výkř.c.11-15/		678,280			
	VV		POHLED SEVERNÍ		-5,760			
	VV		(43,12+0,32*2)*(15,30+15,70)/2		-6,480			
	VV		-7,20*0,80					
	VV		-(6,00+2,10)*0,80					
	VV		POHLED VÝCHODNÍ		113,732			
	VV		(21,85+0,32)*5,13		113,971			
	VV		14,84*7,68					
	VV		POHLED ZAPADNÍ		116,393			
	VV		(21,85+0,32)*5,25		232,988			
	VV		14,84*15,70		-0,460			
	VV		-2,30*0,20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	M	28375939	deska EPS 70 tl 120mm	m2	1 372,015	112,00	153 665,68	CS ÚRS 2020 01
			Součet		1 345,113			
			1345,113		1 345,113			
			1345,113*1,02 Přepočtené koeficientem množství		1 372,015			
64	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací, váleken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	754,450	176,00	132 783,20	CS ÚRS 2020 01
			PRIZEMI					
			(4,80+2,80)*2*4		60,800			
			(4,80+1,20)*2*2		24,000			
			(1,05+3,30)*2		7,650			
			(4,00+3,30)*2		10,600			
			(2,40+1,20)*2		7,200			
			(1,70+3,30)*2		8,300			
			(4,80+1,80)*2		13,200			
			(4,80+1,80)*2*4		52,800			
			(1,70+2,40)*2		6,500			
			(1,00+2,00)*2		5,000			
			(4,80+1,80)*2*2		26,400			
			1.NP					
			(4,80+1,50)*2*3		37,800			
			(0,90+2,70)*2		6,300			
			(1,50+2,70)*2		8,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	M	63151506	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vláknem $\lambda=0,041$ tl 30mm	m2	124,485	121,00	15 062,69	CS ÚRS 2020 01
			Součet		754,450			
			754,45*0,15		113,168			
			113,168*1,1 Přepočtené koeficientem množství		124,485			
66	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken tloušťky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	9,703	218,00	2 115,25	CS ÚRS 2020 01
			OSTĚNÍ OTVORU					
			Niz výkres c.11/		9,703			
			1,78+2,723+2,60*2		9,703			
			Součet		4,269	121,00	516,55	CS ÚRS 2020 01
67	M	63151506	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vláknem $\lambda=0,041$ tl 30mm	m2	3,881			
			9,703*0,40		4,269			
			3,881*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
68	K	621221101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm	m2	5,600	841,00	4 709,60	CS ÚRS 2020 01
			OSTĚNÍ OTVORU-PODHLEDY LODŽII					
			MINERÁLNÍ VLNA TL.PRUM:30 MM					
			1,60*0,70*(3+2)		5,600			
69	M	63151506	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vláknem $\lambda=0,041$ tl 30mm	m2	5,712	121,00	691,15	CS ÚRS 2020 01
			5,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		5,712			
70	K	622221101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	18,200	687,00	12 503,40	CS ÚRS 2020 01
			OSTĚNÍ LODŽII					
			MINERÁLNÍ VLNA TL.PRUM:30 MM					
			0,70*2,60*2*(3+2)		18,200			
71	M	63151506	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vláknem $\lambda=0,041$ tl 30mm	m2	18,564	121,00	2 246,24	CS ÚRS 2020 01
			18,2*1,02 Přepočtené koeficientem množství		18,564			
72	K	621521031	Omitka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm	m2	6,560	349,00	2 289,44	CS ÚRS 2020 01
			podhledů					
			PROBARVENÁ OMITKA		6,560			
			1,60*0,82*(3+2)		1 957,642	331,00	647 979,50	CS ÚRS 2020 01
			Omitka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm	m2				
			stěn					
			PROBARVENÁ OMITKA STĚN					
			380,961		380,961			
			1345,113		1 345,113			
			754,45*0,27		203,702			
			9,703*0,52		5,046			
			0,82*2,60*2*(3+2)		21,320			
			1,50		1,500			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cerová soustava
VV		43,02*1,1 Přepočtené koeficientem množství		47 322			
77	M 59051649R	lišta soklová Al s okapníčkou, základací U 12 cm, 0,95/200 cm vč.hmoždinek, podložek a spojek	m	185,416	4,00	741,66	
VV		168,56		168 560			
VV		185,56*1,1 Přepočtené koeficientem množství		185 416			
78	K 622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	1 281,263	48,60	62 269,38	CS ÚRS 2020 01
VV		DILATAČNÍ		41,300			
VV		18,05*2+5,20		17,000			
VV		8,50*2		18,700			
VV		Mezisoučet		45,430			
VV		ROHOVE		41,300			
VV		15,00*15		45,430			
VV		18,50*4+5,50*4		367,000			
VV		46,00		367,000			
VV		Mezisoučet		941,559			
VV		OKENNÍ		855,963			
VV		855,963		855,963			
VV		Mezisoučet		941,559			
VV		Součet		1 964,202			
79	M 59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	18,700	173,00	3 235,10	CS ÚRS 2020 01
VV		17,00		17,000			
VV		17*1,1 Přepočtené koeficientem množství		45,430			
80	M 59051500	profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	45,430	173,00	7 859,39	CS ÚRS 2020 01
VV		41,30		41,300			
VV		41,3*1,1 Přepočtené koeficientem množství		45,430			
81	M 63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	367,000	19,40	7 119,80	CS ÚRS 2020 01
VV		367,00		367,000			
82	M 59051475R	profil okenní zacišťovací s tkaninou, parapetní, okenní s okapníčkou	m	941,559	4,86	4 575,98	
VV		855,963		855,963			
VV		855,963*1,1 Přepočtené koeficientem množství		941,559			
83	K 622461971	Přípl ZKD barvu om vněj šlech	m2	1 964,202	3,57	7 012,20	
VV		BAREVNÉ RESENÍ FASADY		1 964,202			
VV		6,56*1957 642		1 964,202			
VV		Součet					
D	54	Osazování výplní otvorů				15 924,76	
84	K 644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	88,000	69,50	6 116,00	CS ÚRS 2020 01
VV		NOVE VETRAČNÍ MŘÍŽKY					
VV		/dle výkazu ks projektanta/					
VV		OZN 4					
VV		600/600 MM (0,36 m2)		4,000			
VV		4					
VV		400/400 MM (0,16 m2)		5,000			
VV		5					
VV		400/200 MM (0,08 m2)		4,000			
VV		4					
VV		100/150 MM (0,015 m2)		70,000			
VV		70					
VV		200/200 MM (0,04 m2)		5,000			
VV		5		88 000			
85	M 55341413R	větrací mřížka do 0,36 m2 vč.povrchové úpravy	kus	9,000	50,84	457,56	
VV		4+5		9,000			
86	M 55341421R	větrací mřížka do 0,08 m2 vč.povrchové úpravy	kus	79,000	26,56	2 098,24	
VV		4+70+5		79,000			
87	K 644941121	montáž pruvetniku nebo mřížek odvětrávacích montaz pruvetniku (trubky) se zhotovením otvoru v tepelne izolaci	kus	88,000	56,00	4 928,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	M	128377615R	tvorba průchodka	kus	88,000	26,42	2 324,96	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
89	K	95290111	Vyčištění budov nebo objektu před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	12,000	108,00	1 296,00	CS ÚRS 2020 01
	W		PO UKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ					
	W		4M2/DVĚRNÍ OTVOR					
	W		4,00*3		12,000			
90	K	95290141R	Vyčištění venkovních prostor	m2	275,310	5,00	1 376,55	
	W		PO UKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ					
	W		1,50*(46,00+39,32)*2		255,960			
	W		1,50*(1,00*8+2,45*2)		19,350			
	W		Součet		275,310			
91	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	12,000	20,20	242,40	CS ÚRS 2020 01
	W		OCHRANA DOTČENÝCH PODLAH					
	W		4,00*3		12,000			
92	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou	m2	10,000	40,70	407,00	CS ÚRS 2020 01
	W		OCHRANA DOTČENÝCH KONSTRUKCÍ					
	W		10,00		10,000			
93	K	953961212	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus	10,000	78,00	780,00	CS ÚRS 2020 01
	W		KOTVENÍ NOVE MRIZE					
	W		/viz TZJ					
	W		Z1					
	W		10		10,000			
94	K	953965115	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm	kus	10,000	82,30	823,00	CS ÚRS 2020 01
95	K	95394111R	Osazení drobných kovových výrobků s jejich dodáním s vysekaním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím schodišťového, balkónového nebo jiného zábradlí	m	1,500	60,40	90,60	
	W		ZEDNICE OSAZENÍ ZABRADLÍ RAMPY					
	W		/odhad, neuvedeno - kotvy vc.dodání/		1,500			
	W		1,50					
D 94 Lešení a stavební výtahy								
96	K	94910112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlaží přes 1,9 do 3,5 m	m2	36,500	64,00	2 336,00	CS ÚRS 2020 01
	W		PRO STAVEBNÍ PRÁCE					
	W		/dvěře, krytina, mříž, atd./					
	W		4,00*3		12,000			
	W		14,00+4,50		18,500			
	W		6,00		6,000			
	W		Součet		36,500			
97	K	94111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	2 497,784	61,00	152 364,82	CS ÚRS 2020 01
	W		PRO FASÁDU					
	W		/viz výkř.c.11-15/					
	W		POHLED SEVERNÍ		711,982			
	W		(0,90+43,12+0,90)*(15,70+16,00)/2		51,600			
	W		(12,00+0,90)*4,00					
	W		POHLED VÝCHODNÍ		125,125			
	W		(0,90+21,85)*5,50		128,128			
	W		(0,90+14,84+0,90)*7,70		76,035			
	W		(0,90+3,21)*18,50		19,600			
	W		(4,00+0,90)*4,00					
	W		POHLED ZAPADNÍ		130,008			
	W		(0,90+21,71)*(5,50+6,00)/2		251,053			
	W		(14,84+0,90)*(15,70+16,20)/2		55,485			
	W		(0,90+3,21)*13,50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(0,90*4,00)*4,00		19,600			
W			POHLED JIZNI		325,888			
W			(0,90*19,64+0,90)*15,20		21,440			
W			(0,90*19,64+0,90)*1,00		253,080			
W			(0,90*11,88+0,90)*18,50		208,760			
W			(12,70+0,90)*(15,20+15,50)/2		120,000			
W			NEROVNOST TERENU-NEKOTOVANO		2 497,784			
W			120,00					
W			Součet					
98	K	941111212	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	m2	374 667,600	0,88	329 707,49	CS ÚRS 2020 01
W			NAJEM 150 ONI		374 667,600			
W			2497,784*150,00					
99	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W08 od 0,6 do 0,9 m. výšky přes 10 do 25 m	m2	2 497,784	36,50	91 169,12	CS ÚRS 2020 01
100	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken	m2	2 497,784	17,00	42 462,33	CS ÚRS 2020 01
101	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	374 667,600	0,36	134 880,34	CS ÚRS 2020 01
102	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken	m2	2 497,784	11,50	28 724,52	CS ÚRS 2020 01
103	K	944711111	Montáž zachytňné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	12,000	105,00	1 260,00	CS ÚRS 2020 01
W			OCHRANA VSTUPU		12,000			
W			12,00					
104	K	944711211	Montáž zachytňné stříšky Příplatek za první a každý další den použití zachytňné stříšky k ceně -1111	m	1 800,000	1,86	3 348,00	CS ÚRS 2020 01
W			12,00*150		1 800,000			
105	K	944711811	Demontáž zachytňné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	12,000	49,00	588,00	CS ÚRS 2020 01
106	K	R POL 1	Vynesení lešení nad střechou	m	35,000	36,56	1 279,60	
W			20,00*15,00*		35,000			
107	K	945231112	Zavěsná klec (ponývoiva pracovní plošina - lavka) se zovněm elektrickým výsky 60 00 m každý přes 1,20 do 6 m	den	60,000	1 730,00	103 800,00	CS ÚRS 2020 01
W			PRO NOVY MATERIAL STRECHY					
W			/způsob dopravy materiálu upřesní zhotovitel dle své technologie/		60,000			
W			60,00					
D	96		Bourání konstrukcí				33 351,58	
108	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,576	293,00	461,77	CS ÚRS 2020 01
W			STAVAJICI ZARUBNE BOURANYCH DVERI					
W			/viz TZ a vykr.c.08+02/					
W			D1		1,576			
W			0,80*1,97		1,576			
W			Součet					
109	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	6,160	224,00	1 379,84	CS ÚRS 2020 01
W			D3					
W			1,60*2,35		3,760			
W			D7		2,400			
W			1,20*2,00		5,160			
W			Součet					
11	K		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rolet svinovacích mřížových, plochy přes 2 m2	m2	8,640	69,50	600,48	CS ÚRS 2020 01
W			STAVAJICI MRIZ NA OKNE K LIKVIDACI					
W			/viz TZ a výpis demontazi vykr.c.08/					
W			D2					
W			4,80*1,80		8,640			
11	K		Odsekání obkladů stěn včetně otloučení podkladní omítky až na zdivo z obkladaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	45,000	122,00	5 490,00	CS ÚRS 2020 01
W			VENKOVNI OBKLAD SOKLU					
W			/viz výpis demontazi - vykr.c.08/					
W			D5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		45,00					
112	K	978015361	Otlučené vápených nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabním spár a s očištěním zdíva stupně členitostí 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	63,576	31,20	1 983,57	CS ÚRS 2020 01
	W		FASADA NAD STŘECHOU U SCHODIŠTĚ					
	W		/viz TZI					
	W		11,60*3,20		37,120			
	W		3,66*3,30*2		27,816			
	W		Odpocet otvoru		-2,400			
	W		-1,20*2,00		1,040			
	W		Připocet ostění		63,576			
	W		0,20*(1,20+2,00*2)					
	W		Součet					
113	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budov a haliv výšv přes 21 do 24 m	t	6,374	1 950,00	12 429,30	CS ÚRS 2020 01
	W		6,374		6,374			
114	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,374	333,00	2 122,54	CS ÚRS 2020 01
	W		ODVOZ NA SKLADKU					
	W		6,374		6,374			
115	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každ. další 1 km přes 1 km	t	121,106	10,20	1 235,28	CS ÚRS 2020 01
	W		6,374*19		121,106			
116	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,374	1 200,00	7 648,80	CS ÚRS 2020 01
	D	998	Přesun hmot				224 150,08	
117	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšv přes 12 do 24 m	t	145,552	1 540,00	224 150,08	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 340 215,04	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				67 971,23	
118	K	711161232	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svisle S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s integrovanou mřížkou pro aplikaci omítky výška noppu 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	189,934	229,00	43 494,89	CS ÚRS 2020 01
	W		IZOLACE SOKLU					
	W		(43,00+39,32+0,50*4)*2*(1,10+1,60)/2		227,664			
	W		-14,60*(1,10+1,60)/2		-19,710			
	W		-7,20*(1,10+1,60)/2		-9,720			
	W		(-2,30+3,20*2+6,00+2,10)*(1,10+1,60)/2		-22,680			
	W		-1,20*(1,10+1,60)/2		-1,620			
	W		16,00		16,000			
	W		Součet		189,934			
119	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	140,840	95,20	13 407,97	CS ÚRS 2020 01
	W		(43,00+39,32+0,50*4)*2		168,640			
	W		-14,60		-14,600			
	W		-7,20		-7,200			
	W		(-2,30+3,20*2+6,00+2,10)		-16,800			
	W		-1,20		-1,200			
	W		12,00		12,000			
	W		Součet		140,840			
	D		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svisle S z textilií, vrstva	m2	93,304	88,90	8 294,73	CS ÚRS 2020 01
	D		ochranná					
	D		OCHRANA ZATEPLENÍ SOKLU					
	D		POD UROVNÍ TERENU					
	D		/viz detail A/					
	D		(43,00+39,32+0,50*4)*2*0,60		101,184			
	D		-14,60*0,60		-8,760			
	D		-7,20*0,60		-4,320			
	D		(-2,30+3,20*2+6,00+2,10)*0,60		-10,080			
	D		-1,20*0,60		-0,720			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		16,00		16,000			
VV		Součet		93,304			
121 M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	97,969	24,60	2 410,04	CS ÚRS 2020 01
VV		93,304*1,05 Přepočtené koeficientem množství		97,969			
122 K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,206	966,00	199,00	CS ÚRS 2020 01
123 K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro lakoukoliv výšku objektu	t	0,206	548,00	112,89	CS ÚRS 2020 01
124 K	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšení přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,206	251,00	51,71	CS ÚRS 2020 01
D	712	Povlakové krytiny				799 254,91	
125 K	952902501	Ústřední úpravní provedení oprav a udrzovaciion prací střešních nebo naostresních konstrukci, sroec	m2	1 354,286	50,50	68 391,44	CS ÚRS 2020 01
VV		Stavajici KRYTINA					
VV		POD NOVOU UPRAVU					
VV		/viz vykres c.06+03 a detail B+F/					
VV		43,00*14,20		610,600			
VV		0,30*0,20*4		0,240			
VV		(42,40+13,60)*2*(0,30+0,61)/2		50,960			
VV		-11,60*3,36		-38,976			
VV		(11,60+3,36*2)*0,30		5,496			
VV		11,60*6,85		79,460			
VV		(11,00+6,55*2)*(0,485+0,60)/2		13,074			
VV		(1,00+0,60)*2*0,60		1,920			
VV		6,20*3,40		21,080			
VV		(5,90*3,10)*2*0,40		14,632			
VV		19,00*24,92		473,480			
VV		0,50*0,20*2		0,200			
VV		(17,70+24,42)*2*(0,40+0,60)/2		42,120			
VV		80,00		80,000			
VV		Součet		1 354,286			
126 K	712310902	Provedení údržby povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem	m2	1 354,286	6,44	8 721,60	CS ÚRS 2020 01
VV		asfaltovým					
VV		1354,286		1 354,286			
127 M	11163155	lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu	t	1,016	51 400,00	52 222,40	CS ÚRS 2020 01
VV		1354,286*0,00075 Přepočtené koeficientem množství		1,016			
128 K	712361705	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólii lepená se svařovanými spoji	m2	1 408,116	166,00	233 747,26	CS ÚRS 2020 01
VV		NOVA POVLAKOVA KRYTINA S PRETAZENIM NA ATIKU					
VV		PVC-P FOLIE					
VV		/viz vykres c.12+15 a detail B+F/					
VV		43,26*14,60		631,596			
VV		0,56*0,14*4		0,314			
VV		(42,40+13,60)*2*(0,40+0,63)/2		57,680			
VV		-11,60*3,36		-38,976			
VV		(11,60+3,36*2)*0,30		5,496			
VV		11,98*7,13		85,417			
VV		(11,00+6,55*2)*(0,897+0,80)/2		18,039			
VV		(1,00+0,60)*2*0,60		1,920			
VV		6,20*3,40		21,080			
VV		(5,90*3,10)*2*0,40		14,632			
VV		19,30*24,92		480,956			
VV		0,65*0,20*2		0,260			
VV		(17,70+24,42)*2*(0,35+0,83)/2		49,702			
VV		80,00		80,000			
VV		Součet		1 408,116			
129 M	28322002R	fólie hydroizolační střešní pro renovace PVC-P, tl. 2,0 mm š 1300 mm	m2	1 619,333	21,27	34 443,21	
VV		1408,116		1 408,116			
VV		1408,116*1,15 Přepočtené koeficientem množství		1 619,333			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	712391176	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce připevnění izolace kotvicími terčí	kus	4 200,000	39,70	166 740,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		KOTVENÍ KRYTINY					
	VV		Upresnění zhotovitel dle své technologie/					
	VV		4200					
131	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	1 408,116	50,80	71 532,29	CS ÚRS 2020 01
	VV		SEPARAČNÍ TEXTILIE					
	VV		1408,116					
132	M	60311010	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 80kN/m	m2	1 619,333	46,90	75 946,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		1408,116					
	VV		1408,116					
	VV		1 619,333					
133	K	R POL 2	Prostupy a ostatní detaily střechy 80.000,- Kč - ocení všichni zhotovitelé jednotlivě, bude upřesněno dle skutečnosti	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	
	VV		PROSTUPY, ROHY, KOUTY ATD.					
	VV		1					
134	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,285	1 170,00	6 183,45	CS ÚRS 2020 01
135	K	998712192	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšení přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	5,285	251,00	1 326,54	CS ÚRS 2020 01
							497 569,69	
D		713	Izolace tepelné					
136	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	70,820	158,00	11 189,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		ZATEPLENÍ SOKLU POD UROVNÍ TERENU					
	VV		/viz TZ - odhad tlizolantu - 100 mm/					
	VV		(43,20+39,52+0,50*4)*2*0,50		84,720			
	VV		-14,60*0,50		-7,300			
	VV		-7,20*0,50		-3,600			
	VV		-(2,30+3,20*2+6,00+2,10)*0,50		-8,400			
	VV		-1,20*0,50		-0,600			
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		70,820			
137	M	28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	74,361	293,00	21 787,77	CS ÚRS 2020 01
	VV		70,82*1,05 Přepočtené koeficientem množství		74,361			
138	K	713131135	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastřelením vně objektu	m2	96,450	203,00	19 579,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		ZATEPLENÍ VRCHU ATIKY					
	VV		/viz pudovys střechy/					
	VV		0,32*(43,00+14,60)*2		36,864			
	VV		-0,32*11,60		-3,712			
	VV		0,32*(11,60+6,85*2)		8,096			
	VV		0,52*(19,40+25,02)*2		46,197			
	VV		0,32*(6,20+3,19)		3,005			
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		96,450			
			deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	101,273	168,00	17 013,86	CS ÚRS 2020 01
			96,45*1,05 Přepočtené koeficientem množství		101,273			
			Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem nastřelením	m2	2 285,638	163,00	372 558,99	CS ÚRS 2020 01
			IZOLACE STŘECHY VRCHEM					
			/viz výkres c.12+15 a detail B+F/					
			DESKY Z CEDIČOVÝCH VLÁKEN					
			42,40*13,60		576,640			
			-11,60*3,36		-38,976			
			11,10*6,55		72,705			
			5,90*3,10		18,290			
			18,00*24,12		434,160			
			80,00		80,000			
			Mezisoučet		1 142,819			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		IZOLACE Z POLYSTYRENU		1 142,819			
	W		1142,819		1 142,819			
	W		Mezísoučet		2 285,638			
	W		Součet					
141	M	63141322R	deska izolační plochých střech s max. bodovým zatížením 50 kPa tl.60 mm	m2	1 165,675	8,85	10 316,22	
	W		1142,819		1 142,819			
	W		1142,819*1,02 Přepočtené koeficientem množství		1 165,675			
232	M	283758580	deska z pěnového polystyrenu pro výsoce zatížené konstrukce 1000 x 500 x 140 mm	m2	1 165,675	18,28	21 308,54	CS ÚRS 2020 01
	W		1142,819		1 142,819			
	W		1142,819*1,02 Přepočtené koeficientem množství		1 165,675			
143	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	16,573	1 080,00	17 898,84	CS ÚRS 2020 01
144	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	16,573	357,00	5 916,56	CS ÚRS 2020 01
							2 260,20	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
145	K	72123311R	Střešní vtok - úprava systémovou vpustí s manžetou+napojení	kus	7,000	318,44	2 229,08	
	W		STAV.VPUSTI NA STRESE					
	W		/viz vykres c.12+15.					
	W		3+4		7,000			
146	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,020	679,00	13,58	CS ÚRS 2020 01
147	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,020	487,00	9,74	CS ÚRS 2020 01
148	K	998721192	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,020	390,00	7,80	CS ÚRS 2020 01
							16 253,32	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					
149	K	R POL 3	DMTŽ stávajícího hromosvodu - rovné, svislé rozvody, svorky, podpěry atd. vč.likvidace	kpl	1,000	1 763,58	1 763,58	
150	K	R POL 4	Nový hromosvod vč. příslušenství a revize (kotvení, jimací tyče atd.) - plocha střecha	m2	1 132,860	10,71	12 132,93	
	W		43,26*14,88		643,709			
	W		19,70*24,83		489,151			
	W		Součet		1 132,860			
151	K	R POL 5	Nový hromosvod vč.příslušenství a revize (kotvení, koncové tyče, uzemnění atd.) - svislé rozvody	m	75,010	31,42	2 356,81	
	W		5,40+18,05+15,63*2		54,710			
	W		15,30+5,00		20 300			
	W		Součet		75,010			
							131 856,76	
D	762		Konstrukce tesařské					
152	K	762341037	Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na rosti na sraz. tloušťky desky 25 mm	m2	124,082	391,00	48 516,06	CS ÚRS 2020 01
	W		UPRAVA ATIKY - OSB DESKY					
	W		/viz vyps reziva - vykres c.20/					
	W		DETAIL B		106,077			
	W		106,077					
	W		DETAIL E		2,320			
	W		2,32					
	W		DETAIL F		15,685			
	W		15,685					
	W		Součet		124,082			
			Montáž vázaných konstrukcí krovů krokvi rovnoběžných s okapem (vlasových) z řeziva hraněného na betonový podklad, průřezové plochy do 120 cm2	m	533,100	65,80	35 077,98	CS ÚRS 2020 01
			UPRAVA ATIKY - NOSNE TRAMKY					
			/viz vyps reziva - vykres c.20/					
			DETAIL B		204,800			
			84,80+58,40+36,80+24,80		231,600			
			48,80+42,80+38,60+101,40					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			DETAIL E		34,800			
W			23,20*11,80					
W			DETAIL F		61,900			
W			22,00*27,40+12,50		533,100			
W			Součet					
154	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	2,863	6 150,00	17 607,45	CS ÚRS 2020 01
W			NOSNE TRAMKY, PRICNE TRAMKY, FOSNY		2,863			
W			/dle tabulky řeziva/					
W			2,387*0,130+0,346					
155	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	5,965	873,00	5 207,45	CS ÚRS 2020 01
W			124,082*0,025		3,102			
W			2,863		2,863			
W			Součet		5,965			
156	K	762083122	Práce společně pro tesarské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním...řída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	5,965	1 010,00	6 024,65	CS ÚRS 2020 01
157	K	76208511R	Práce společně pro tesarské konstrukce montáž a dodání ocelových spojovacích prostředků šroubů délky do 150 mm	kus	815,200	11,42	9 309,58	
W			KOTVENÍ HRANOLU DO ATIKY					
W			/predb.odhad/		409,600			
W			(84,80+58,40+36,80+24,80)*2		260,400			
W			(48,80+42,80+38,60)*2		46,400			
W			23,20*2		98,800			
W			(22,00+27,40)*2		815,200			
W			Součet					
158	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesarské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,743	1 550,00	5 801,65	CS ÚRS 2020 01
159	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesarské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,743	632,00	2 365,58	CS ÚRS 2020 01
160	K	998762194	Přesun hmot pro konstrukce tesarské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšení přesun přes vymezenou nevětší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	3,743	520,00	1 946,36	CS ÚRS 2020 01
D		764	Konstrukce klempířské				713 089,99	
161	K	764246444	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů řs 330 mm	m	234,710	620,00	145 520,20	CS ÚRS 2020 01
W			NOVE KLEMPÍRSKE PRVKY					
W			/v/z tabulka klempířských výrobku-vykr.c.19/					
W			K1 + 50 mm na ohyby		234,710			
W			4,79*49					
162	K	764246465	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracovní sílu provedení rohu nebo koutu do řs 400 mm	kus	98,000	84,60	8 290,80	CS ÚRS 2020 01
W			49*2		98,000			
163	K	764141401	Krytina ze svítků nebo tabulí z titanzinkového předzvětrálného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků středů rovně drážkováním ze svítků řs 500 mm, sklon střechy do 30°	m2	12,160	1 630,00	19 820,80	CS ÚRS 2020 01
W			OPLECHOVÁNÍ ODVĚTRÁNÍ SUTERÉNU					
W			K2		2,000			
W			2,50*0,80*1					
W			K3		2,720			
W			3,40*0,80*1					
W			K4		2,480			
W			3,10*0,80*1					
W			K5		2,480			
W			3,10*0,80*1					
W			K6		2,480			
W			3,10*0,80*1		12,160			
W			Součet					
W			Krytina ze svítků nebo tabulí z titanzinkového předzvětrálného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°	m2	12,160	37,50	456,00	CS ÚRS 2020 01
W			Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů řs 400 mm	m	9,720	710,00	6 901,20	CS ÚRS 2020 01
W			K7 - RS 350 MM					
W			0,91*4		3,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová součást
WV			K17 - RS 390 MM		6,080			
WV			1,52*4		9,720			
WV			Součet					
166	K	764246465	Oplechování parapetů z titanizinkového předzvětrálného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rs 400 mm	kus	16,000	84,60	1 353,60	CS ÚRS 2020 01
WV			4*2+4*2		16,000			
167	K	764246449	Oplechování parapetů z titanizinkového předzvětrálného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rs 800 mm	m	8,250	1 320,00	10 890,00	CS ÚRS 2020 01
WV			OPLECHOVANI LODZIE					
WV			K8 - RS 720 MM		8,250			
WV			1,85*5					
168	K	764246467	Oplechování parapetů z titanizinkového předzvětrálného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rs 400 mm	kus	10,000	103,00	1 030,00	CS ÚRS 2020 01
WV			5*2		10,000			
169	K	764541446	Zláb podokapní z titanizinkového předzvětrálného plechu včetně háků a čel ktlík oválný (třichtýřový), rs žlabu/otříměr srovn 330/100 mm	kus	3,000	619,00	1 857,00	CS ÚRS 2020 01
WV			K9		1,000			
WV			1		1,000			
WV			K10		1,000			
WV			1		1,000			
WV			K25		1,000			
WV			1		3,000			
WV			Součet		9,900	968,00	9 583,20	CS ÚRS 2020 01
170	K	764548423	Svod z titanizinkového předzvětrálného plechu včetně objímek, kolen a odsáček kruhový, průměru 100 mm	m				
WV			K9		3,200			
WV			3,20					
WV			K10		3,700			
WV			3,70					
WV			K25		3,000			
WV			3,00		9,900			
WV			Součet		19,200	783,00	15 033,60	CS ÚRS 2020 01
171	K	764541403	Zláb podokapní z titanizinkového předzvětrálného plechu včetně háků a čel půlkruhový rs 250 mm	m				
WV			K10		7,500			
WV			7,50					
WV			K25		11,700			
WV			11,70		19,200			
WV			Součet		6,000	725,00	4 350,00	CS ÚRS 2020 01
172	K	764541423	Zláb podokapní z titanizinkového předzvětrálného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rs 250 mm	kus				
WV			rs 250 mm					
173	K	764215605	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rs 400 mm	m	211,900	661,00	140 065,90	CS ÚRS 2020 01
WV			ATIKA					
WV			K11 - RS 390 MM		25,000			
WV			25,00					
WV			K12 - RS 390 MM		19,800			
WV			19,80					
WV			K13 - RS 390 MM		21,800			
WV			21,80					
WV			K15 - RS 390 MM		10,000			
WV			10,00					
WV			K19 - RS 390 MM		30,000			
WV			15,00*2					
WV			K20 - RS 390 MM		42,500			
WV			42,50					
WV			K21 - RS 390 MM		18,700			
WV			18,70					
WV			K22 - RS 390 MM		18,700			
WV			18,70					
WV			K23 - RS 390 MM		25,400			
WV			7,20*2+11,00					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
174	K	764215645	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracovní sílu při provedení rohu nebo koutu do řs 400 mm	kus	36,000	212,00	7 632,00	CS ÚRS 2020 01
175	K	764212662	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem	m	207,100	222,00	45 976,20	CS ÚRS 2020 01
střech rovne řs 200 mm								
	VV		K11		25,000			
	VV		K12		19,800			
	VV		K13		21,800			
	VV		K15		10,000			
	VV		K19		30,000			
	VV		K20		15,000			
	VV		K21		18,700			
	VV		K22		18,700			
	VV		K23		25,400			
	VV		K25		11,700			
	VV		K28		11,000			
	VV		K29		207,100			
Součet								
176	K	764312614	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo preizovou řs 330 mm	m	254,920	443,00	112 929,56	CS ÚRS 2020 01
střech s krytinou skládanou mimo preizovou řs 330 mm								
	VV		K11		25,000			
	VV		K12		19,800			
	VV		K13		21,800			
	VV		K15		10,000			
	VV		K16		10,000			
	VV		K18		14,000			
	VV		K19		30,000			
	VV		K20		42,500			
	VV		K21		18,700			
	VV		K22		18,700			
	VV		K23		25,400			
	VV		K24		19,020			
	VV		K26		254,920			
Součet								
177	K	764312615	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo preizovou řs 400 mm	m	23,700	503,00	11 921,10	CS ÚRS 2020 01
střech s krytinou skládanou mimo preizovou řs 400 mm								
	VV		K14		21,700			
	VV		K26		21,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	W		2,00		2,000			
178	K	764041421	Součet		23,700			
	W		Dilatační lišta z titanizinkového předzvětralého plechu připojovací, včetně tmelení rš 100 mm	m	66,720	281,00	18 748,32	CS ÚRS 2020 01
	W		K14		21,700			
	W		K16		10,000			
	W		K18		14,000			
	W		7,00*2		19,020			
	W		K24		2,000			
	W		3,52*2+11,98		2,000			
	W		K25		66,720			
	W		2,00		66,720			
	W		Součet		66,720	13,40	894,05	CS ÚRS 2020 01
179	K	764041431	Vyztužení klempířských prvků z titanizinkového plechu dražkou pod vláknocementovou krytinu oplechování, lemování apod.	m				
	W		K14		21,700			
	W		K16		10,000			
	W		K18		14,000			
	W		7,00*2		19,020			
	W		K24		2,000			
	W		3,52*2+11,98		2,000			
	W		K25		66,720			
	W		2,00		66,720			
	W		Součet		5,000	120,67	603,35	
180	K	76431664R	Větrací kominek izolovaný s průchodkou - úprava výšky a doplnění hlavice	kus				
	W		STAV VĚTRACÍ KOMINKY NA STRESE					
	W		/viz výkres c. 12+15/					
	W		4+1		5,000			
181	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,010	1 960,00	5 899,60	CS ÚRS 2020 01
	W		3,01		3,010			
182	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,010	1 110,00	3 341,10	CS ÚRS 2020 01
183	K	998764192	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvešnění přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	3,010	1 270,00	3 822,70	CS ÚRS 2020 01
184	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	252,560	84,00	21 215,04	CS ÚRS 2020 01
	W		DEMONTÁŽ STAV. KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	W		PARAPETY		252,560			
	W		/viz nové klempířské prvky/		252,560			
	W		234,71+9,60+8,25					
	W		Součet		12,160	155,00	1 884,80	CS ÚRS 2020 01
185	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2				
	W		OPLÉCHOVÁNÍ ODVĚTRÁNÍ SUTERENU					
	W		/viz nové klempířské prvky/		12,160			
	W		12,16		12,160			
	W		DEMONTÁŽ klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	227,420	77,10	17 534,08	CS ÚRS 2020 01
	W		LEMOVÁNÍ					
	W		/viz nové klempířské prvky/		227,420			
	W		227,42		19,200	81,40	1 562,88	CS ÚRS 2020 01
	W		DEMONTÁŽ klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m				
	W		ZLABY		19,200			
	W		/viz nové klempířské prvky/		19,200			
	W		19,20		9,900	63,30	626,67	CS ÚRS 2020 01
188	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			SVODY					
W			/viz nove klempirské prvky/		9,900			
W			9,90					
189	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	207,100	33,60	6 958,56	CS ÚRS 2020 01
W			OKAPNICE					
W			/viz nove klempirské prvky/		207,100			
W			207,10					
190	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	226,900	185,00	41 976,50	CS ÚRS 2020 01
W			ATIKY					
W			/viz výkaz demontáží -vykr.c.08/					
W			D8		66,000			
W			D9		22,000			
W			D10		10,000			
W			D11		29,200			
W			D12		74,400			
W			14,60*2					
W			D13					
W			74,40					
W			D15		25,300			
W			6,85*2+11,60		226,900			
W			Součet					
191	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovu a halv výškv přes 21 do 24 m	t	1,781	1 950,00	3 472,95	CS ÚRS 2020 01
W			1,781					
192	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,781	333,00	593,07	CS ÚRS 2020 01
W			ODVOZ DO SBERNY					
W			BEZ SKLADKOVNEHO					
W			1,781					
193	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připílatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	33,839	10,20	345,16	CS ÚRS 2020 01
W			1,781*19		33,839			
194	K	R POL 6	Ostatní klempířské prvky, detaily a demontáže 40.000,- Kč (ocení všichni zhotovitelé jednotně, bude upřesněno dle skutečnosti)	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	
D		767	Konstrukce zámečnické				68 309,95	
195	K	767691823	Ostatní práce - vyvážení nebo zavážení kovových křidel s případným uložení a opětovným zavážení po provedení stavebních změn dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,000	53,10	53,10	CS ÚRS 2020 01
W			STAVAJICI DVERE					
W			/viz TZ a vykr.c.08+02/					
W			D1		1,000			
196	K	767691832	Ostatní práce - vyvážení nebo zavážení kovových křidel s případným uložení a opětovným zavážení po provedení stavebních změn vrat, plochy do 4 m2	kus	2,000	106,00	212,00	CS ÚRS 2020 01
W			D3		1,000			
W			D7		1,000			
W			1		2,000			
197			Součet					
197			Demontáž krytin sřech z plechů šroubovaných do suti	m2	10,000	112,00	1 120,00	CS ÚRS 2020 01
W			STAVAJICI KRYTINA NAD RAMPOU					
W			/viz TZ a vykr.c.02/					
W			D4		10,000			
W			10,00					
198			Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	1,500	337,00	505,50	CS ÚRS 2020 01
W			STAV ZABRADLI RAMPY					
W			K OPETOVNEMU OSAZENI					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnczství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			/odhad - neuveden/		1,500			
VV			1,50		0,160	39,70	6,35	CS ÚRS 2020 01
199	K	767991912	Ostatní opravy řezání plamenem	m	0,160			
VV			0,08*2		20,000	21,70	434,00	CS ÚRS 2020 01
200	K	767810811	Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných nebo kruhových STAVAJÍCÍ VETRAČÍ MŘÍŽKY K LIKVIDACI dle výkazu ks projektanta/	kus	20,000			
VV			20		0,116	1 950,00	226,20	CS ÚRS 2020 01
201	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halový výšky přes 21 do 24 m	t	0,116			
VV			K MISTU NALOŽENÍ		0,116			
VV			0,116		0,116	333,00	38,63	CS ÚRS 2020 01
202	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,116			
VV			ODVOZ DO SBĚRNÝ BEZ SKLADKOVNEHO		0,116			
VV			0,116		2,204	10,20	22,48	CS ÚRS 2020 01
203	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2,204			
VV			0,116*19		2,000	3 520,00	7 040,00	CS ÚRS 2020 01
204	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku	kus	2,000			
VV			NOVE AL DVERE		1,000			
VV			/viz TZ - kompletní dodávka vc.ramu a kování/		1,000			
VV			OZN.1		2,000			
VV			800/1970 MM		1,000			
VV			1		1,000			
VV			OZN.3		1,000			
VV			1200/2000 MM		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		6 118,99			
205	M	5534124R1	1 - dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 800 x 1970 mm + zárubeň a kování	kus	1,000	6 118,99	6 118,99	
206	M	5534124R2	3 - dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 1200 x 1970 mm + zárubeň a kování	kus	1,000	8 121,67	8 121,67	
207	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětliku	kus	1,000	6 310,00	6 310,00	CS ÚRS 2020 01
VV			OZN.2		1,000			
VV			1600/2350 MM		1,000			
VV			1		1,000	10 795,70	10 795,70	
208	M	55341311R	dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 1600 x 2350 mm + zárubeň a kování	kus	1,000	10 795,70	10 795,70	
209	K	766629513	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, s perlínkou, přibílovací spoára tl. do 20 mm	m	16,240	182,00	2 955,68	CS ÚRS 2020 01
VV			OSTĚNÍ NOVÝCH DVERÍ		4,740			
VV			0,80+1,97*2		5,200			
VV			1,20+2,00*2		6,300			
VV			1,60+2,35*2		16,240			
VV			Součet		10,000	244,00	2 440,00	CS ÚRS 2020 01
2			Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	10,000			
VV			NOVA KRYTINA Z VLNITEHO PLECHU		10,000			
VV			/viz TZ/		11,000	531,00	5 841,00	CS ÚRS 2020 01
VV			10,00		10,000			
2			plech trapézový 60/235 PES 25µm tl 1,00mm	m2	11,000			
VV			10		10,000			
VV			10*1,1 Přepočtené koeficientem množství		10,000	110,00	1 100,00	CS ÚRS 2020 01
2			Montáž krytiny z tvarovaných plechů Příplatek k cenám za antikondenzační úpravu plechu	m2	10,000			
2			Montáž mříží pevných, připevněných svařováním	m2	8,640	345,00	2 980,80	CS ÚRS 2020 01
VV			OSAZENÍ NOVE MRIZE NA OKNO					
VV			/viz TZ/					
VV			Z1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		4,80*1,80		8,640			
214	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	129,600	66,30	8 592,48	CS ÚRS 2020 01
	W		/odhad vahy/					
	W		4,80*1,80*15					
215	M	5530000R1	kilogramová cena	kg	129,600	14,99	2 136,97	
	W		129,60					
	W		129,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
216	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	1,500	214,00	321,00	CS ÚRS 2020 01
	W		ZPETNE OSAZENÍ ZABRADLÍ RAMPY					
	W		/odhad - neuvedeno/					
	W		1,50					
217	K	767991911	Ostatní opravy svařováním	m	1,500	273,00	43,68	CS ÚRS 2020 01
	W		0,08*2		0,160			
218	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,337	1 340,00	451,58	CS ÚRS 2020 01
219	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,337	560,00	188,72	CS ÚRS 2020 01
220	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zveřejněný přesun přes vymezenou největší dočasnou vzdálenost do 100 m	t	0,337	752,00	253,42	CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - natěry				41 229,36	
221	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	124,560	118,00	14 698,08	CS ÚRS 2020 01
	W		NOVA MRIZ					
	W		Z1		34,560			
	W		4,80*1,80*4					
	W		OSTATNÍ PRVKY NA FASADE A STRESE					
	W		/predb.odhad - zabradlí; hlavice atd./		90,000			
	W		90,00		124,560			
	W		Součet					
222	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	124,560	105,00	13 078,80	CS ÚRS 2020 01
223	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	124,560	108,00	13 452,48	CS ÚRS 2020 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 419,63	
224	K	784211111	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,744	59,30	1 467,32	CS ÚRS 2020 01
	W		OSTENI NOVÝCH DVERÍ					
	W		0,60*(0,80+1,97*2)		2,844			
	W		0,60*(1,20+2,00*2)		3,120			
	W		0,60*(1,60+2,35*2)		3,780			
	W		DOTČENE PLOCHY					
	W		15,00		15,000			
	W		Součet		24,744			
			Pačkování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,744	14,00	346,42	CS ÚRS 2020 01
			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,744	20,00	494,88	CS ÚRS 2020 01
			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	12,000	4,83	57,96	CS ÚRS 2020 01
			4M2/OTVOR					
			4,00*3		12,000			
			Součet					
			folie pro malířské potřeby zakrývající tl 25μ 4x5m	m2	12,600	4,21	53,05	CS ÚRS 2020 01
			12,00*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		12,600			
			Hodinové zúčtovací sazby				21 848,40	
229	K	HZS 1	DMTŽ, úprava a zpětná MTŽ a zapojení konstrukcí na fasádě a střeše	hod	200,000	35,70	7 140,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		KABELOVE ROZVODY					
	W		DROBNE PRVKY - 30 KS					
	W		MRIZKY - 5 KS (200x200 MM)					
	W		ANTENY, SVETLA A.TD.					
	W		200,00		200,000			
230	K	HZS 2	Ostatní pomocné a nezměřitelné práce - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku (NUTNÁ KONTROLA VYČERPANÝCH HODIN)	hod	400,000	35,70	14 280,00	
	W		REKONSTRUKCE					
	W		SKRYTE KONSTRUKCE A DETAILS NEODHALITELNE PROJEKTEM					
	W		400,00		400,000			
231	K	HZS 3	Odstanění stávajících hnízd jříček vč.likvidace (viz souhrnná zpráva PD)	hod	12,000	35,70	428,40	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: LIBUŠÍN STŘ. KLADENSKÉ DOLY - ZATEPLENÍ OBVOD.PLÁŠTĚ A STŘECHY SPRÁVNÍHO OBJEKTU
Objekt: 2 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

KSO: 801 6
Místo: LIBUŠÍN
Zadavatel: PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s.p.

Uchazeč: Vypln údaj

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

Poznámka:

CC-CZ: 27. 2. 2020
Datum:
IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj
IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj
IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj
IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

Cena bez DPH	46 500,00	
DPH základní snižena	Základ daně 46 500,00 0,00	Sazba daně 0,00% 0,00%
Cena s DPH	46 500,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LIBUŠÍN STR. KLADENSKÉ DOLY - ZATEPLENÍ OBVOD. PLÁŠTĚ A STŘECHY SPRÁVNÍHO OBJEKTU

Objekt:

2 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Místo:

LIBUŠÍN

Zadavatel:

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

27. 2. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem		46 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		46 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště		32 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost		9 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		5 000,00

Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

LIBUŠÍN STR. KLADENSKÉ DOLY - ZATEPLENÍ OBVOD.PLÁSTĚ A STŘECHY SPRÁVNÍHO OBJEKTU

2 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

LIBUŠÍN

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s.p.

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

27. 2. 2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				46 500,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				32 500,00	
1	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště - zřízení, provoz, zrušení	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1		1,000			
2	K	034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		OCHRANNE PÁSKY, ZABRADLI, ZABEDNENÍ A.TD.					
	VV		1		1,000			
3	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule pro ZS	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				9 000,00	
4	K	043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN7		Provozní vlivy				5 000,00	
6	K	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01