


ŘEZ B-B




SKLADBA STŘECHY - nová

- PVC FOLIE - (vlastnosti podobné Sicaplan 15G) tl. 1,5 mm
- GEOTEXTILIE 400 g
- MINERÁLNÍ VATA, součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK (například: ISOVER N50) tl. 50+50 mm
- GEOTEXTILIE 400 g
- POLYURETAN PĚNOVÝ PUR, TUHÁ PĚNA - STRÍKANÉ 30 mm - ODSTRANĚNO!!!
- REFLEXNÍ NÁTĚR RUBOL RS 1x
- BITAGIT S 3x
- ASFALTOVÝ NÁTĚR Na 1x
- PERBITAGIT DAR 1x
- LIGNOPOR 110 mm
- ASFALTOVÝ NÁTĚR PRO PŘILEPENÍ LIGNOPORU
- PENETRAČNÍ NÁTĚR Np
- CEM. POTĚR HLAZENÝ DŘEVEM TL. 30 mm S VLOŽ. SVAŘOV. MŘÍŽOVINY S OKY 100/200 mm, SÍLA DR. 4 a 6 mm
- ŠKVÁRA S KANÁLKY Z DUTÝCH CIHEL (85 - 475 mm)
- BITAGIT S 1x
- CEMENTOVÝ POTĚR TL. 20 mm, HLAZENO DŘEVEM
- STROPNÍ PANEL DUTINOVÝ TL. 215 mm
- VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ 15 mm

LEGENDA:

- NOVÁ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ŘEZ C-C



SKLADBA STŘECHY - nová

- PVC FOLIE - (vlastnosti podobné Sicaplan 15G) tl. 1,5 mm
- GEOTEXTILIE 400 g
- MINERÁLNÍ VATA, součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK (například: ISOVER N50) tl. 50+50 mm
- GEOTEXTILIE 400 g
- POLYURETAN PĚNOVÝ PUR, TUHÁ PĚNA - STRÍKANÉ 30 mm - ODSTRANĚNO!!!
- REFLEXNÍ NÁTĚR RUBOL RS 1x
- BITAGIT S 3x
- ASFALTOVÝ NÁTĚR Na 1x
- PERBITAGIT DAR 1x
- LIGNOPOR 110 mm
- ASFALTOVÝ NÁTĚR PRO PŘILEPENÍ LIGNOPORU
- PENETRAČNÍ NÁTĚR Np
- CEM. POTĚR HLAZENÝ DŘEVEM TL. 30 mm S VLOŽ. SVAŘOV. MŘÍŽOVINY S OKY 100/200 mm, SÍLA DR. 4 a 6 mm
- ŠKVÁRA S KANÁLKY Z DUTÝCH CIHEL (85 - 475 mm)
- BITAGIT S 1x
- CEMENTOVÝ POTĚR TL. 20 mm, HLAZENO DŘEVEM
- STROPNÍ PANEL DUTINOVÝ TL. 215 mm
- VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ 15 mm

±0.000 = +601,00 BPV


STAVEBNÍK: PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s. p.  
Středisko Východočeské uhelné doly  
ZBZS Strážkovice 70  
542 34 MALÉ SVATOŇOVICE

KONTAKT: E-mail: Nyklicek@bzs.pku.cz  
Tel.: +420 724 069 032

PROJEKTANT: Ing. Darina Stašová

NÁMĚRKA 777  
542 33 RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

IČO: 06972900  
Mob.: +420 731 735 674  
E-mail: darinaslasova@seznam.cz



NÁZEV PROJEKTU: A3125 - Revitalizace budovy ZBZS Odolov

OBJEKT: SO01  
Pozemek st. č. 205, k.ú. Malé Svatoňovice

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

ČÁST: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ

NÁZEV VÝKRESU: ŘEZ B-B, C-C

MĚŘÍTKO: 1:50

DATUM: 30.04.2020  
REVIZE: 00

ČÍSLO ZAKÁZKY: 047  
ČÁST: AS

ČÍSLO VÝKRESU: D07