



ŘEZ A-A - stávající stav



ŘEZ A-A - nový stav



SKLADBA STŘECHY - stávající

- NÁTĚR
- POLYURETAN PĚNOVÝ PUR, TUHÁ PĚNA - STŘÍKANÁ 30 mm
- REFLEXNÍ NÁTĚR RUBOL RS 1x
- BITAGIT S 3x
- ASFALTOVÝ NÁTĚR Na 1x
- PERBITAGIT DAR 1x
- LIGNOPOR 110 mm
- ASFALTOVÝ NÁTĚR PRO PŘILEPENÍ LIGNOPORU
- PENETRAČNÍ NÁTĚR Np
- CEM. POTĚR HLAZENÝ DŘEVEM TL. 30 mm S VLOŽ. SVAŘOV. MŘÍŽOVINY
- S OKY 100/200 mm, SÍLA DR. 4 a 6 mm
- ŠKVÁRA S KANÁLKY Z DUTÝCH CIHEL
- BITAGIT S 1x
- CEMENTOVÝ POTĚR TL. 20 mm, HLAZENO DŘEVEM
- STROPNÍ PANEL DUTINOVÝ TL. 215 mm
- VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ 15 mm

SKLADBA STŘECHY - nová

- PVC FOLIE - (vlastnosti podobné Sicaplan 15G) tl. 1,5 mm
- GEOTEXTILIE 400 g
- MINERÁLNÍ VATA, součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK (například: ISOVER N50) tl. 50+50 mm
- GEOTEXTILIE 400 g
- POLYURETAN PĚNOVÝ PUR, TUHÁ PĚNA - STŘÍKANÉ 30 mm - ODSTRANĚNO!!!
- REFLEXNÍ NÁTĚR RUBOL RS 1x
- BITAGIT S 3x
- ASFALTOVÝ NÁTĚR Na 1x
- PERBITAGIT DAR 1x
- LIGNOPOR 110 mm
- ASFALTOVÝ NÁTĚR PRO PŘILEPENÍ LIGNOPORU
- PENETRAČNÍ NÁTĚR Np
- CEM. POTĚR HLAZENÝ DŘEVEM TL. 30 mm S VLOŽ. SVAŘOV. MŘÍŽOVINY
- S OKY 100/200 mm, SÍLA DR. 4 a 6 mm
- ŠKVÁRA S KANÁLKY Z DUTÝCH CIHEL (85 - 475 mm)
- BITAGIT S 1x
- CEMENTOVÝ POTĚR TL. 20 mm, HLAZENO DŘEVEM
- STROPNÍ PANEL DUTINOVÝ TL. 215 mm
- VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ 15 mm

LEGENDA:

- NOVÁ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE


STAVEBNÍK: **PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s. p.**
Středisko Východočeské uhelné doly
ZBZS Strážkovice 70
542 34 MALÉ SVATOŇOVICE

KONTAKT:
E-mail: Nyklicek@bzs.pku.cz
Tel.: +420 724 069 032

PROJEKTANT: **Ing. Darina Stašová**
NÁMĚRKA 777
542 33 RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

PARÉ:

IČO: 06972900
Mob.: +420 731 735 674
E-mail: darinastasova@seznam.cz



NÁZEV PROJEKTU: **A3125 - Revitalizace budovy ZBZS Odolov** SO01
Pozemek st. č. 205, k.ú. Malé Svatoňovice

OBJEKT:

STUPEŇ: **DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE**

ČÁST: **ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ**

NÁZEV VÝKRESU: **ŘEZ A-A** MĚŘÍTKO: **1:50**

DATUM: 30.04.2020 ČÍSLO ZAKÁZKY: 047
REVIZE: 00 ČÁST: AS ČÍSLO VÝKRESU: **D06**