

**PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ**  
**státní podnik**Hrbovická 2  
CZ – 403 39 Chlumec

Váš dopis č. j.:

Ze dne: 16.11.2020

Číslo jednací: 2020/13601/PKÚ/OVZ

Vyřizuje: Bc. Lenka Mottlová

Telefon: 475 672 541

Chlumec: 19.11.2020

Počet stran: 2

Počet příloh: 0

**K uveřejnění na profilu zadavatele (v E-ZAK)****Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: „**Revitalizace budovy ZBZS Odolov - rekonstrukce střechy a omítky**“, kód akce: A3125.

Vážení dodavatelé,

k výše uvedené veřejné zakázce Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace (výzvy).

Dne 16. 11. 2020 obdržel Palivový kombinát Ústí, s. p. (dále jen „*zadavatel*“) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „*žádost*“), která byla podatelnou zadavatele zaevidována pod č. j. 2020/13601/PKÚ.

**Přesné znění žádosti dodavatele**

Dobrý den,

dle dodané projektové dokumentace bude ze střechy demontována vrstva PUR pěny a provede se zateplení minerální vatou tl. 100mm s maximálním součinitelem prostupu tepla  $\lambda=0,036$  W/mK. Střešní minerální vaty ale začínají až na hodnotě  $\lambda=0,037$  W/mK. To odpovídá tloušťce zateplení 110mm.

Dále bylo navrženo provedení nové hydroizolace z mPVC folie stabilizované mechanickým kotvením. Ve stávající skladbě střechy se nenachází dostatečně mocná vrstva, do které by bylo možné kotvit – minimální hloubka zakotvení je 30mm (stávající mazanina) nebude dost únosná.

Navrhujeme proto:

1)

Provést zateplení pěnovým polystyrenem lepeným k podkladu a hydroizolaci z asfaltových pásů. Jednalo by se o dvouvrstvý systém se samolepícím podkladním pásem a vrchním pásem s ochranným posypem.

2)

Provést zateplení pěnovým polystyrenem lepeným k podkladu a hydroizolaci z mPVC folie, která by byla stabilizována vrstvou praného říčního kameniva.

**Odpověď zadavatele**


Zadavatel konzultoval dotazy s projektantem a požaduje dodržení projektové dokumentace.

K případnému použití silnější tepelné izolace odpovídající tloušťce 110 mm, nemá zadavatel připomínky.

IČO: 00007536  
DIČ: CZ00007536Tel.: +420 475 671 111  
Web: www.pku.czE-mail: pku@pku.cz  
podatelna@pku.czID datové schránky: bneuin8  
Číslo účtu: 0001609491/0100

Projektová dokumentace vychází z tloušťky cementového potěru 30 mm, dle výkresu z projektové dokumentace číslo D06. Dále byly provedeny tři sondy, při kterých byla ověřena tloušťka cementového potěru v rozmezí od 40 do 60 mm. Při návrhu kotvení je tedy nutno vycházet z uvedených hodnot.

S pozdravem



Ing. Walter Fiedler  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik