


1.NP - OBJEKT A



LEGENDA POTRUBÍ

- SV PLASTOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY
- TUV PLASTOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

POTRUBÍ VODY BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ MIRELON (ROZVODY STUDENÉ VODY, TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY, CÍRKULACE). TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE MIRELON BUDE DLE VYHLÁŠKY Č. 193/2007, § 5.

- 1 STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÉ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	STĚNY	STROP
165	KOTELNA	9,50	KERAMICKÁ DLAŽBA SOKL V. 100MM	KLHOVÁ M ALBA	KLHOVÁ MALBA VM. 3.555M
166	UMYVÁRNA MUŽI	4,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLHOVÁ M ALBA	KLHOVÁ MALBA VM. 3.555M
167	PŘEDSÍŇ MUŽI	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLHOVÁ M ALBA	KLHOVÁ MALBA VM. 3.555M
168	SPRCHA MUŽI	1,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLHOVÁ M ALBA	KLHOVÁ MALBA VM. 3.555M
169	PISOÁRY	3,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLHOVÁ M ALBA	KLHOVÁ MALBA VM. 3.555M
170	WC MUŽI	1,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLHOVÁ M ALBA	KLHOVÁ MALBA VM. 3.555M
171	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 1,5M KLHOVÁ M ALBA	KLHOVÁ MALBA VM. 3.555M
172	UMYVÁRNA ŽENY	3,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLHOVÁ M ALBA	KLHOVÁ MALBA VM. 3.555M
173	PŘEDSÍŇ ŽENY	2,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLHOVÁ M ALBA	KLHOVÁ MALBA VM. 3.555M
174	SPRCHA ŽENY	2,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLHOVÁ M ALBA	KLHOVÁ MALBA VM. 3.555M
175	WC ŽENY	1,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLHOVÁ M ALBA	KLHOVÁ MALBA VM. 3.555M
176	KUCHYŇKA	6,00	KERAMICKÁ DLAŽBA SOKL V. 100MM	KERAM. OBKLAD-LINKA KLHOVÁ M ALBA	KLHOVÁ MALBA VM. 3.555M
CELKOVÁ PLOCHA		39,50			

LEGENDA A SPECIFIKACE ARMATUR A ZAŘÍZENÍ

OZNAČENÍ	ZNAČKA	POPIS	POČET
T67	↕	VENTIL UZAVÍRACÍ ROHOVÝ NÁSTĚNNÝ PRO PRUŽNÉ PŘIPOJENÍ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY WC	2
B1	⇨	BATERIE UMYVADLOVÁ + NÁSTĚNKA	2
B2	⇨	BATERIE DŘEZOVÁ + NÁSTĚNKA	1
B3	⇨	BATERIE SPRCHOVÁ + NÁSTĚNKA	2
B4	⇨	BATERIE VÝLEVKOVÁ + NÁSTĚNKA	1
B5	⇨	SPLACHOVAČ PISOÁRŮ	1
ZO		ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ 200litrů	2

+0,000 = PODLAHA 1.NP			
PROJEKTANT: KAMILA MOŽNÁ - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST		Kamila Možná Jaroslava Haška 1049/1 434 01 Most tel. 604 833 924 IČO: 627 57 296	
VYPRACOVAL	KAMILA MOŽNÁ	DIČ: CZ7053062467 e-mail: k.mozna@seznam.cz	
PROJEKTANT ZAKÁZKY	KAMILA MOŽNÁ	FORMÁT	A4x4
ZODP. PROJEKTANT	ING. JINDŘICH JANOUŠEK	DATUM	05/2020
AKCE: A1443 Rekonstrukce areálu KOH II.etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB, dispečink		MĚŘÍTKO	1:50
PS/SO : D.1.4.1. ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNÉ TECHNICKÝCH INSTALACÍ		STUPEŇ PD	DSP
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP - VODOVOD		Č. ZAKÁZKY	42/2020
		ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO VYHOT.
		2.	