


2.NP - OBJEKT A




LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÉ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY	STROP
254	KUCHYŇKA	7,70	KERAMICKÁ DLÁŽBA SOKL V. 100MM	KLIHOVÁ MALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3,50M
255	UMÝVÁRNA ŽENY	5,20	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3,50M
256	PŘEDSÍŇ ŽENY	3,80	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3,50M
257	SPRCHA ŽENY	1,90	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3,50M
258	WC ŽENY	1,25	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3,50M
259	WC ŽENY	1,25	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3,50M
260	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,10	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 1,5M KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3,50M
261	UMÝVÁRNA MUŽI	2,50	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3,50M
262	PŘEDSÍŇ MUŽI	2,50	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3,50M
263	SPRCHA MUŽI	1,30	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3,50M
264	PISOÁRY	2,80	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3,50M
265	WC MUŽI	1,50	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3,50M
266	WC MUŽI	1,25	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3,50M
267	DISPEČINK	23,00	PVC POVLAK+LŮŠŤA	KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3,15M
268	DISPEČINK	19,50	PVC POVLAK+LŮŠŤA	KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3,15M
269	DISPEČINK	19,80	PVC POVLAK+LŮŠŤA	KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3,15M

CELKOVÁ PLOCHA 98,35

SEZNAM POZIC

- DO2 DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, VEL. 800/1970MM, LAMINÁTOVÉ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 100MM - 2x
- DO3 DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ, LEVÉ, VEL. 800/1970MM, LAMINÁTOVÉ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 100MM - 3x
- DO4 DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, VEL. 700/1970MM, LAMINÁTOVÉ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 100MM - 9x
- DO5 DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ, LEVÉ, VEL. 700/1970MM, LAMINÁTOVÉ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 100MM - 1x
- DO7 DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ, LEVÉ, VEL. 800/1970MM, LAMINÁTOVÉ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 150MM - 1x



STÁVAJÍCÍ ZDIVO



VYZDÍVKA Z TVÁRNIC YTONG

+0,000 = PODLAHA 1.NP

PROJEKTANT: KAMILA MOŽNÁ - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST			Kamila Možná Jaroslava Haška 1049/1 434 01 Most tel. 604 833 924 IČO: 627 57 296 DIČ: CZ7053062467 e-mail: k.mozna@seznam.cz	
VLASTNÍK:	Palivový kombinát Ústí s.p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec		FORMÁT	A4x4
VYPRACOVAL	KAMILA MOŽNÁ		DATUM	05/2020
PROJEKTANT ZAKÁZKY	KAMILA MOŽNÁ		MĚŘITKO	1:50
ZODP. PROJEKTANT	KAMILA MOŽNÁ		STUPEŇ PD	DSP
AKCE: A1443 Rekonstrukce areálu KOH II.etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB, dispečink			Č. ZAKÁZKY	42/2020
PS/SO : D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO VÝHOT.
VÝKRES: PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV			4.	