


1.NP - OBJEKT B - BOURACÍ PRÁCE (část)

1.NP - OBJEKT B - NOVÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	STĚNY	STROP	ÚPRAVY
101	VSTUP	3,50	KERAMICKÁ DLÁŽBA SKL V. 100MM	MALBA	RASTROVÝ PODHED VN. 3,40M	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
102	CHODBA	11,20	KERAMICKÁ DLÁŽBA SKL V. 100MM	MALBA	RASTROVÝ PODHED VN. 3,40M	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
	SCHODIŠTĚ		MATER	MALBA	RASTROVÝ PODHED	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
119	VSTUP	4,30	KERAMICKÁ DLÁŽBA SKL V. 100MM	MALBA	RASTROVÝ PODHED VN. 3,40M	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
120	CHODBA	15,90	KERAMICKÁ DLÁŽBA SKL V. 100MM	MALBA	RASTROVÝ PODHED VN. 3,40M	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
121	KOMORA	1,70	KERAMICKÁ DLÁŽBA SKL V. 100MM	MALBA	RASTROVÝ PODHED VN. 3,40M	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
122	CHODBA	45,60	PVC POVLAK SKLOVÁ LÍŠTA	MALBA KERA. OBKLAD. LÍŠTA	RASTROVÝ PODHED VN. 3,40M	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
123	KOMORA	2,30	KERAMICKÁ DLÁŽBA SKL V. 100MM	MALBA	MALBA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
124	KOMORA	2,90	KERAMICKÁ DLÁŽBA SKL V. 100MM	MALBA	MALBA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
125	KANCELÁŘ	18,00	PVC POVLAK SKLOVÁ LÍŠTA	MALBA	RASTROVÝ PODHED VN. 3,40M	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
127	ARCHIV	17,00	PVC POVLAK SKLOVÁ LÍŠTA	MALBA	RASTROVÝ PODHED VN. 3,40M	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
128	UKLADOVÁ MÍSTNOST	4,10	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA KERAM. OBKLAD. 2 CM	RASTROVÝ PODHED VN. 3,40M	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
133	KANCELÁŘ	22,20	PVC POVLAK SKLOVÁ LÍŠTA	MALBA	RASTROVÝ PODHED VN. 3,40M	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
135	KANCELÁŘ	13,70	PVC POVLAK SKLOVÁ LÍŠTA	MALBA	RASTROVÝ PODHED VN. 3,40M	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
136	KANCELÁŘ	17,00	PVC POVLAK SKLOVÁ LÍŠTA	MALBA	RASTROVÝ PODHED VN. 3,40M	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
137	KANCELÁŘ	22,00	PVC POVLAK SKLOVÁ LÍŠTA	MALBA	RASTROVÝ PODHED VN. 3,40M	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
138	KANCELÁŘ	16,50	PVC POVLAK SKLOVÁ LÍŠTA	MALBA	RASTROVÝ PODHED VN. 3,40M	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEZNAM ÚPRAV

- odstranění maleb, nová štuková omítka a malba, barva bílá
- sokl - nová omývatelná barva, výška 1,5m, odstín světlé šedý RAL 9002
- osazení čistič rohů
- odstranění keramické dlažby a soklu, nová keramická dlažba a sokl v. 100mm, odstín šedý RAL 7036, nivele
- odstranění zábrubí, nové obložkové zábrubě, odstín šedý RAL 7036
- odstranění dveřních křidel, nová dveřní křídla laminátová bílá, odstín šedý RAL 7036
- odstranění prahu dveří, nové prahy dřevěné, odstín šedý RAL 7036
- odstranění PVC povlaku, nový PVC povlak + lišty, barva RAL 7016, nivele
- odstranění umyvadla, baterie a záslepení rozvodu
- odstranění keramického obkladu
- nový keramický obklad, odstín RAL 7016
- odstranění parapetu, nový laminátový parapet, barva bílá
- osazení el. průtokového ohříváče

- osazení samozavírače dveří na soc. zařízeních

- Budou osazeny hadicové systémy HASIL DN25/30 m s tvarovými stálými hadicemi s minimálním průtokem 0,3 l/s o min. tlaku 0,2 MPa. Stoupací potrubí zůstane stávající.

- Výška osazení hadicových systémů D25 je 1,1 až 1,3 m od podlahy do středu zařízení, tj. cca 90 cm na spodní hranu. Požární vodotěsnost bude mít samostatný rozvod z ocelových trub pozinkovaných, těsnění izolovaných proti osování.

- odstranění ocel. dveří, nové plastové dveře
- odstranění kovového zábradlí, nové skleněné bezpečnostní do OK
- odstranění dřevěného obkladu potrubních vedení
- doplnění plastového nadvětrku 1470x700mm
- odstranění dřevěného obkladu
- zhotovení rastrového podhledu
- odstranění wc a záslepení rozvodu
- odstranění vylevky, baterie a záslepení rozvodu
- odstranění podlahové vpusť, baterie a záslepení rozvodu
- vypouštění příček
- záslepení potrubního vedení
- odstranění dřevěného obkladu stěn
- vypouštění otvoru pro nové dveře a osazení překladu
- zastříhání otvoru po vypouštění dveřích
- posun hydrantu
- vypouštění otvoru mezi m.č. 102 a 120, začátek otvoru
- osazení vylevky a baterie
- osazení kuchyňské linky s dřezem
- vyzdvíhání příčky z Ytongu tl. 150mm
- osazení překladu NEP 150-1250
- demonstace a osazení požárního hydrantu, napojení na stávající potrubí

- PLOCHY DOTČNÉ STAVEBNÍM PRACÍ
- ZAZDÍVKY Z TVÁRNIC YTONG
- BOURACÍ PRÁCE

0,000 = PODLAHA 1.NP

PROJEKTANT: KAMILLA MOŽNÁ - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

VLASTNÍK: Pánský kotelárský dům s.p.a., Hrovná 2, 403 39 Chrást

VÝMĚNOVÝK: KAMILLA MOŽNÁ

PROJEKTANT ZAKÁZKY: KAMILLA MOŽNÁ

ZODP. PROJEKTANT: KAMILLA MOŽNÁ

AKCE: Rekonstrukce areálu KOH III. etapy

FORMÁT: A4x16

DATA: 10/2020

STUPĚŇ PD: DPS

STUPĚŇ PD: DPS

Č. ZAKÁZKY: 750200

ČÍSLO VÝKRESU: 4.