


1.NP - OBJEKT A



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| ČÍSLO MÍSTN. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA (m ²) | PODLAHA | STĚNY | STROP | ÚPRAVY |
|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 139 | VSTUP | 2,30 | KERAMICKÁ DLÁŽBA SOKL V. 100MM | MALBA | RASTROVÝ POHLED VM. 3,40M | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
| 140 | CHODBA | 39,30 | KERAMICKÁ DLÁŽBA SOKL V. 100MM | MALBA | RASTROVÝ POHLED VM. 3,40M | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
| 143 | ARCHIV | 32,70 | PVC POVLAK SOKLOVÁ LÍŠTĚ | MALBA | RASTROVÝ POHLED VM. 3,40M | 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
| 144+145 | SUŠARNA | 34,30 | PVC POVLAK SOKLOVÁ LÍŠTĚ | MALBA KERAM. OBKLAD LINKA | RASTROVÝ POHLED VM. 3,40M | 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
| 146 | ZÁZEMÍ (PRAČKA) | 21,40 | PVC POVLAK SOKLOVÁ LÍŠTĚ | MALBA | RASTROVÝ POHLED VM. 3,40M | 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
| 147 | KANCELÁŘ | 15,60 | PVC POVLAK SOKLOVÁ LÍŠTĚ | MALBA | RASTROVÝ POHLED VM. 3,40M | 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
| 148 | KANCELÁŘ | 27,00 | PVC POVLAK SOKLOVÁ LÍŠTĚ | MALBA | RASTROVÝ POHLED VM. 3,40M | 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
| 149 | ŠATNA | 14,40 | PVC POVLAK SOKLOVÁ LÍŠTĚ | MALBA | RASTROVÝ POHLED VM. 3,40M | 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
| 150 | VÝPOČETNÍ TECHNIKA | 19,20 | KERAMICKÁ DLÁŽBA SOKL V. 100MM | MALBA | RASTROVÝ POHLED VM. 3,40M | 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
| | SCHODIŠTĚ | | NATER | MALBA | MALBA | 1 2 3 4 |
| 165 | KOTELNA | 9,50 | KERAMICKÁ DLÁŽBA SOKL V. 100MM | MALBA | MALBA VM. 3,555M | |
| 166 | UMÝVÁRNA MUŽI | 4,40 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | KERAM. OBKLAD 2M | MALBA VM. 3,555M | |
| 167 | PŘEDSÍN MUŽI | 2,50 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | KERAM. OBKLAD 2M | MALBA VM. 3,555M | |
| 168 | SPRCHA MUŽI | 1,20 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | KERAM. OBKLAD 2M | MALBA VM. 3,555M | |
| 169 | PISOÁRY | 3,70 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | KERAM. OBKLAD 2M | MALBA VM. 3,555M | |
| 170 | WC MUŽI | 1,50 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | KERAM. OBKLAD 2M | MALBA VM. 3,555M | |
| 171 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | KERAM. OBKLAD 1,5M | MALBA VM. 3,555M | |
| 172 | UMÝVÁRNA ŽENY | 3,40 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | KERAM. OBKLAD 2M | MALBA VM. 3,555M | |
| 173 | PŘEDSÍN ŽENY | 2,00 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | KERAM. OBKLAD 2M | MALBA VM. 3,555M | |
| 174 | SPRCHA ŽENY | 2,00 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | KERAM. OBKLAD 2M | MALBA VM. 3,555M | |
| 175 | WC ŽENY | 1,80 | KERAMICKÁ DLÁŽBA | KERAM. OBKLAD 2M | MALBA VM. 3,555M | |
| 176 | KUCHYŇKA | 6,00 | KERAMICKÁ DLÁŽBA SOKL V. 100MM | KERAM. OBKLAD LINKA | MALBA VM. 3,555M | |

- SEZNAM ÚPRAV
- odstranění maleb, nová štuková omítka a malba, barva bílá
 - sokl - nová omyvatelná barva, výška 1,5m, odstín světle šedý RAL 9002
 - osazení čistící rohože
 - doplnění plastového nadsvětlíku 900x700mm a dozdivky
 - odstranění keramické dlažby a soklu, nová keramická dlažba a sokl v. 100mm, odstín RAL 7016, nivelace
 - odstranění zárubní, nové obložkové zárubně, odstín šedý RAL 7036
 - odstranění dveřních křidel, nová dveřní křídla laminátová plná, odstín šedý RAL 7036
 - odstranění prahů dveří, nové prahy dřevěné, odstín šedý RAL 7036
 - vybourání sklobetonových výplní, nová plastová výplň fixní
 - odstranění PVC povlaku, nový PVC povlak + lišty, barva RAL 7016, nivelace
 - odstranění ocelové konstrukce
 - odstranění umyvadla, baterie a zaslepení rozvodů
 - odstranění keramického obkladu
 - vybourání sklobetonové stěny s vyzdívkou
 - odstranění keramické dlažby, nový PVC povlak + lišty, barva RAL 7016, nivelace
 - nový keramický obklad, odstín RAL 7016
 - odstranění parapetu, nový laminátový parapet, barva bílá
 - osazení et. průtokového ohříváče
 - odstranění kabelového vedení
 - odstranění zařízení elektro
 - odstranění dřevěných schodů, nové ocelové schody
 - odstranění parket, nová keramická dlažba a sokl v. 100mm, odstín RAL 7016, nivelace, odstranění dřev. zakrytí kanálů, nové zakrytí ocel. plechem (2m2)
 - repose stupňů, nátěr stupňů, barva RAL 7016, odstranění sokl, nový ker. sokl, odstín RAL 7016
 - odstranění madla, nové dřevěné madlo, barva RAL 7036
 - zhotovení rastrového podhledu
 - zazdívká otvorů po vybouraných dveřích
 - osazení požárního hydrantu, napojení na nové potrubí

PLOCHY DOTČENÉ STAVEBNÍMI PRACEMI


ZAZDÍVKY Z TVÁRNIC YTONG

osazení samozavírače dveří na soc. zařízeních

LEGENDA POTRUBÍ

PV OCELOVÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY

POTRUBÍ VODY BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ MIRELON (ROZVODY STUDENÉ VODY, TEPLÉ ÚTĚKOVÉ VODY, CÍRKULACE). TLOUŠTKA TEPELNÉ IZOLACE MIRELON BUDE DLE VÝHLÁŠKY Č. 193/2007, §5.



| | |
|--|--|
| +0,000 = PODLAHA 1.NP | |
| PROJEKTANT: | KAMILA MOŽŇA - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST |
| VLASTNÍK: | Palivový kombinát Ústí a.s., Hřbová 2, 403 39 Chlumec |
| VYPRACOVAL: | KAMILA MOŽŇA |
| PROJEKTANT ZAKÁZKY: | KAMILA MOŽŇA |
| ZODP. PROJEKTANT: | KAMILA MOŽŇA |
| AKCE: | |
| Rekonstrukce areálu KOH III. etapy | |
| PS/SO: D.1.1. ARCHITECTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | |
| VÝKRES: | OBJEKT A: PŮDORYS 1.NP - NÁVRH STAVEBNÍCH ÚPRAV |
| Kamila Možňá Jaroslava Haška 1049/1 434 01 Most tel. 604 633 924 iCO: 627 57 296 DIO: CZ7053062467 e-mail: k.mozna@seznam.cz | FORMÁT: A4x10 DATUM: 10/2020 MĚŘÍTKO: 1:50 STUPEŇ PD: DPS Č. ZAKÁZKY: 75/2020 ČÍSLO VÝKRESU: 1. |