


2.NP - OBJEKT A

NAVÁZUJÍCÍ ČÁST "B" BUDOVY



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	STĚNY	STROP	ÚPRAVY
222	CHODBA	39,50	KERAMICKÁ DLAŽBA SOKL V. 100MM	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 3,0M	1 2 6 9 30 43
	SCHODIŠTĚ	8,00	NATĚR	MALBA	MALBA	1 2 2 2 4
223	SERVEROVNA	11,20	PVC POKLADK SOKLOVÁ LÍŠTĚ	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 3,0M	1 6 7 8 10 17 30 37
224	KANCELÁŘ	9,30	PVC POKLADK SOKLOVÁ LÍŠTĚ	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 3,0M	1 6 7 8 10 17 30
225	KANCELÁŘ	20,60	PVC POKLADK SOKLOVÁ LÍŠTĚ	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 3,0M	1 6 7 8 10 17 30 38
231	KANCELÁŘ	21,30	PVC POKLADK SOKLOVÁ LÍŠTĚ	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 3,0M	1 6 7 8 10 38
232	KANCELÁŘ	11,60	PVC POKLADK SOKLOVÁ LÍŠTĚ	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 3,0M	1 6 7 8 10 38
233	KANCELÁŘ	12,00	PVC POKLADK SOKLOVÁ LÍŠTĚ	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 3,0M	1 6 7 8 10 38 40
234	KANCELÁŘ	14,00	PVC POKLADK SOKLOVÁ LÍŠTĚ	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 3,0M	1 6 7 8 10 38
254	KUCHYŇKA	7,70	KERAMICKÁ DLAŽBA SOKL V. 100MM	MALBA	MALBA VM. 3,50M	
255	UMÝVÁRNA ŽENY	5,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,50M	
256	PŘEDSÍŇ ŽENY	3,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,50M	
257	SPRCHA ŽENY	1,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,50M	
258	WC ŽENY	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,50M	
259	WC ŽENY	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,50M	
260	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 1,5M MALBA	MALBA VM. 3,50M	
261	UMÝVÁRNA MUŽI	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,50M	
262	PŘEDSÍŇ MUŽI	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,50M	
263	SPRCHA MUŽI	1,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,50M	
264	PISOÁRY	2,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,50M	
265	WC MUŽI	1,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,50M	
266	WC MUŽI	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,50M	
267	KANCELÁŘ	23,00	PVC POKLADK-LÍŠTĚ	MALBA	MALBA VM. 3.15M	
268	KANCELÁŘ	19,50	PVC POKLADK-LÍŠTĚ	MALBA	MALBA VM. 3.15M	
269	KANCELÁŘ	19,80	PVC POKLADK-LÍŠTĚ	MALBA	MALBA VM. 3.15M	

SEZNAM ÚPRAV

- odstranění maleb, nová štuková omítka a malba, barva bílá
- sokl - nová omyvatelná barva, výška 1,5m, odstín světle šedý RAL 9002
- odstranění keramické dlažby a soklu, nová keramická dlažba a sokl v. 100mm, odstín RAL 7016, nivelace
- odstranění zábrubní, nové obložkové zárubně, odstín šedý RAL 7036
- odstranění dveřních křidel, nová dveřní křídla laminátová plná, odstín šedý RAL 7036
- odstranění prahů dveří, nové prahy dřevěné, odstín šedý RAL 7036
- vybourání skibetonových výplní, nová plastová výplň fixní, osazení I nosníku
- odstranění PVC povlaku, nový PVC povlak + lišty, barva RAL 7016, nivelace
- odstranění parapetu, nový laminátový parapet, barva bílá
- repase stupňů, nátěr stupňů, barva RAL 7016, odstranění sokl, nový ker. sokl, odstín RAL 7016
- odstranění madla, nové dřevěné madlo, barva RAL 7036
- zhotovení rastrového podhledu
- vybourání otvoru pro novou obložku a osazení plekladu
- odstranění koberce a dřevěné podlahy, nový PVC povlak + lišty, barva RAL 7016, nivelace
- odstranění plechového zakrytí + dobetonávka podlahy
- osazení požárního hydrantu, napojení na nové potrubí

- PLOCHY DOTČENÉ STAVEBNÍMI PRACEMI
- ZAŽDÍVKY Z TVÁRNIC YTONG
- BOURACÍ PRÁCE

- osazení samozavírače dveří na soc. zařízeních


Budou osazeny hadicové systémy HASIL DN25/30 m s tvarové stálou hadicí s minimálním průtokem 0,3 l/s o min. přetlaku 0,2 MPa. Stoupací potrubí musí být dimenzováno na součinnost tří odběrných míst. Výška osazení hadicových systémů D25 je 1,1 až 1,3 m od podlahy do středu zařízení, tj. cca 90 cm na spodní hranu. Požární vodovod bude mít samostatný rozvod z ocelových trub pozinkovaných, tepelně izolovaných proti orosování.

LEGENDA POTRUBÍ

PV OCELOVÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY

POTRUBÍ VODY BUDĚ: TEPELNĚ ISOLOVÁNO TEPELNOU ISOLACÍ MIRELON (ROZDVOJ STUDENÉ VODY, TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY, CÍRULACE)

TLOUŠŤKA TEPELNÉ ISOLACE MIRELON BUDE DLE VÝHÁŠKY Č. 193/2007, § 5.



+0,000 = PODLAHA 1.NP	
PROJEKTANT:	KAMILA MOŽNÁ - PROJEKTOVÁ A INŽENYRSKÁ ČINNOST
VLASTNÍK:	Palový kombinát Ústí s.p., Hřbitovní 2, 403 38 Ústunec
VYPRACOVAL:	KAMILA MOŽNÁ
PROJEKTANT ZAKÁZKY:	KAMILA MOŽNÁ
ZODP. PROJEKTANT:	KAMILA MOŽNÁ
AKCE:	
Rekonstrukce areálu KOH III. etapa	
PS-ISO - D.1.1. ARCHTEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
VYKRES:	
OBJEKT A: PŮDORYS 2.NP - NÁVRH STAVEBNÍCH ÚPRAV	
Kamilka Možná Jaroslava Hadika 1049/1 434 01 Most tel. 604 833 924 IČO: 627 57 286 DIČ: CZ7053062467 e-mail: k.mozna@seznam.cz	
FORMAT:	A4x10
DATUM:	10/2020
MĚŘÍTKO:	1:50
STUPĚN PD:	DP8
Č. ZAKÁZKY:	75/2020
ČÍSLO VYKRESU:	2.
ČÍSLO VÝHOT:	