

SMLOUVA O DÍLO, na akci:

Rekonstrukce střechy objektu SO 239 závodní jídelny a kuchyně

Kód akce: A866 + A889

č. CHA/Vo/063/2021

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí střediska Chabařovice
[REDACTED] technický pracovník oddělení realizace staveb
[REDACTED] technický pracovník oddělení realizace staveb
Ve věcech obchodních: [REDACTED] vedoucí oddělení veřejných zakázek
[REDACTED] technický pracovník oddělení veřejných zakázek

(dále jen „Objednatel“)

a

W.H.A. system, spol. s r. o.
Uničovská 1794/52, 787 01 Šumperk

IČO 619 45 251

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

DIČ CZ61945251

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
sp. zn. C 12700

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupena: Radkem Sedláčkem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických: [REDACTED] stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla v zadávacím řízení na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: Rekonstrukce střechy objektu SO 239 závodní jídelny a kuchyně, kód akce: A866 + A889, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je kompletní rekonstrukce střechy objektu SO 239 - závodní jídelny a kuchyně. Jedná se o jednopatrový objekt železobetonové konstrukce se třemi vchody. Při východní straně na objekt navazuje vyšší patrová administrativní budova Objednatele, která je oddělena vnitřním atriem. Rekonstrukce střechy navazující vyšší administrativní budovy není předmětem této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést v rámci realizace díla zejména tyto činnosti:

Stávající skladbu střechy zcela odstranit a provést demontáž:

- stávající stříkané PUR tepelné izolace,
- stávající tepelné izolace EPS 150 mm (pouze na části střechy),
- stávajícího souvrství asfaltových pásů,
- 152 ks odvětrávacích komínků,
- stávající betonové mazaniny,
- náběhových klínů,
- stávající vrstvy škváry,
- stávajících nenosných vrstev střechy,
- náběhových klínů u atiky a ventilačních komor.

Po odstranění stávající konstrukce provede Zhotovitel vyspravení nosné vrstvy střechy a položí nové parotěsné, tepelnéizolační a hydroizolační vrstvy. Zhotovitel vyzdí nové dělicí atiky vč. souvisejících střešních detailů a konstrukcí. Poté provede první (spádové klíny) a druhou (rovné desky) vrstvu tepelné izolace. Realizuje separační vrstvu (sklovláknitý vlies) a na ní pak položí povlakovou hydroizolační vrstvu (střešní fólie z měkčeného PVC). Zhotovitel dále opraví polykarbonátové světlíky a napojí nové vrstvy střechy na stěny administrativní budovy. Obvodové atiky střechy oplechuje plechem, který byl demontován z původní střechy.

Zhotovitel v rámci realizace díla dle této Smlouvy zajistí provedení revize hromosvodu a předá Objednateli protokol o provedené revizi. Revizní zpráva musí být ve shodě se základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení ČSN 33 1500.

Práce budou Zhotovitelem prováděny po etapách tak, aby nedošlo k zatečení srážkové vody do konstrukcí objektu. Během realizace díla je Zhotovitel povinen vždy zabezpečit všechna odkrytá místa (především provizorním zastřešením v kombinaci s provizorními hydroizolačními povlaky) tak, aby srážková voda nevnikala do konstrukcí objektu, resp. do interiéru objektu.

Přesná specifikace a rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací a oceněným soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této Smlouvy.

III. Projektová dokumentace

1. Projektovou dokumentaci (dále též „PD“) pro provádění stavby s názvem: Oprava střechy administrativního objektu PKÚ zpracovala společnost DEKPROJEKT s.r.o., se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice, IČO: 276 42 411, v srpnu 2020, Zhotovitel ji obdržel v rámci zadávacího řízení jako přílohu zadávací dokumentace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem této Smlouvy.

IV. Termín plnění

1. Termín předání dokončeného díla: nejpozději do 6 měsíců ode dne předání staveniště.
2. Objednatel předpokládá realizaci díla nejdříve od **měsíce dubna 2021**, v závislosti na klimatických podmínkách.

V. Místo plnění

Místem plnění předmětu této Smlouvy je objekt SO 239 v areálu Objednatele, na adrese Hrbovická 2, 403 39 Chlumec. Objekt SO 239 je součástí pozemku p. č. 314/23 v k. ú. Hrbovice

Obec: Ústí nad Labem
Kód obce: CZ0427554804
Kraj: Ústecký

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH): **6 859 000,00 Kč**
(slovy: šest milionů osm set padesát devět tisíc korun českých)

Sestavení ceny díla je uvedeno v příloze č. 1 této Smlouvy - Oceněný soupis prací s výkazem výměr. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení a předání díla Objednateli (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatелеm a Zhotovitelem.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré předpokládané náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.

VII. Platební podmínky, fakturace a bankovní záruka

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz odst. 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem stavebních prací, a to v celé výši odpovídající objemu provedených prací.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky. Toto zádržné bude Zhotoviteli zaplacen takto:

Zádržné ve výši 5 % z každé fakturované částky (první polovina z celkové zadržené částky) bude Zhotoviteli zaplacen po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to po předložení protokolu o odstranění vad a nedodělků podepsaném zástupci Smluvních stran.

Zádržné ve výši 2,5 % z každé fakturované částky (polovina druhé poloviny z celkové zadržené částky) bude Zhotoviteli zaplacen po uplynutí pěti let ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že Zhotovitel předloží Objednateli originál bankovní záruky za kvalitu díla, bude Zhotoviteli tato část zádržného vyplacena ve lhůtě 15 dní ode dne převzetí originálu bankovní záruky za kvalitu díla. Formální požadavky na bankovní záruku jsou uvedeny v odst. 15 a násl. tohoto článku Smlouvy.

Zádržné ve výši 2,5 % z každé fakturované částky (poslední část z celkové zadržené částky) bude Zhotoviteli zaplacen po uplynutí deseti let ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že Zhotovitel předloží Objednateli originál bankovní záruky za kvalitu díla, bude Zhotoviteli tato část zádržného vyplacena ve lhůtě 15 dní ode dne převzetí originálu bankovní záruky za kvalitu díla. Formální požadavky na bankovní záruku jsou uvedeny v odst. 15 a násl. tohoto článku Smlouvy.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se zaplacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je soupis skutečně provedených prací a předávací protokol s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další doklady).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:
 - název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
 - název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
 - označení faktury a její číslo,
 - bankovní spojení Zhotovitele,
 - splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
 - datum zdanitelného plnění,
 - předmět faktury, číslo Smlouvy,
 - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
 - sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové povinnosti,
 - v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období, zjišťovací protokol a originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
7. Faktura, soupis skutečně provedených prací a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A866 + A889) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo Smlouvy včetně identifikace případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře a výše uvedených souvisejících dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.
8. Splatnost každé vystavené faktury se sjednává na **třicet dnů** ode dne jejího doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
9. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury Objednateli.
10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který je uvedený v záhlaví Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli Objednatel, bude Objednatel ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V případě, že číslo účtu bude odlišné od čísla účtu uvedeného v záhlaví této Smlouvy, bude Zhotovitel o takové skutečnosti informovat Objednatele písemně, nejpozději v den odeslání faktury. Platba bude uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.
12. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.
13. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.
14. Práce nad rámec plnění dle této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.
15. Dodržení kvality dokončeného díla bude Zhotovitelem zajištěno bankovní zárukou za kvalitu díla a splnění všech závazků Zhotovitele z odpovědnosti za vady díla zjištěné v záruční době (dále jen „bankovní záruka“).
16. Banku vystavující bankovní záruku a vlastní text bankovní záruky je Zhotovitel povinen předložit Objednateli předem ke schválení. Originál bankovní záruky, ve znění již odsouhlaseném Objednatel, předá Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání a převzetí dokončeného díla.
17. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, se závazkem její výplaty na první písemnou žádost Objednatele. Bankovní záruka za kvalitu díla bude zajišťovat splnění zejména těchto povinností Zhotovitele:
 - zaplatit Objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této Smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody,
 - odstranit reklamovanou vadu (poškození) dle podmínek této Smlouvy.
18. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ihned po předchozím písemném oznámení Zhotoviteli, z jakého důvodu a v jaké výši bude záruku čerpat. Objednatel je oprávněn požádat banku o plnění ze záruky i opakovaně. Právo Zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že Objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.
19. Objednatel prohlašuje, že akceptuje předložení bankovní záruky s platností nejméně na jeden kalendářní rok s tím, že Zhotovitelem bude vždy nejpozději 14 dnů před uplynutím platnosti bankovní záruky předložena Objednateli bankovní záruka nová, případně doklad o prodloužení platnosti bankovní záruky tak, aby po celou dobu trvání záruční doby dle čl. XIII. této Smlouvy poskytoval Zhotovitel Objednateli platnou bankovní záruku. Nebude-li Objednateli včas předložena nová bankovní záruka, resp. doklad o prodloužení její platnosti, je Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku.
20. V případě, že dojde v průběhu trvání záruční doby k čerpání bankovní záruky, je Zhotovitel povinen do 14 dnů doplnit bankovní záruku do původní výše nebo předložit Objednateli novou bankovní záruku vystavenou na částku odpovídající Objednatel vyčerpané částce tak, aby měl Objednatel po celou záruční dobu v každém okamžiku k dispozici bankovní záruku, resp. záruky, ve výši 5 % resp. 2,5 % z fakturované částky.
21. Objednatel je povinen vrátit Zhotoviteli originál bankovní záruky do 30 dnů po uplynutí záruční doby díla.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla, nebo i jen jeho části, oproti termínu uvedenému v článku IV. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku VI. této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.
2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto smluvní pokuty:
 - **15 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 11, 12. a 13. článku IX. této Smlouvy;

- **10 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 4. a 8. článku X. této Smlouvy;
 - **10 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 3. článku XI. této Smlouvy;
 - **1 000,00 Kč** za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady v termínu určeném v souladu s odst. 5. článku XI. a odst. 2. článku XIII. této Smlouvy;
 - **5 000,00 Kč** za každý den prodlení s provedením každého jednotlivého nápravného opatření v termínu určeném Objednatelem v souladu s odst. 2. článku XII. této Smlouvy;
 - **15 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 3. a 4. v článku XIV. této Smlouvy;
 - **15 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 13. článku XVI. této Smlouvy.
3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
 4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést stavební práce splňující parametry stanovené touto Smlouvou.

IX. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Veškeré práce při realizaci díla budou prováděny v souladu s PD, oceněným soupisem prací s výkazem výměr, viz příloha č. 1. této Smlouvy, požadavky Objednatele a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Je-li v projektové dokumentaci určen technologický postup prací, popř. bude-li Objednatelem stanoven plán organizace prací, musí být Zhotovitelem dodržen.
2. Veškeré práce při realizaci díla musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nebo jím určeného zástupce, oprávněného k vedení stavby a odpovědného za bezpečnost práce v místě provádění díla, za kontrolu jakosti prováděných prací, za jakost dodávaných výrobků pro zhotovení díla, za dodržování postupu prací dle PD, za pořádek v místě plnění, za dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem vztahujících se k dílu a interních směrnic Objednatele, které Zhotovitel obdrží při předání staveniště.
3. Práce na díle v místě plnění budou probíhat bez omezení plného provozu Objednatele, koordinace a časový průběh veškerých prací bude před jejich započatím dohodnut s pověřeným zástupcem Objednatele.
4. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární a bezpečnostní předpisy a předpisy upravující oblast životního prostředí, dále také interní organizační normy a řídicí akty Objednatele, které tyto oblasti upravují.
5. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu Smlouvy vést stavební deník, a to v rozsahu dle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zapisovat zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod.
6. Během pracovní doby Zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale přístupný všem oprávněným osobám.
7. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací. Práce nad rámec plnění předmětu díla, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, budou ve stavebním deníku označeny jako nefakturované.
8. Zhotovitel je povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a bude s ním nakládáno ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel se stává původcem odpadů se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.

10. Vybourané materiály budou průběžně tříděny a odváženy dle kategorizace odpadů na řízenou skládku, případně budou recyklovány.
11. Veškerá manipulace s mechanizací a materiálem potřebným pro plnění předmětu této Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hluchost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
12. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžný úklid pozemků, komunikací a zařízení v místě plnění, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy a jejich následné uvedení do původního stavu.
13. Zhotovitel je povinen vždy zabezpečit všechna odkrytá místa (především provizorním zastřešením v kombinaci s provizorními hydroizolačními povlaky) tak, aby srážková voda nevnikala do konstrukcí objektu, resp. do interiéru objektu.
14. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací v rámci plnění této Smlouvy. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu.
15. Kontrolní činnost bude prováděna odpovědnou osobou Objednatele v součinnosti s odpovědnou osobou Zhotovitele, s cílem kontroly kvality prací, dodržování bezpečnosti práce, dodržování postupu prací dle PD a udržování pořádku v místě plnění, odsouhlasení případných změn v PD na základě skutečností zjištěných během provádění díla.
16. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

X. Zařízení, předání a převzetí staveniště

1. Zařízení staveniště (místo plnění) bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby v souladu s PD pro provádění stavby a po dohodě s Objednatelem.
2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou právní úpravou.
3. Skládku materiálu bude v prostoru zařízení staveniště, případně bude určen zástupcem Objednatele jiný prostor při předání staveniště Zhotoviteli.
4. Staveniště bude Zhotovitelem dle platné právní úpravy označeno a bude na něj zamezen přístup nepovolanych osob.
5. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde při vhodných klimatických podmínkách, nejdříve v měsíci dubnu 2021, neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání staveniště min. 5 pracovních dnů předem, pokud se nedohodnou jinak.
6. Objednatel předá Zhotoviteli veškeré dokumenty nezbytné pro realizaci díla, interní předpisy, rizika atd.
7. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.
8. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné době ode dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků, nejdéle však do 10 dnů ode dne předání.

XI. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla dle této Smlouvy a jeho předáním Objednateli, a to nejpozději v termínu stanoveném v článku IV. této Smlouvy.
2. Zhotovitel po ukončení prací předá Objednateli dílo formou přejímacího řízení v co nejkratší možné době od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, ve kterém uvede zejména den dokončení díla, název díla, kód akce, číslo smlouvy, výsledek jeho předání a převzetí, soupis

zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Předávací protokol podepíše zástupci Smluvních stran. Úmysl předat dokončené dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny předem.

3. Po ukončení prací Zhotovitel předá Objednateli nejpozději při předání a převzetí díla následující doklady a dokumentaci:
 - originál bankovní záruky za kvalitu díla, ve znění již odsouhlaseném Objednatelům,
 - dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla, v 1 tištěném páru, zpracovanou dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 - fotodokumentaci průběhu stavby,
 - originál stavebního deníku,
 - prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona,
 - prohlášení Zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při provádění díla,
 - dokumenty k revizi hromosvodu.
4. V případě, že dílo vykazuje při předání vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen odstranit všechny vady uvedené v předávacím protokolu v termínech určených Objednatelům.
6. V případě neodstranění jakékoli vady uvedené v předávacím protokolu nebo prodloužení s jejím odstraněním delším než 30 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetích osob předmětnou vadu odstranit s tím, že náklady, které mu takovýmto odstraněním vzniknou, budou Zhotoviteli vyúčtovány a Zhotovitel je povinen je zaplatit do 14 dní ode dne doručení faktury. V případě, že Objednatelům vyúčtované náklady Zhotovitel ve shora uvedené lhůtě nezaplatí, budou uhrazeny ze zádržného nebo čerpáním bankovní záruky. Čerpání zádržného nebo bankovní záruky bude provedeno po odeslání písemného oznámení Objednatelům zaslaného Zhotoviteli s uvedením důvodu čerpání a výše čerpané částky.
7. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. Smlouvy pro nesplnění termínu uvedeného v článku IV. této Smlouvy, a to až do doby, kdy bude dílo převzato. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

XII. Zásady kontroly prováděných prací

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činnosti Zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném Objednatelům. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat okamžitě.
3. Kontroly prováděné v průběhu realizace díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za plnění smluvních povinností.

XIII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla v délce **120 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran.
2. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, uplatní Objednatel u Zhotovitele písemnou reklamaci. Ve svém oznámení Objednatel uvede, jak se vada projevuje a vyzve Zhotovitele k prohlídce a odstranění vady. Písemná forma reklamace je zachována, bude-li oznámení o vzniku vady odesláno na e-mailovou adresu Zhotovitele, kterou Zhotovitel uvedl do předávacího protokolu

jako svůj kontakt po dobu záruční doby. Zhotovitel se zavazuje Objednatelům reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatelům s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění. Nebude-li možno objekt plně využívat, prodlouží Zhotovitel Objednateli záruční dobu o dobu, po kterou Objednatel nemohl objekt plně využívat a nahradí Objednateli způsobenou škodu.

3. V případě, že Zhotovitel po výzvě Objednatelů k odstranění reklamované vady, vadu v určeném termínu neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady vynaložené na provedení opravy Zhotoviteli vyúčtovat a Zhotovitel je povinen je zaplatit do 14 dní ode dne doručení faktury. V případě, že Objednatelům vyúčtované náklady Zhotovitel ve shora uvedené lhůtě nezaplatí, je Objednatel oprávněn čerpat tuto částku z bankovní záruky, resp. jednostranně započítat proti zádržnému. Čerpání zádržného nebo bankovní záruky bude provedeno po odeslání písemného oznámení Objednatelů zaslaného Zhotoviteli s uvedením důvodu čerpání a výše čerpané částky. Provedením opravy dle tohoto odstavce není porušena záruka za jakost díla, kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli podle odst. 1 tohoto článku Smlouvy.

XIV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.
3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatelů. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.
4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději před zahájením prací realizovaných poddodavatelem.
5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění považuje Objednatel plné uhrazení poddodavatelem oprávněně vystavených faktur za plnění poskytnutá v rámci realizace díla dle této Smlouvy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatelů. Zhotovitel je povinen přenést tuto povinnost i do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatelů obratem předložit kompletní seznam částí plnění realizovaných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

XV. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ, s. p. (<https://www.pku.cz>).

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XVI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli, z těchto důvodů:
 - u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;
 - proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;
 - v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou s tím že za hrubé porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména porušení povinností uvedených v odst. 1., 2., 3., 4. a 13. článku IX. a odst. 3. a 4. článku XIV. této Smlouvy.
3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypofádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele.
4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle Smlouvy.
5. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a českými právními předpisy.
6. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem, PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).
7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.
10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny Smlouvy.
12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu Smlouvy způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši 50 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy. Zhotovitel musí zároveň ve stejné lhůtě mít řádně pojištěná podnikatelská rizika zahrnující rozšířené pojistné krytí škody způsobené živelnou událostí, např. silným deštěm, bouřkou, vichřicí, sesuvem půdy, zemětřesením apod., s limitem ročního pojistného plnění ve výši 100 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být Objednatelům uplatněn v písemné formě.
14. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavebních prací dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, kromě vystaveného daňového dokladu a oznámení o vzniku záruční vady, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo uvedené v obchodním rejstříku. Objednatel dále přijímá písemnosti zaslané prostřednictvím e-mailu na adresu: podatelna@pku.cz, do datové schránky (ID datové schránky Objednatel: bneui8) či prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (<https://zakazky.pku.cz/>).

Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.


Písemnost odeslaná prostřednictvím e-mailu či datové schránky či prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považuje za doručenou jejím odesláním.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatelů v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. V případě nutnosti provedení změny díla, která bude zjištěna při provádění stavebních prací, provede Zhotovitel zápis do stavebního deníku s návrhem řešení, který musí být Objednatelům odsouhlasen. Poté bude zpracován dodatek k této Smlouvě, ve kterém bude změna popsána a současně vyčíslen dopad na výši smluvní ceny. Dodatek musí být podepsán statutárními orgány obou Smluvních stran a uveřejněn v registru smluv. Změnu je možno realizovat až po uveřejnění dodatku v registru smluv.
10. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že ji nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
12. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr

V Chlumci dne 16. 04. 2021


V Šumperku dne 23. 4. 2021



Ing. Walter Fiedler

ředitel


Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)



Radek Sedláček

jednatel společnosti

W.H.A. system, spol. s r. o.
(Zhotovitel)



Příloha č. 1

ke Smlouvě o dílo, na akci:

Rekonstrukce střechy objektu SO 239 závodní jídelny a kuchyně

Kód akce: A866 + A889

č. CHA/Vo/063/2021

Oceněný soupis prací s výkazem výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 082/04/09/2020
Stavba: Oprava střechy, administrativní objekt, Hrbovická 2, Chlumec

KSO: Chlumec
Místo:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč: W.H.A. system spol. s r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 4. 9. 2020
Datum:
IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536
IČ: 61945251
DIČ: CZ61945251
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Každá položka výkazu výměr musí být v rámci nabídkového rozpočtu nabídnuta kompletní, včetně všech pomocných konstrukcí a prací potřebných k řádnému a provozuschopnému dokončení díla. Zadavatel nebude v průběhu realizace díla akceptovat požadavky na zvýšení ceny díla o cenu konstrukcí a prací, které uchazeč objektivně mohl předpokládat při vynaložení odborné péče při zpracování nabídkové ceny v součinnosti s příslušnou projektovou dokumentací stavby. Uchazeč o zakázku je odpovědný za svoji cenu díla.
Uchazeč do nabídkové ceny zahrne také náklady spojené s umístěním stavby. Jedná se zejména o náklady na zřízení, údržbu a odstranění objektů zařízení staveniště včetně vnitrostaveništních komunikací a skladovacích ploch, provozní vlivy, mimostaveništní doprava, náklady na kompletační činnost a

Cena bez DPH		6 859 000,00
DPH	Sazba daně	Výše daně
	zákl. přenesená 21,00% sniž. přenesená 15,00%	0,00 0,00
Cena s DPH		6 859 000,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 082/04/09/2020

Stavba: Oprava střechy, administrativní objekt, Hrbovická 2, Chlumec

Místo: Chlumec Datum: 4. 9. 2020

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant:

Uchazeč: W.H.A. system spol. s r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 01 Bourací, demontážní a přípravné práce
SO 02 Stavební práce HSV a PSV
SO 03 Záchytný systém
SO 04 Demontáž a montáž nového hromosvodu
VON Vedlejší a ostatní náklady

6 859 000,00	6 859 000,00
2 507 507,17	2 507 507,17
4 082 716,87	4 082 716,87
150 000,00	150 000,00
104 000,00	104 000,00
14 775,96	14 775,96

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy, administrativní objekt, Hrbovická 2, Chlumec

Objekt:

SO 01 - Bourací, demontážní a přípravné práce

KSO:

Místo: Chlumec

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

W.H.A. system spol. s r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2020
IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536
IČ: 61945251
DIČ: CZ61945251
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

2 507 507,17

DPH zákl. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně
2 507 507,17
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 507 507,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střechy, administrativní objekt, Hrbovická 2, Chlumec
Objekt: SO 01 - Bourací, demontážní a přípravné práce
Místo: Chlumec
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.
Uchazeč: W.H.A. system spol. s r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk

Datum: 4. 9. 2020
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	528 373,79
	1 359 680,70
PSV - Práce a dodávky PSV	
712 - Povlakové krytiny	619 452,68
713 - Izolace tepelné	603 429,88
	2 790,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 950,00
764 - Konstrukce klempířské	7 282,80

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Oprava střechy, administrativní objekt, Hrbovická 2, Chlumec
Objekt: SO 01 - Bourací, demontážní a přípravné práce
Místo: Chlumec
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.
Uchazeč: W.H.A. system spol. s r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk

Datum: 4. 9. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV								
Práce a dodávky HSV								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				528 373,79	
1	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	300,000	50,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 šířky tř SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
	VV		Částečné lešení pro manipulaci s materiálem a pohyb osob					
2	K	941311211	Příplatek k lešení řadového modulového lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	21 000,000	1,50	31 500,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -111-2					
	VV		300*70		21 000,000			
	VV		Součet		21 000,000			
	VV		Částečné lešení pro manipulaci s materiálem a pohyb osob					
3	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	300,000	30,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
	VV		Částečné lešení pro manipulaci s materiálem a pohyb osob					
4	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	300,000	10,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken					
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
	VV		Částečné lešení pro manipulaci s materiálem a pohyb osob					
5	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	21 000,000	1,00	21 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	VV		300*70		21 000,000			
	VV		Součet		21 000,000			
	VV		Částečné lešení pro manipulaci s materiálem a pohyb osob					
6	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	300,000	5,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken					
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
	VV		Částečné lešení pro manipulaci s materiálem a pohyb osob					
7	K	944711111	Montáž zachytňné síťky š do 1,5 m	m	20,000	85,00	1 700,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž zachytňné síťky zhotovené současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
	VV		Částečné lešení pro manipulaci s materiálem a pohyb osob					
8	K	944711211	Příplatek k zachytňné síťce š do 1,5 m ze první a ZKD den použití	m	1 400,000	1,00	1 400,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž zachytňné síťky Příplatek za první a každý další den použití zachytňné síťky k ceně -1111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		20*70	Částečné lešení pro manipulaci s materiálem a pohyb osob použití 70 dní		1 400,000			
W		Součet			1 400,000			
W								
W								
9	K	944711811	Demontáž záchytné sítěšky 5 do 1,5 m	m	20,000	40,00	800,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Demontáž záchytné sítěšky zhotovené současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m					
W		20						
W		Součet			20,000			
W					20,000			
10	K	952902501	Částečné lešení pro manipulaci s materiálem a pohyb osob Čištění sítěšných nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov	m2	2 450,123	1,00	2 450,12	CS ÚRS 2020 02
PP			Částečné lešení pro manipulaci s materiálem a pohyb osob					
W		49,75*22,80*1,05			1 191,015			
W		22,70*18,30*1,05			436,181			
W		4,60*4,80*1,05			23,184			
W		40,52*13,50*1,05			574,371			
W		27,52*5,20*1,05			150,259			
W		13,60*5,26*1,05			75,113			
W		Součet			2 450,123			
W		výkr. č. D.1.1b/01						
11	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	122,507	1 800,00	220 512,60	CS ÚRS 2020 02
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm, plochy přes 4 m2					
W		49,75*22,80*1,05*0,05			59,551			
W		22,70*18,30*1,05*0,05			21,809			
W		4,60*4,80*1,05*0,05			1,159			
W		40,52*13,50*1,05*0,05			28,719			
W		27,52*5,20*1,05*0,05			7,513			
W		13,60*5,26*1,05*0,05			3,756			
W		Součet			122,507			
W		výkr. č. D.1.1b/01						
12	K	965045113	Bourání poléru cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	2 450,123	90,00	220 511,07	CS ÚRS 2020 02
PP			Bourání poléru tl do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2					
W		49,75*22,80*1,05			1 191,015			
W		22,70*18,30*1,05			436,181			
W		4,60*4,80*1,05			23,184			
W		40,52*13,50*1,05			574,371			
W		27,52*5,20*1,05			150,259			
W		13,60*5,26*1,05			75,113			
W		Součet			2 450,123			
W		výkr. č. D.1.1b/01						
W		betonový potěr na sítěšných panelech						
D	997		Přesun sutě				1 359 680,70	
13	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1 555,612	200,00	311 122,40	CS ÚRS 2020 02
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 555,612	100,00	155 561,20	CS ÚRS 2020 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23 334,180	10,00	233 341,80	CS ÚRS 2020 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost k ceně za každý další 1 km přes 1 km					
W		1555,612*15 Přepočtené koeficientem množství			23 334,180			
16	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	490,026	500,00	245 013,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
W		269,515			269,515			
W		220,511			220,511			
W		220,511			490,026			
W		Součet						
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1 027,141	300,00	308 142,30	CS ÚRS 2020 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
W		408,71			408,710			
W		617,431			617,431			
W		Součet			1 027,141			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	34,302	3 000,00	102 906,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	W		34,302					
	W		Součet					
19	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,330	3 000,00	990,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	W		0 048					
	W		0 282					
	W		Součet					
20	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,868	3 000,00	2 604,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	W		0 868					
	W		Součet					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				619 452,68	
D	712		Povlakové krytiny				603 429,88	
21	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvě	m2	2 450,123	28,00	68 603,44	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvě					
	W		49,75*22,80*1,05		1 191,015			
	W		22,70*18,30*1,05		436,181			
	W		4 60*4,80*1,05		23,184			
	W		40,52*13,50*1,05		574,371			
	W		27,52*5,20*1,05		150,259			
	W		13,60*5,26*1,05		75,113			
	W		Součet		2 450,123			
	W		výkr. č. D.1.1b/01					
22	K	712300845	Demontáž ventilací hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	161,000	50,00	8 050,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odstranění ze střech plochých do 10° doplňků ventilací hlavice					
	W		161		161,000			
	W		Součet		161,000			
	W		výkr. č. D.1.1b/01					
23	M	NC 0000	demontáž tvrdé nenasákové PUR pěny, tl. 30 mm včetně dopravy a likvidace na řízené skládce s poplatkem	m2	2 450,123	146,00	357 717,96	
	PP		demontáž tvrdé nenasákové PUR pěny, tl. 30 mm včetně dopravy a likvidace na řízené skládce s poplatkem					
	W		49,75*22,80*1,05		1 191,015			
	W		22,70*18,30*1,05		436,181			
	W		4 60*4,80*1,05		23,184			
	W		40,52*13,50*1,05		574,371			
	W		27,52*5,20*1,05		150,259			
	W		13,60*5,26*1,05		75,113			
	W		Součet		2 450,123			
	W		výkr. č. D.1.1b/01					
24	K	712990813	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° náspy nebo nánosu tloušťky do 100 mm	m2	2 450,123	33,00	80 854,06	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odstranění náspy nebo nánosu ze střech náspy nebo nánosu do 10°, tl. přes 50 do 100 mm					
	W		49,75*22,80*1,05		1 191,015			
	W		22,70*18,30*1,05		436,181			
	W		4 60*4,80*1,05		23,184			
	W		40,52*13,50*1,05		574,371			
	W		27,52*5,20*1,05		150,259			
	W		13,60*5,26*1,05		75,113			
	W		Součet		2 450,123			
	W		výkr. č. D.1.1b/01					
25	K	712990816	Příplatek k odstranění náspy nebo nánosu do 10° povlakové krytiny za každých dalších 50 mm tloušťky	m2	7 350,368	12,00	88 204,42	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odstranění náspy nebo nánosu ze střech náspy nebo nánosu do 10°, tl. Příplatek k ceně - 0613 za každých dalších 50 mm tl					
	W		49,75*22,80*1,05*3		3 573,045			
	W		22,70*18,30*1,05*3		1 308,542			
	W		4 60*4,80*1,05*3		68,552			
	W		40,52*13,50*1,05*3		1 723,113			
	W		27,52*5,20*1,05*3		450,778			
	W		13,60*5,26*1,05*3		225,338			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		7 350,368			
	W		výkr. č. D.1.1b/01					
D	713		Izolace tepelné				2 790,00	
26	K	713140824	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu nasáklého vodou tl přes 100 mm	m2	155,000	18,00	2 790,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, desek, bloků nadstřešních izolaci volně položených z polystyrenu nasáklého vodou,					
	W		tloušťka izolace přes 100 mm		155,000			
	W		155		155,000			
	W		Součet					
	W		výkr. č. D.1.1b/01					
D	721		Zdravotnická - vnitřní kanalizace				5 950,00	
27	K	721140806	Demontáž potrubí líniové do DN 200	m	91,000	50,00	4 550,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž potrubí z líniových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200					
	W		14*6,50		91,000			
	W		14		91,000			
	W		Součet					
	W		výkr. č. D.1.1b/01					
28	K	721210823	Demontáž vpustí sítěšních DN 125	kus	14,000	100,00	1 400,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž kanalizačního příslušenství sítěšních vtoků DN 125					
	W		14		14,000			
	W		Součet		14,000			
	W		výkr. č. D.1.1b/01					
D	764		Konstrukce klempířské				7 282,80	
29	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	364,140	20,00	7 282,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti					
	W		40,80		40,800			
	W		49,75		49,750			
	W		27,20		27,200			
	W		22,27		22,270			
	W		18,40		18,400			
	W		23,00		23,000			
	W		18,40		18,400			
	W		36,40		36,400			
	W		40,52		40,520			
	W		13,50		13,500			
	W		27,55		27,550			
	W		13,58		13,580			
	W		5,26		5,260			
	W		5,36		5,360			
	W		22,15		22,150			
	W		Součet		364,140			
	W		výkr. č. D.1.1b/01					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava střechy, administrativní objekt, Hrbovická 2, Chlumec
Objekt: SO 02 - Stavební práce HSV a PSV

KSO: Chlumec
Místo:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč: W.H.A. system spol. s r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 4. 9. 2020
Datum: 00007536
IČ: CZ00007536
DIČ: 61945251
IČ: CZ61945251
DIČ: IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH		4 082 716,87	
DPH zákl. přenesená sniž. přenesená	Základ daně	4 082 716,87	
	0,00	0,00	
Cena s DPH	v CZK		4 082 716,87
	Sazba daně		Výše daně
		21,00%	0,00
		15,00%	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střechy, administrativní objekt, Hrbovická 2, Chlumec
Objekt: SO 02 - Stavební práce HSV a PSV
Místo: Chlumec
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.
Uchazeč: W.H.A. system spol. s r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk

Datum: 4. 9. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	52 346,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	592 504,22
998 - Přesun hmot	13 009,55
PSV - Práce a dodávky PSV	
712 - Povlakové krytiny	2 245 639,80
713 - Izolace tepelné	1 071 905,19
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	82 810,00
765 - Krytina skládaná	24 501,23
	4 082 716,87
	657 860,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sítěchy, administrativní objekt, Hrbovická 2, Chlumec

Objekt:

SO 02 - Stavební práce HSV a PSV

Místo:

Chlumec

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

W.H.A. system spol. s r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk

Datum:

4. 9. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							4 082 716,87	
D HSV							657 860,65	
D 3							52 346,88	
1	K	311272241	m2	m2	46,080	1 136,00	52 346,88	CS ÚRS 2020 02
PP			Zdivo z porobetonových tváří na tenké maltové kóze, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnice přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku					
VV			40 80*0,60					
VV			22,50*0,60					
VV			13,50*0,60					
VV			Součet					
VV			výkr. č. D 11b/08					
D 6							592 504,22	
2	K	622321141	m2	m2	115,200	241,00	27 763,20	CS ÚRS 2020 02
PP			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
VV			Vápenocementová omíčka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně					
VV			Cmlika vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štukové stěn					
VV			40 80*0,60*2					
VV			22,50*0,60*2					
VV			13,50*0,60*2					
VV			40 80*0,30					
VV			22,50*0,30					
VV			13,50*0,30					
VV			Součet					
VV			výkr. č. D 11b/08					
3	K	631341113	m3	m3	147,008	2 728,00	401 037,82	CS ÚRS 2020 02
PP			Mazanina tl. do 80 mm z betonu lehkého keramického LC 16/18					
VV			Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 50 do 80 mm tř. LC 16/18					
VV			49,75*22,80*1,05*0,06					
VV			22,70*18,30*1,05*0,06					
VV			4,60*4,80*1,05*0,06					
VV			40,52*13,50*1,05*0,06					
VV			27,52*5,20*1,05*0,06					
VV			13,60*5,26*1,05*0,06					
VV			Součet					
VV			výkr. č. D 11b/01					
4	K	632902211	m2	m2	2 450,123	26,00	63 703,20	CS ÚRS 2020 02
PP			Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou					
VV			Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou					
VV			49,75*22,80*1,05					
VV			22,70*18,30*1,05					
VV			4,60*4,80*1,05					
VV			40,52*13,50*1,05					
VV			27,52*5,20*1,05					
VV			13,60*5,26*1,05					
VV			Součet					
VV			výkr. č. D 11b/01					
5	M	NC 0000.11	ks	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
			montáž a dodávka - zazdění alukových větracích otvorů včetně demontáže překrytí otvorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP								
6	M	NC 0000 16	montáž a dodávka - zazdění atkových větracích otvorů včetně demontáže překrytí otvorů					
	PP		montáž a dodávka - stavební úpravy podstavců s plechovým kruhovým potrubím, TZ strana 8.	ks	13,000	5 000,00	65 000,00	
7	M	NC 0000 17	montáž a dodávka - stavební úpravy podstavců s plechovým kruhovým potrubím, TZ strana 8					
	PP		montáž a dodávka - stavební úpravy polykarbonátové světlíky, TZ strana 8.	ks	2,000	15 000,00	30 000,00	
PP								
D	998		Přesun hmot				13 009,55	
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	260,191	50,00	13 009,55	CS ÚRS 2020 02
PP								
Dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 424 856,22	
D	712		Povlakové krytiny				2 245 639,80	
9	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2 800,140	70,00	196 009,80	CS ÚRS 2020 02
PP								
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natíradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým								
	W		49,75*22,80*1,20		1 361,160			
	W		22,70*18,30*1,20		498,492			
	W		4,60*4,80*1,20		26,496			
	W		40,52*13,50*1,20		656,424			
	W		27,52*5,20*1,20		171,725			
	W		13,60*5,26*1,20		85,843			
	W		Součet		2 800,140			
	W		výkr. č. D.1.1b/01					
	W		včetně přetažení přes atiky a ostatní zařízení střechy	t	0,840	30 000,00	25 200,00	CS ÚRS 2020 02
10	M	11163150	lak penetrační asfaltový					
PP								
lak penetrační asfaltový								
	P		Poznámka k položce:					
	W		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2		0,840			
11	K	712341559	2800.14*1.15 Přepočtené koeficientem množství					
PP								
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše								
	W		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	2 800,140	100,00	280 014,00	CS ÚRS 2020 02
PP								
	W		49,75*22,80*1,20		1 361,160			
	W		22,70*18,30*1,20		498,492			
	W		4,60*4,80*1,20		26,496			
	W		40,52*13,50*1,20		656,424			
	W		27,52*5,20*1,20		171,725			
	W		13,60*5,26*1,20		85,843			
	W		Součet		2 800,140			
	W		výkr. č. D.1.1b/01					
	W		včetně přetažení přes atiky a ostatní zařízení střechy					
12	M	DEK 1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	3 220,161	100,00	322 016,10	
PP								
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)								
	W		2800.14*1.15 Přepočtené koeficientem množství		3 220,161			
13	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	2 800,140	195,00	546 027,30	CS ÚRS 2020 02
PP								
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů								
	W		49,75*22,80*1,20		1 361,160			
	W		22,70*18,30*1,20		498,492			
	W		4,60*4,80*1,20		26,496			
	W		40,52*13,50*1,20		656,424			
	W		27,52*5,20*1,20		171,725			
	W		13,60*5,26*1,20		85,843			
	W		Součet		2 800,140			
	W		výkr. č. D.1.1b/01					
	W		včetně přetažení přes atiky a ostatní zařízení střechy					
14	M	NC 0000 6	dodávka svařitelné sítěšní hydroizolační fólie z měkčeného PVC, tl. 1,50 mm (s vyzluznou vložkou z polyesterové tkaniny)	m2	2 950,000	110,00	324 500,00	
PP								
odávka svařitelné sítěšní hydroizolační fólie z měkčeného PVC, tl. 1,50 mm								
15	K	712363103	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB	kus	9 316,000	13,00	121 108,00	CS ÚRS 2020 02
PP								
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do prostého nebo železobetonu								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV	9316	Součet		9 316,000			
16	M	NC 0000.7	dodávka kotvícího materiálu	ks	9 316,000	12,00	111 792,00	
17	K	712363111	dodávka kotvícího materiálu Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí talířové hmoždinky prutem nalepené fólie talířové hmoždinky prutem fólie nalepením lepidlem	kus	9 316,000	10,00	93 160,00	CS ÚRS 2020 02
	WV	9316	Součet		9 316,000			
18	M	NC 0000.8	dodávka střešní fólie na překrytí kotev	m2	93,160	110,00	10 247,60	
	WV	931670,01	dodávka střešní fólie na překrytí kotev		93,160			
19	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová listů vnitřní rs 100 mm	m	517,740	40,00	20 709,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Součet		517,740			
20	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová listů vnější rs 100 mm	m	517,740	40,00	20 709,60	CS ÚRS 2020 02
	WV		Součet		517,740			
21	M	NC 0000.12	montáž a dodávka ukončovací lišty K.03 (lakovaný plech FeZn tl. 0,60 mm)	m	364,140	150,00	54 621,00	
	PP		Součet		364,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	NC 0000.13	montáž a dodávka přípojevací lišty K.04 (lakovaný plech FeZn tl. 0.60 mm)	m	364,140	120,00	43 696,80	
	PP		montáž a dodávka přípojevací lišty K.04					
	W		40,80		40,800			
	W		49,75		49,750			
	W		27,20		27,200			
	W		22,27		22,270			
	W		18,40		18,400			
	W		23,00		23,000			
	W		18,40		18,400			
	W		36,40		36,400			
	W		40,52		40,520			
	W		13,50		13,500			
	W		27,55		27,550			
	W		13,58		13,580			
	W		5,26		5,260			
	W		5,36		5,360			
	W		22,15		22,150			
	W		Součet		364,140			
	W		výkr. č. D.1.1b/08					
	W		ukončovací lišta K.03					
23	M	NC 0000.14	montáž a dodávka krycí masky K.05 (lakovaný plech FeZn tl. 0.60 mm)	m	364,140	200,00	72 828,00	
	PP		montáž a dodávka krycí masky K.05					
	W		40,80		40,800			
	W		49,75		49,750			
	W		27,20		27,200			
	W		22,27		22,270			
	W		18,40		18,400			
	W		23,00		23,000			
	W		18,40		18,400			
	W		36,40		36,400			
	W		40,52		40,520			
	W		13,50		13,500			
	W		27,55		27,550			
	W		13,58		13,580			
	W		5,26		5,260			
	W		5,36		5,360			
	W		22,15		22,150			
	W		Součet		364,140			
	W		výkr. č. D.1.1b/08					
24	M	NC 0000.15	montáž a dodávka - oplechování atiky, ukončení hydroizolace u okna, K.06, lakovaný FeZn tl. 0.60 mm	m	10,000	300,00	3 000,00	
	PP		montáž a dodávka - oplechování atiky, ukončení hydroizolace u okna, K.06, lakovaný FeZn tl. 0.60 mm					
	W		5		5,000			
	W		5		5,000			
	W		Součet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m			5 000,00	0,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				
D	713		Izolace tepelné				1 071 905,19	
26	K	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstvou rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2 450,123	25,00	61 253,08	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně, jednovrstvá		1 191,015			
	W		49,75*22,80*1,05		436,181			
	W		22,70*18,30*1,05		23,184			
	W		4,60*4,80*1,05		574,371			
	W		40,52*13,50*1,05		150,259			
	W		27,52*5,20*1,05		75,113			
	W		13,60*5,26*1,05		2 450,123			
	W		Součet					
	W		výkr. č. D : 1b/01					
27	M	NC 0000.4	dodávka minerální tepelné izolace tl. 50 mm, např. ISOVER S	m2	93,833	150,00	14 074,95	
	PP		dodávka minerální tepelné izolace tl. 50 mm, např. ISOVER S		93,833			
	W		91,10*1,03		93,833			
	W		Součet		2 429,794	50,00	121 489,70	
28	M	NC 0000.22	dodávka polystyrenové tepelné izolace EPS 100, tl. 50 mm	m2	2 429,794	50,00	121 489,70	
	PP		dodávka polystyrenové tepelné izolace EPS 100, tl. 50 mm		2 520,627			
	W		2450,123*0,03		-93,833			
	W		-91,10*1,03		2 429,794			
	W		Součet		2 450,123	25,00	61 253,08	CS ÚRS 2020 02
29	K	713141331	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	2 450,123	25,00	61 253,08	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými křivky v ploše přilepenými za studena zplna		1 191,015			
	W		49,75*22,80*1,05		436,181			
	W		22,70*18,30*1,05		23,184			
	W		4,60*4,80*1,05		574,371			
	W		40,52*13,50*1,05		150,259			
	W		27,52*5,20*1,05		75,113			
	W		13,60*5,26*1,05		2 450,123			
	W		Součet					
	W		výkr. č. D : 1b/01					
30	M	28376141	křin izolaci z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	514,526	1 100,00	565 978,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		křin izolaci z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový		250,113			
	W		49,75*22,80*1,05*0,210		91,598			
	W		22,70*18,30*1,05*0,210		4,869			
	W		4,60*4,80*1,05*0,210		120,618			
	W		40,52*13,50*1,05*0,210		31,554			
	W		27,52*5,20*1,05*0,210		15,774			
	W		13,60*5,26*1,05*0,210		514,526			
	W		Součet					
	W		výkr. č. D : 1b/01					
31	M	NC 0000.3	montáž a dodávka křinu z minerálních vláken, 50x50 mm	m	517,740	150,00	77 661,00	
	PP		montáž a dodávka křinu z minerálních vláken, 50x50 mm		40,800			
	W		40,80		49,750			
	W		49,75		27,200			
	W		27,20		22,270			
	W		22,27		18,400			
	W		18,40		23,000			
	W		23,00		18,400			
	W		18,40		36,400			
	W		36,40		40,520			
	W		40,52		13,500			
	W		13,50		27,550			
	W		27,55		13,580			
	W		13,58		5,260			
	W		5,26		5,360			
	W		5,36		22,150			
	W		22,15		81,600			
	W		40,80*2					

PC	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
	WV		22,50*2			45,000					
	WV		13,50*2			27,000					
	WV		Součet			517,740					
	WV		výkr. č. D.1.1b/08								
32	M	NC 0000.5	montáž a dodávka separační vrstvy z netkané textilie ze skleněných vláken o ploše hmotnosti 120 g/m2, např. FILTEK		m2	2 450,123	21,00	51 452,58			
	PP		Y								
	WV		montáž a dodávka separační vrstvy z netkané textilie ze skleněných vláken o ploše hmotnosti 120 g/m2, např. FILTEK V			1 191,015					
	WV		49,75*22,80*1,05			436,181					
	WV		22,70*18,30*1,05			23,184					
	WV		4,60*4,80*1,05			574,371					
	WV		40,52*13,50*1,05			150,259					
	WV		27,52*5,20*1,05			75,113					
	WV		13,60*5,26*1,05			2 450,123					
	WV		Součet								
	WV		výkr. č. D.1.1b/01								
33	M	NC 0000.9	montáž a dodávka polystyrenu EPS 100, tl. 80 mm, obklad atiky, včetně kotvení		m2	181,211	200,00	36 242,20			
	PP		Y								
	WV		montáž a dodávka polystyrenu EPS 100, tl. 80 mm, obklad atiky, včetně kotvení								
	WV		40,80*0,35			14,280					
	WV		49,75*0,35			17,413					
	WV		27,20*0,35			9,520					
	WV		22,27*0,35			7,795					
	WV		18,40*0,35			6,440					
	WV		23,00*0,35			8,050					
	WV		18,40*0,35			6,440					
	WV		36,40*0,35			12,740					
	WV		40,52*0,35			14,182					
	WV		13,50*0,35			4,725					
	WV		27,55*0,35			9,643					
	WV		13,58*0,35			4,753					
	WV		5,26*0,35			1,841					
	WV		5,36*0,35			1,876					
	WV		22,15*0,35			7,753					
	WV		40,80*2*0,35			28,560					
	WV		22,50*2*0,35			15,750					
	WV		13,50*2*0,35			9,450					
	WV		Součet			181,211					
	WV		výkr. č. D.1.1b/08								
34	M	NC 0000.10	montáž a dodávka desky z vodovzdorné překližky tl. 21 mm včetně kotvení		m2	150,000	550,00	82 500,00			
	PP		Y								
	WV		montáž a dodávka desky z vodovzdorné překližky tl. 21 mm včetně kotvení								
35	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m		%		10 000,00	0,00	CS ÚRS 2020.02		
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D	721		Zdravotníka - vnitřní kanalizace					82 810,00			
36	K	721173315	Potrubi kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110		m	91,000	400,00	36 400,00	CS ÚRS 2020.02		
	PP		Potrubi z trub PVC SNA dešťové DN 110								
	WV		14*6,50			91,000					
	WV		Součet			91,000					
	WV		výkr. č. D.1.1b/07								
37	M	NC 0000.1	stavební přípomoc pro svodnou dešťovou kanalizaci, spojovací a kotvicí materiál		m	91,000	100,00	9 100,00			
	PP		Y								
	WV		stavební přípomoc pro svodnou dešťovou kanalizaci, spojovací a kotvicí materiál								
	WV		14*6,50			91,000					
	WV		Součet			91,000					
	WV		výkr. č. D.1.1b/07								
38	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110		kus	14,000	2 100,00	29 400,00	CS ÚRS 2020.02		
	PP		Y								
	WV		Střešní vtoky (vpuštění) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110								
	WV		14			14,000					
	WV		Součet			14,000					
	WV		výkr. č. D.1.1b/07								
39	M	NC 0000.2	stavební přípomoc pro střešní vtok včetně těsnícího materiálu		ks	14,000	500,00	7 000,00			
	PP		Y								
	WV		stavební přípomoc pro střešní vtok včetně těsnícího materiálu								
	WV		14			14,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		14,000			
W			výkr. č. D.1.1b/07					
40	K	721250111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	91,000	10,00	910,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
W			14*6,50		91,000			
W			Součet		91,000			
W			výkr. č. D.1.1b/07					
41	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%		5 000,00	0,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		765	Krytina skládaná				24 501,23	
42	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	2 450,123	10,00	24 501,23	CS ÚRS 2020 02
PP			Nouzové zakrytí střechy plachtou					
W			49,75*22,80*1,05		1 191,015			
W			22,70*18,30*1,05		436,181			
W			4,60*4,80*1,05		23,184			
W			40,52*13,50*1,05		574,371			
W			27,52*5,20*1,05		150,259			
W			13,60*5,26*1,05		75,113			
W			Součet		2 450,123			
W			výkr. č. D.1.1b/01					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střechy, administrativní objekt, Hrbovická 2, Chlumec
Objekt: SO 03 - Záchytný systém

KSO: Chlumec
Místo:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč: W.H.A. system spol. s r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 4. 9. 2020
Datum: 00007536
IČ: CZ00007536
DIČ: 61945251
IČ: CZ61945251
DIČ:

Cena bez DPH		150 000,00	
DPH základ. přenesená sniž. přenesená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	150 000,00 0,00	21,00% 15,00%	0,00 0,00
Cena s DPH		150 000,00	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střechy, administrativní objekt, Hrbovická 2, Chlumec
Objekt: SO 03 - Záchytný systém
Místo: Chlumec
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.
Uchazeč: W.H.A. systém spol. s r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk
Kód dílu - Popis

Datum: 4. 9. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

001 - Ostatní

150 000,00

150 000,00

150 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy, administrativní objekt, Hrbovická 2, Chumec

Objekt:

SO 03 - Záchytný systém

Místo:

Chlumec

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

W.H.A. system spol. s r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk

Datum:

4. 9. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	OST		Ostatní				150 000,00	
D	O01		Ostatní				150 000,00	
1	M	NC 0000 18	montáž a dodávka záchytného systému dle nabídky fy. TOPWET Ostrovačice, komplet	kpl	1 000	150 000,00	150 000,00	
PP								
			montáž a dodávka záchytného systému dle nabídky fy. TOPWET Ostrovačice, komplet				150 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava střechy, administrativní objekt, Hřbovická 2, Chlumec
Objekt: SO 04 - Demontáž a montáž nového hromosvodu

KSO: Místo: Chlumec

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč: W.H.A. system spol. s r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 4. 9. 2020
Datum: 00007536
IC: CZ00007536
DIČ: 61945251
IC: CZ61945251
DIČ: IC: DIČ: IC: DIČ:

Cena bez DPH		104 000,00	
DPH základ. přenesená sniž. přenesená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	104 000,00 0,00	21,00% 15,00%	0,00 0,00
Cena s DPH		104 000,00	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy, administrativní objekt, Hrbovická 2, Chlumec

Objekt:

SO 04 - Demontáž a montáž nového hromosvodu

Místo:

Chlumec

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

W.H.A. system spol. s r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk

Kód dílu - Popis

Datum:

4. 9. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

001 - Ostatní

104 000,00

104 000,00

104 000,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Oprava střechy, administrativní objekt, Hrbovická 2, Chlumec
Objekt: SO 04 - Demontáž a montáž nového hromosvodu
Místo: Chlumec
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.
Uchazeč: W.H.A. system spol. s r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk

Datum: 4. 9. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	OST	Ostatní					104 000,00	
D	O01	Ostatní					104 000,00	
1	M	NC 0000.19	demontáž hromosvodu včetně likvidace, odhad ceny prací		kpl	1 000,00	1 000,00	
	PP		demontáž hromosvodu včetně likvidace, odhad ceny prací					
2	M	NC 0000.20	montáž a dodávka nového hromosvodu, odhad ceny prací		kpl	100 000,00	100 000,00	
	PP		montáž a dodávka nového hromosvodu, odhad ceny prací					
3	M	NC 0000.21	revize hromosvodu		kpl	3 000,00	3 000,00	
	PP		revize hromosvodu					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava střechy, administrativní objekt, Hrbovická 2, Chlumec
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:	Chlumec	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	4. 9. 2020
Zadavatel:	Palivový kombinát Ústí, s. p.	IČ:	00007536
		DIČ:	CZ00007536
Uchazeč:	W.H.A. system spol. s r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk	IČ:	61945251
		DIČ:	CZ61945251
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	14 775,96	
DPH základ. přenesená sníž. přenesená	Základ daně 14 775,96 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	V	CZK
	14 775,96	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy, administrativní objekt, Hrbovická 2, Chlumec

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Chlumec

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Uchazeč:

W.H.A. system spol. s r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk

Kód dílu - Popis

Datum:

4. 9. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN7 - Provozní vlivy

14 775,96

14 775,96

12 775,96

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava sítěchy, administrativní objekt, Hrbovická 2, Chlumec
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Chlumec
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.
Uchazeč: W H A. system spol. s r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk

Datum: 4. 9. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN3 Zařízení staveniště								
1	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	4 775,96	14 775,96	12 775,96
	PP		Vybavení staveniště					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
2	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	14 775,96	4 775,96 CS ÚRS 2020 02
	PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
3	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	14 775,96	3 000,00 CS ÚRS 2020 02
	PP		Zabezpečení staveniště					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
4	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00 CS ÚRS 2020 02	1 000,00 CS ÚRS 2020 02
	PP		Informační tabule na staveništi					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00 CS ÚRS 2020 02	1 000,00 CS ÚRS 2020 02
	PP		Zrušení zařízení staveniště					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D VRN7 Provozní vlivy								
7	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	1 000,00	2 000,00	1 000,00 CS ÚRS 2020 02
	PP		Provoz investora, třetích osob					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
8	K	075603000	Jiná ochranná pásma	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00 CS ÚRS 2020 02	1 000,00 CS ÚRS 2020 02
	PP		Jiná ochranná pásma					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
	W		respektování veškerých podzemních a nadzemních inženýrských sítí včetně TZB					