

SMLOUVA O DÍLO na akci: „Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa“

Kód akce: A1443 + A1444

č. ORS/To/151/2021

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

00007536
CZ00007536

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu:

Zastoupen:

Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:

e-mail / tel. č.:

vedoucí oddělení realizace staveb

technický pracovník oddělení realizace staveb

technický pracovník oddělení realizace staveb

Ve věcech obchodních:

e-mail / tel. č.:

vedoucí oddělení veřejných zakázek

technický pracovník oddělení veřejných zakázek

(dále jen „Objednatel“)

a

Raeder & Falge s.r.o.

Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

IČO
DIČ

28714989
CZ28714989

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. C 28279

Číslo účtu:

Zastoupena:

Mgr. Martinou Červinskou, jednatelem

Ve věcech technických:

e-mail / tel. č.:

ředitel Divize III. Pozemní stavby

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Y

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto Smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“):

I. Důvod uzavření Smlouvy

1. Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla zadávacím řízením podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa“, kód akce: A1443 + A1444, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je provedení adaptace staveb nacházejících se v areálu Objednatele a užívaných Objednatel jako dva spojené objekty, objekt A a objekt B, a to v termínech stanovených v časovém harmonogramu odsouhlaseném Smluvními stranami. Objektem A nazývá Objednatel budovy sestávající ze tří nadzemních podlaží a nacházející se na pozemcích st. p. č. 119 a st. p. č. 132 a severní části st. p. č. 121, vše v k. ú. Mariánské Radčice. Objektem B nazývá Objednatel budovy sestávající ze dvou nadzemních podlaží a nacházející se na pozemcích st. p. č. 136 a jižní části st. p. č. 121, vše v k. ú. Mariánské Radčice. Zhotovitel bere podpisem této Smlouvy na vědomí, že účelem provedení adaptace je změna užívání staveb (objektu A i objektu B), které budou po adaptaci sloužit jako administrativní budova.

Součástí předmětu této Smlouvy je zejména provedení výměny všech rozvodů energií a médií (voda, kanalizace, elektroinstalace (slaboproud i silnoproud) a ústřední vytápění, včetně elektrokotelny) ve vymezených částech staveb, změna dispozic, provedení omítek, obkladů, obnova nášlapných vrstev (dlažby, PVC), provedení nových podhledů, maleb a nátěrů.

Součástí předmětu této Smlouvy dále jsou dodávky a montáž, a to zejména dveří včetně kování a zárubní, protipožárních dveří, zařizovacích předmětů (klozetové mísy, pisoáry, umyvadla, výlevky, vybavení sprchových koutů, včetně výtokových ventilů (baterií), kuchyňské linky, včetně dřezů).

Součástí předmětu této Smlouvy je vybudování nové přípojky NN pro nově zřizovanou elektrokotelnu.

Součástí předmětu této Smlouvy je zajištění všech měření, revizí a zkoušek dle požadavků příslušných technických norem a platných právních předpisů.

Předmětem této Smlouvy není zajištění kolaudace.

2. Bližší vymezení předmětu Smlouvy je dáno projektovými dokumentacemi a soupisy prací, které tvoří přílohy této Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této Smlouvy.

III. Projektová dokumentace

1. Projektové dokumentace pro provedení stavby s názvy „A1443 Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB, dispečink“ a „A1444 Rekonstrukce areálu KOH III. etapa“, které vypracovala Kamila Možná, Jaroslava Haška 1049/1, 434 01 Most, IČO: 62757296, obdržel Zhotovitel v rámci zadávacího řízení jako přílohy zadávací dokumentace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenými projektovými dokumentacemi, nemá k nim námítky, považuje je za úplné a v souladu s předmětem plnění této Smlouvy.

IV. Termín plnění

1. Zhotovitel je povinen realizovat předmět této Smlouvy po částech, a to tak, že nejdříve provede, v termínu dle Smluvními stranami odsouhlaseného časového harmonogramu, adaptaci objektu A a dokončený objekt A předá Objednateli.

Adaptaci objektu B je Zhotovitel oprávněn zahájit až po dokončení a předání adaptovaného objektu A Objednateli.

Zhotovitel je povinen do **15. 10. 2021** dokončit a předat Objednateli plně funkční ústřední vytápění objektu A i objektu B.

Adaptaci objektu B je Zhotovitel povinen dokončit a dokončený objekt B předat Objednateli nejpozději **20. 12. 2021**.

Předáním a převzetím objektu B je dílo dle této Smlouvy provedeno.

2. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností, resp. překážek, které se projeví v průběhu realizace předmětu Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín dokončení a předání díla dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele. Objednatel si právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této Smlouvy vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní okolnosti, resp. překážky. Změna může být provedena pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnout si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

V. Místo plnění

Místem plnění je areál střediska Objednatele na adrese: Kohinoor II, Mariánské Radčice, č. p. 100, PSČ 435 32.

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH)

17 380 000,00 Kč

2. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněné soupisy prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení předmětu Smlouvy.
3. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla dle této Smlouvy.
4. V případě nutných změn díla, kdy důvody k překročení leží jednoznačně na straně Objednatele nebo v případě, že v průběhu realizace díla byly odhaleny podstatné nepředpokládané skutečnosti nezahrnuté v projektové dokumentaci (méněpráce či vícepráce) se k jejich ocenění použijí oceněné soupisy prací, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a příslušná cenová soustava (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen z oceněných soupisů prací, které tvoří přílohu této Smlouvy, jsou-li tyto ceny v oceněných soupisech prací obsaženy;

cy

- b) nejsou-li ceny v oceněných soupisech prací obsaženy, určí se jednotková cena stavebních prací, dodávek nebo služeb takto:
- Je-li v oceněných soupisech prací obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - i. ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle oceněného soupisu prací/ceníková cena příslušného dílu ze soupisu prací) = jednotková cena nové položky;
 - Není-li v oceněných soupisech prací obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - ii. ceníková cena nové položky x (nabídková cena za realizaci díla dle oceněných soupisů prací/ceníková cena za realizaci díla, tj. stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v soupisech prací) = jednotková cena nové položky;
- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena za méněpráce či vícepráce na základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené Objednatel.
5. Provedení víceprací je možné jen po uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.

VII. Platební podmínky, fakturace, bankovní záruka

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci skutečné ceny díla, vyjma konečné faktury (viz ustanovení bodu 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví této Smlouvy.
2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem stavebních prací, a to v celé výši odpovídající objemu provedených prací.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit **10 %** z každé fakturované částky až do dne převzetí originálu bankovní záruky za kvalitu díla vystavené příslušnou bankou na částku **1 000 000,- Kč** (jeden milion korun českých). Originál bankovní záruky v Objednatel odsouhlaseném znění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději v den předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Formální požadavky na bankovní záruku jsou uvedeny v odst. 15 a násl. tohoto článku Smlouvy.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatel. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další přílohy).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
 - název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
 - označení faktury a její číslo,
 - bankovní spojení Zhotovitele,
 - splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - předmět faktury, číslo Smlouvy,
 - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
 - sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti,
 - v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období, zjišťovací protokol (po dokončení díla originál předávacího protokolu) s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
7. Faktury, soupisy skutečně provedených prací, zjišťovací protokoly a předávací protokoly musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A1443 + A1444) uvedený v záhlaví Smlouvy a číslo Smlouvy včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře a výše uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.
8. Splatnost faktury se sjednává na **třicet dnů** ode dne doručení faktury. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
9. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli.
10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který je uvedený v záhlaví této Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.
11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli Objednatel, bude Objednatel ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.
12. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.
13. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.
14. Práce nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.

15. Dodržení kvality dokončeného díla bude Zhotovitelem zajištěno bankovní zárukou za kvalitu díla a splnění všech závazků Zhotovitele z odpovědnosti za vady díla zjištěné v době dvou let ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků (dále jen „bankovní záruka“).
16. Banku vystavující bankovní záruku a vlastní text bankovní záruky je Zhotovitel povinen předložit Objednateli předem ke schválení.
17. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, se závazkem její výplaty na první písemnou žádost Objednatele. Bankovní záruka za kvalitu díla bude zajišťovat splnění zejména těchto povinností Zhotovitele:
 - zaplatit Objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této Smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody,
 - odstranit reklamovanou vadu (poškození) dle podmínek této Smlouvy.
18. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ihned po předchozím písemném oznámení Zhotoviteli, z jakého důvodu a v jaké výši bude záruku čerpat. Objednatel je oprávněn požádat banku o plnění ze záruky i opakovaně. Právo Zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že Objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.
19. Objednatel prohlašuje, že akceptuje předložení bankovní záruky s platností nejméně na jeden kalendářní rok s tím, že Zhotovitelem bude vždy nejpozději 14 dnů před uplynutím platnosti bankovní záruky předložena Objednateli bankovní záruka nová, případně doklad o prodloužení platnosti bankovní záruky tak, aby po dobu dvou let ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků poskytoval Zhotovitel Objednateli platnou bankovní záruku. Nebude-li Objednateli včas předložena nová bankovní záruka, resp. doklad o prodloužení její platnosti, je Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku.
20. V případě, že dojde v průběhu trvání záruční doby k čerpání bankovní záruky, je Zhotovitel povinen do 14 dnů doplnit bankovní záruku do původní výše nebo předložit Objednateli novou bankovní záruku vystavenou na částku odpovídající Objednatelem vyčerpané částce tak, aby měl Objednatel po dobu dvou let ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků v každém okamžiku k dispozici bankovní záruku, resp. záruky, ve výši 1 000 000,- Kč.
21. Objednatel je povinen vrátit Zhotoviteli originál bankovní záruky do 30 dnů po uplynutí 2 let ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí (dokončení adaptace objektu A, dokončení funkčního ústředního vytápění, dokončení adaptace objektu B) v termínech uvedených v článku IV. odst. 1 této Smlouvy, resp. ve Smluvními stranami odsouhlaseném časovém harmonogramu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku VI. odst. 1 této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.
2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto smluvní pokuty:
 - **10.000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště, resp. s vyklizením staveniště oproti lhůtě uvedené v čl. X. odst. 6, 7 této Smlouvy;
 - **5.000,- Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. XI. odst. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 až 14 a v čl. XIII. odst. 2 této Smlouvy;
 - **2.000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady oproti termínu stanovenému Objednatelem v souladu s čl. XIV. odst. 2 této Smlouvy;
 - **10.000,- Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. XV. odst. 3, 4, 5 a v čl. XVI. odst. 14 této Smlouvy;

- **3.000,- Kč** za každý den prodlení s předložením dokladů o pojištění Zhotovitele uvedených v čl. XVI. odst. 13 této Smlouvy.
- 3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
- 4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

IX. Předání a převzetí staveniště

1. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se nedohodnou jinak.
2. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby v souladu s projektovou dokumentací a po dohodě s Objednatelem.
2. Pro zařízení staveniště bude voda napojena na stávající rozvod v objektu v místě vymezeném Objednatelem, stejně jako napojení na rozvod elektrické sítě.
3. Zhotovitel zajistí zejména funkční měření spotřeby elektrické energie a vody.
4. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou.
5. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.
6. Staveniště bude označeno dle platných právních předpisů a bude do jeho prostoru zamezen přístup nepovolaných osob.
7. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné lhůtě po předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků, nejdéle však do 15 dnů ode dne předání.

XI. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Stavební práce budou prováděny v souladu s projektovými dokumentacemi a s podmínkami vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a současně vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Je-li v projektových dokumentacích určen technologický postup prací, musí být Zhotovitelem dodržen.
2. Smluvní strany se před zahájením prací vzájemně písemně informují o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oprávněného k vedení stavby a odpovědného za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů a předpisů vztahujících se k předmětu plnění.

4. Postup prací bude před jejich zahájením Zhotovitelem konzultován s určeným zástupcem Objednatele.
5. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy a předpisy upravující oblast životního prostředí, interní organizační normy a řídící akty Objednatele, které tyto oblasti upravují. Tyto dokumenty budou Zhotoviteli předány v rámci předání staveniště.
6. Zhotovitel je povinen vést, podle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o prováděných pracích stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti apod.
7. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby Zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.
8. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, za pořádek na pracovištích místa plnění. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.
9. Zhotovitel má povinnost s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním této Smlouvy nakládat ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a předložit Objednateli o likvidaci takto vzniklých odpadů doklad (vážní lístek).
10. Zhotovitel se stává původcem odpadů se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a vykazuje ho ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady. Veškerý kovový odpad zůstává majetkem Objednatele a bude uložen na místě určeném zástupcem Objednatele.
11. Veškerá manipulace s mechanizací, stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
12. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Staveniště bude vybaveno vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.
13. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu a úpravy pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy a jejich následné uvedení do původního stavu.
14. V případě prací spojených se zvýšenou prašností, budou Zhotovitelem přijata účinná opatření k minimalizaci těchto negativních průvodních jevů. Pracoviště bude průběžně čištěno od odpadu vznikajícího v souvislosti s realizací díla.

XII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rozsahu dle článku II. a XI. této Smlouvy ve stanovené lhůtě, bude-li dílo bez vad a nedodělků bránících jeho užívání, předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději v den uvedený v článku IV. odst. 1 této Smlouvy.
2. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu této Smlouvy předá Objednateli dílo, resp. jeho vymezené části, formou přejímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, který podepíší zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se uvede zejména název a technický popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Úmysl předat dokončené dílo, resp. jeho vymezené části, oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny předem.

3. Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání a převzetí díla Objednateli následující doklady a dokumentaci:
- originál bankovní záruky za kvalitu díla, ve znění již odsouhlaseném Objednatelem,
 - dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla ve 2 tištěných pare + 1 x elektronicky ve formátu *.pdf, zpracovanou dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 - originál stavebního deníku,
 - prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona,
 - prohlášení Zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při provádění díla. Vybouraný a nepoužitý materiál bude odvezen na skládku. Doklady o skládkování budou předloženy s žádostí o kolaudační souhlas,
 - doklady o provedených zkouškách, revizích a měřeních,
 - fotodokumentaci z průběhu realizace na CD nebo DVD.
4. Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání.
5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
- a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,
 - b) odstranění vad a nedodělků v termínu delším než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněno zádržné ve výši 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění zádržného, pokud již byl Objednatelem převzat originál bankovní záruky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.
6. V případě neodstranění jakékoliv vady uvedené v předávacím protokolu v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění, je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetích osob předmětnou vadu odstranit s tím, že náklady, které mu takovýmto odstraněním vzniknou, budou uhrazeny z výše uvedeného zádržného nebo bankovní záruky. Čerpání ze zádržného nebo bankovní záruky bude provedeno po odeslání písemného oznámení Objednatele zaslaného Zhotoviteli s uvedením důvodu čerpání a výše čerpané částky. Objednatel je povinen náklady na odstranění vady, které provedl sám nebo prostřednictvím třetích osob Zhotoviteli doložit.
7. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude, do doby jejich odstranění, převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 1 této Smlouvy pro nesplnění termínu dokončení díla, resp. jeho částí, a to až do doby, kdy bude dílo Objednatelem převzato. Po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

XIII. Zásady kontroly provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném Objednatelem. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat okamžitě.

3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezavazují Zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

XIV. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran.
2. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, uplatní Objednatel u Zhotovitele písemnou reklamaci. Ve svém oznámení Objednatel uvede, jak se vada projevuje a vyzve Zhotovitele k prohlídce a odstranění vady. Písemná forma reklamace je zachována, bude-li oznámení o vzniku vady odesláno na e-mailovou adresu Zhotovitele, kterou Zhotovitel uvedl do předávacího protokolu jako svůj kontakt po dobu záruční doby. Zhotovitel se zavazuje Objednatelům reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatel s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění. Nebude-li možno objekt plně využívat, prodlouží Zhotovitel Objednateli záruční dobu o dobu, po kterou Objednatel nemohl objekt plně využívat a nahradí Objednateli způsobenou škodu.
3. V případě, že Zhotovitel po výzvě Objednatel k odstranění reklamované vady, vadu v určeném termínu neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady vynaložené na provedení opravy Zhotoviteli vyúčtovat a Zhotovitel je povinen je zaplatit do 14 dní ode dne doručení faktury. V případě, že Objednatel vyúčtované náklady Zhotovitel ve shora uvedené lhůtě nezaplatí, je Objednatel oprávněn čerpat tuto částku z bankovní záruky, resp. jednostranně započítat proti zádržnému. Čerpání zádržného nebo bankovní záruky bude provedeno po odeslání písemného oznámení Objednatel zaslaného Zhotoviteli s uvedením důvodu čerpání a výše čerpané částky. Provedením opravy dle tohoto odstavce není porušena záruka za jakost díla, kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli podle odst. 1 tohoto článku Smlouvy.

XV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.
3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatel. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.
4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději před zahájením prací realizovaných poddodavatelem.
5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatel za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatel předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

cy

XVI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy jednostranným písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a z těchto dalších důvodů:
 - u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;
 - proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;
 - Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění Smlouvy podle platných právních předpisů;
 - v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou, s tím, že za hrubé porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména porušení povinností uvedených v čl. XI. odst. 1 a 3 této Smlouvy.
3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a náhradu újmy trvá i poté, co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran.
4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle této Smlouvy.
5. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu této Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění této Smlouvy a neposkytne je třetí straně.
6. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a českými právními předpisy.
7. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).
8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.
10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla dle této Smlouvy.
12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu této Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. **50 %** ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. této Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn písemně.
14. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavebních prací dle předmětu této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

XVII. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ s. p. (<http://www.pku.cz>).

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Y

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Objednatel dále přijímá písemnosti zaslané prostřednictvím e-mailu na adresu: podatelna@pku.cz, do datové schránky (ID datové schránky Objednatele: bneuin8) či prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (<https://zakazky.pku.cz/>).

Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.

Písemnost odeslaná prostřednictvím e-mailu či datové schránky či prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považuje za doručenou jejím odesláním.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací

Příloha č. 2: Smluvními stranami odsouhlasený časový harmonogram stavby

V Chlumu dne 30. 07. 2021

Ing. Walter Fiedler
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

V Lovosicích dne 03. 08. 2021

Mgr. Martina Červinská
jednatel

Raeder & Falge s.r.o.
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

Oceněné soupisy prací

REKAPITULACE NABÍDKY KOMPLETNÍ STAVBY

Akce: A1443 + A1444
Rekonstrukce areálu KOH II. a III. etapa

Zhotovitel:
IČO:

Datum:

Svazek č.	Název	Nabídková cena:
Základní rozpočtová cena (ZRN) celkem za etapu:		
A1443	ZRN celkem za II. etapu	7 662 464,18
A1444	ZRN celkem za III. etapu	9 449 386,48
Základní rozpočtové náklady (ZRN) celkem za stavbu		17 111 850,66
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) celkem za etapu:		
A1443	VRN celkem za II. etapu	121 382,34
A1444	VRN celkem za III. etapu	146 767,00
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) celkem za stavbu		268 149,34
Celkem nabídková cena bez DPH		17 380 000,00

Vypracoval, podpis, razítko:

REKAPITULACE NABÍDKY II etapy

Akce: **A1443**
Rekonstrukce areálu KOH II.etapa - soc. zařízení, sítě,
vytápění AB, dispečink

Zhotovitel:
IČO:

Datum zahájení:
Datum ukončení:

Datum:

Svazek č.	Název	Nabídková cena:
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		
D.1.1.	Architektonicko stavební řešení	2 491 400,46
D.1.4.1.	Zařízení zdravotně technických instalací	631 338,87
D.1.4.2., D.1.4.4	Elektroinstalace + Vzduchotechnika	1 590 303,44
D.1.4.3.	Vytápění	2 949 421,41
Základní rozpočtové náklady (ZRN) celkem		7 662 464,18
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
	Náklady na provoz ZS	95 856,20
	Provozní vlivy	25 526,14
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) celkem		121 382,34
	Celkem bez DPH	7 783 846,52

Vypracoval, podpis, razítko:

Slepý stavební rozpočet k ocenění

VERLAG
DASHOFER

Název stavby:		A1443 Rekonstrukce areálu KOH II.etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB, dispečink		Objednatel:		Palivový kombinát Ústí, státní podnik			
Druh stavby:		D.1.1. Architektonicko-stavební řešení		Doba výstavby:		Projektant:		Kamila Možná	
Lokalita:		Mariánské Radčice, st.č. 119, 121, 132, 136		Začátek výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:				Konec výstavby:		Zpracoval:			
Zpracováno dne:									
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Cenová soustava
31									
1	317944311R00	Zdi podpěrné a volné Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů 1,1*1,1/1000*4;1np; 1,3*2*1,1,4/1000*3 1,1*1,1/1000*8 ;2np; 1,1*1,1/1000*8;3np; Zdivo z tvárníc přesného zdění hladkých tl. 20 cm - zazdivky 0,8*0,8+0,46*2,2;1np; 0,8*2,05;2np; Zdivo z tvárníc přesného zdění hladkých tl. 30 cm - zazdivky 0,67*2,05;2np; Osazení překladů prefá, otvor šířky do 180 cm 4;1np; 1;2np; 2;3np; Překlad nenosný NEP 100-1250 7;viz osazení.	t	0,33 0,05 0,09 0,10 0,00 0,10 3,29 1,65 1,64 1,37 1,37 7,00 4,00 1,00 2,00 7,00 7,00	47 965,09	20 597,38 12 498,65	8 712,90 3 479,48	29 310,28 15 978,13	RTS I / 2020
2	311271175R00		m2	0,10 3,29 1,65 1,64 1,37 1,37 7,00 4,00 1,00 2,00 7,00	1 114,03	2 868,39	799,00	3 667,39	RTS I / 2020
3	311271177R00		m2	1,37 1,37 7,00 4,00 1,00 2,00 7,00	1 365,96	1 550,90	325,24	1 876,15	RTS I / 2020
4	317120012RAI		kus	7,00 4,00 1,00 2,00 7,00	621,41	240,69	4 109,18	4 349,87	RTS I / 2020
5	59321898		kus	7,00	491,25	3 438,75	0,00	3 438,75	RTS I / 2020
34									
6	346244381R00	Stěny a příčky Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm (0,12*2+0,058*2)*1,1*4;1np; (0,12*2+0,058*2)*1,3*3 (0,12*2+0,058*2)*1,1*8 ;2np; (0,12*2+0,058*2)*1,1*8;3np; Příčka z desek porobetonových přesného zdění hladkých, tloušťka 10 cm (2,95+0,7)*3,55-0,7*1,97 (2,95+2,23)*3,55-0,7*1,97*2 2,04*3,55 1,34*3,55 2,95*3,55-0,7*1,97 1,67*3,55-0,7*1,97 2,75*3,55 ;1np; 4,57*3,5*2-0,8*1,97 3,09*3,5 1,015*3,5 1,26*3,5*2 1,07*3,5 1,52*3,5-0,7*1,97 0,9*2,05*2+0,26*2,05;zazdivky; ;2np; 3,12*2,9 1,09*2,9 3,12*2,9-0,7*1,97 1,42*2,9*2	m2	9,22 1,57 1,39 3,13 0,00 3,13 182,16 11,58 15,63 7,24 4,76 9,09 4,55 9,76 0,00 30,41 10,82 3,55 8,82 3,75 3,94 4,22 0,00 9,05 3,16 7,67 8,24	733,88	81 987,30 2 036,31	82 600,08 4 730,36	184 587,38 6 766,67	RTS I / 2020
7	342270042RA0		m2	182,16 11,58 15,63 7,24 4,76 9,09 4,55 9,76 0,00 30,41 10,82 3,55 8,82 3,75 3,94 4,22 0,00 9,05 3,16 7,67 8,24	620,43	72 253,46	40 762,51	113 015,98	RTS I / 2020

[illegible]

[illegible]

25	725310823R00	Demontáž dřezů 1dlínych v kuchyňské sestavě 2,2np; 1,3np;	soubor	3,00 2,00 1,00 1,00	201,54	0,00	604,62	604,62	RTS I / 2020
26	725330820R00	Demontáž výlevek 1,3np;	soubor	1,00 1,00	246,20	0,00	246,20	246,20	RTS I / 2020
27	762526811R00	Konstrukce tesácká Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm 8+21,4+24+6,4+2,4 1,82*0,175*2 ;2np;	m2	62,84 62,20 0,64 0,00	34,48	42 103,30 0,00	16 035,79 2 166,62	57 139,09 2 166,62	RTS I / 2020
28	762510020RAI	Podlaha z desek dřevostěpkových šroubovaná, pouze montáž, desky ve specifikaci 63,35*2,viz pvc povlak - 2 vrstvy;	m2	126,70 126,70	104,11	321,57	12 869,17	13 190,74	RTS I / 2020
29	60725014	Deska dřevostěpková tl. 18 mm 126,7*1,1,viz pokládka x prafez;	m2	139,37 139,37	299,79	41 781,73	0,00	41 781,73	RTS I / 2020
30	766812830R00	Konstrukce truhlářská Demontáž kuchyňských linek 2,2np; 1,3np;	kus	3,00 2,00 1,00 1,00	412,24	36 892,04 0,00	21 071,94 1 236,72	109 963,98 1 236,72	RTS I / 2020
31	766810010RAE	Kuchyňské linky dodávka a montáž 1,1np; 1,2np; 1,3np;	kus	3,00 1,00 1,00 1,00	36 242,42	88 892,04	19 835,22	108 727,26	RTS I / 2020
32	767647911R00	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) Montáž zámku a kování 37,klika; 37,zámek; Kování klika - klika 1+2+3+28+2+1,kování;	kus	74,00 37,00 37,00 37,00	286,28	42 084,21 162,42	30 554,85 21 022,30	72 649,06 21 184,72	RTS I / 2020
33	549110017VD	Zámek fabkový 37,viz kování;	kus	37,00 37,00	171,77	6 355,49	0,00	6 355,49	
34	549110013VD	Ocelová konstrukce doplnění podlahy 1,2np;	kus	37,00 1,00	445,44	16 481,28	0,00	16 481,28	
35	767995143VD		kompl	1,00	28 627,57	19 085,03	9 542,54	28 627,57	
36	771575107RT2	Podlahy z dlažby Montáž podlah keram., tmel 39,5;1np; 7,7+5,2+3,8+1,9+1,25+1,25+3,1+2,5+2,5+1,3+2,8+1,5+1,25,2np; 35,80;3np;	m2	111,35 39,50 36,05 35,80	549,65	109 702,85 7 983,93	150 949,23 53 219,60	260 652,09 61 203,53	RTS I / 2020
37	597000001VD	Dlažba dle výběru investora 111,35*1,05,viz montáž krát zitratiné;	m2	116,92	395,06	46 189,43	0,00	46 189,43	
38	771475014RU1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm (3,5+3,03)*2-0,7 (2,17+2,95)*2-0,7 ;1np;	m	43,17 12,36 9,54 0,00 10,75 10,52	231,31	1 601,97	8 383,69	9 985,65	RTS I / 2020
39	597000001VD	Obklad dle výběru investora 43,17*0,1*1,1,viz montáž krát zitratiné;	m2	4,75 4,75	326,35	1 549,74	0,00	1 549,74	
40	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky 43,17;viz obklad soklíků;	m	43,17	183,22	457,04	7 452,57	7 909,61	RTS I / 2020
41	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné,keram.dlažba 110,75;viz dlažba;	m2	110,75 110,75	61,03	6 759,07	0,00	6 759,07	RTS I / 2020
42	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 39,5-(9,5+6);1np; 98,05-(7,7+5,2+23+19,5+19,8);2np; 35,5-7,3np;	m2	74,65 24,00 22,85 27,80	18,32	0,00	1 367,59	1 367,59	RTS I / 2020
43	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru 74,65;vizm příplatek za plochu;	m2	74,65	101,23	0,00	7 556,82	7 556,82	RTS I / 2020
44	771101142R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé 111,35;viz dlažba; 4,75;viz soklík;	m2	116,10 111,35 4,75	467,20	0,00	54 241,92	54 241,92	RTS I / 2020

RTS I / 2020
30 984,25
32 904,48
00

45	0012200VD	Stěrková hydroizolace	m2	127,71	257,65	32 904,48	0,00	32 904,48	
		116,1*1,1viz montáž králí ztratiné;		127,71					
46	771100010RA0	Vyrovnání podk samoniv hmotou	m2	111,35	278,26	12 257,20	18 727,05	30 984,25	RTS I / 2020
		111,35,viz podlahy;		111,35					
47	776511820R00	Podlahy povlakové Odstranění PVC	m2	115,90	91,95	35 863,86	23 216,93	59 080,89	RTS I / 2020
		8+21,4+24+6,4+2,4+13,7+4,9+3,3;2np;		84,10		0,00	10 657,01	10 657,01	
		12,8+19,3np;		31,80					
48	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	108,81	15,23	0,00	1 657,18	1 657,18	RTS I / 2020
		(1,82+4,57)*2+0,175*4-0,8*3		11,08					
		(4,7+4,57)*2-(0,8+4,27)		13,47					
		(7,36+4,57)*2-(0,8+4,27)		18,79					
		(1,96+3,27)*2-0,8		9,66					
		(4,45+3,09)*2-(0,8+0,7*2)		12,88					
		(1,67+1,26+1,63*2)-0,7*3		4,09					
		(1,07+3,09)*2-0,7		7,62					
		;2np;		0,00					
		(4,07+3,12)*2-0,8		13,58					
		(6,1+3,12)*2-0,8		17,64					
		;3np;		0,00					
49	776520010RAI	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, pouze položení, podlahovina ve specifikaci	m2	63,35	234,75	3 969,67	10 901,75	14 871,41	RTS I / 2020
		23+19,5+19,8;3np;		62,30					
		1*0,175*2*3;schody;		1,05					
50	284110011VD	Podlahovina PVC dle výběru investora	m2	66,52	420,25	27 953,98	0,00	27 953,98	
		63,35*1,05;viz montáž králí profez;		66,52					
51	28342401	Soklík z měčeného PVC	m	67,74	42,03	2 847,03	0,00	2 847,03	RTS I / 2020
		(5,07+4,57)*2-0,8*2+1*2+0,25*4+0,175*4+0,45*2		22,28					
		(4,285+4,57)*2-0,8*3+1*2+0,25*4+0,175*4		19,01					
		(4,525+4,57)*2-0,8*2+1*2+0,25*4+0,175*4		20,29					
		61,58*0,1;ztratiné;		6,16					
52	5537007111	Lišta přechodová l=93	kus	3,00	366,43	1 099,29	0,00	1 099,29	RTS I / 2020
		3;dveře;		3,00					
53	781415016R00	Montáž obkladů stěn, keramických do tnelu	m2	333,53	555,37	318 889,88	147 779,80	666 769,79	RTS I / 2020
		(2,2+2,95)*2*2-0,7*1,97*3		16,46		30 437,27	154 795,28	185 232,56	
		(1,65*2+1,5+0,7)*2*0,7*1,97		9,62					
		(0,9+1,2*2)*2		6,60					
		(2,13+1,75)*2*2-0,7*1,97*2		12,76					
		(1,5+1,1)*2*2-0,7*1,97		9,02					
		(2,04+0,75)*2*1,5-0,7*1,5		7,32					
		(1,67+1,85)*2*2-0,7*1,97*3		9,94					
		(2,04+1*2+1,34+0,1)*2*0,7*1,97		9,58					
		(2,04+1*2+1,34)*2		10,76					
		(1,67+1)*2*2-0,7*1,97		9,30					
		2,95*0,6		1,77					
		;1np;		0,00					
		2,89*0,6		1,73					
		(3,09+1,67)*2*2-0,7*1,97*4		13,52					
		(1,715+1,99*2+1,015+0,1)*2*0,7*1,97		12,24					
		(1,715+1*2+1,015)*2		9,46					
		(1,26+0,9)*2*2-0,7*1,97		7,26					
		(2,43+1,79)*2*1,5-0,7*1,5		11,61					
		(1,52+1,46)*2*2-0,7*1,97*3		7,78					
		(1,52*2+1,43+0,83)*2*0,7*1,97		9,22					
		(1,07*2+1,2+0,6+0,1)*2		8,08					
		(2,02+1,46)*2*2-0,7*1,97*3		9,78					
		(1,05+1,43)*2*2-0,7*1,97		8,54					
		(0,87+1,43)*2*2-0,7*1,97		7,82					
		;2np;		0,00					

54	597000002VD	Obklad keramický dle výběru investora 333,53*1,05; viz montáž krát ztrátové;	m2	350,21	327,50	114 692,63	0,00	114 692,63	
55	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně 333,53; viz montáž;	m2	350,21	48,09	16 039,45	0,01	16 039,46	RTS I / 2020
56	781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru 333,53; viz montáž;	m2	333,53	294,29	0,00	98 154,54	98 154,54	RTS I / 2020
57	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady 333,53; viz montáž;	m2	333,53	55,77	8 871,53	9 729,44	18 600,97	RTS I / 2020
58	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstev pod obklady 333,53; viz montáž;	m2	333,53	160,31	0,00	53 488,19	53 488,19	RTS I / 2020
59	0012200VD	Stěrková hydroizolace 333,53*1,1; viz montáž krát ztrátové;	m2	333,53	257,65	94 527,40	0,00	94 527,40	
60	781481001R00	Montáž listů k obkladům (2,2+2,95)*2-0,7*3 (1,65*2+1,5+0,7)-0,7 0,9+1,2*2 (2,13+1,75)*2-0,7*2 (1,5+1,1)*2-0,7 (2,04+0,75)*2-0,7 (1,67+1,85)*2-0,7*3 (2,04+1*2+1,34+0,1)-0,7 2,04+1*2+1,34 (1,67+1)*2-0,7 ;1np;	m	366,88	137,41	0,00	22 900,06	22 900,06	RTS I / 2020
		(3,09+1,67)*2-0,7*4 (1,715+1,99*2+1,015+0,1)-0,7 1,715+1*2+1,015 (1,26+0,9)*2-0,7 (1,26+0,9)*2-0,7 (2,43+1,79)*2-0,7 (1,52*2+1,43+0,83)-0,7 1,07*2+1,2+0,6+0,1 (2,02+1,46)*2-0,7*3 (1,05+1,43)*2-0,7 (0,87+1,43)*2-0,7 ;2np;		8,20					
		(3,12+1,62)*2-0,7*4 (1,79+2,02*2+1,09+0,1)-0,7 1,79+1*2+1,09 (1,42+0,9)*2-0,7 (1,42+0,9)*2-0,7 (2,43+1,82)*1,5-0,7 (1,55+1,56)*2-0,7*3 (1,55*2+1,46+0,86+0,1)-0,7 (0,91*2+1,2+0,6)*2 (1,97+1,46)*2-0,7*1,97*3 (1+1,43)*2-0,7*1,97 (0,87+1,43)*2-0,7*1,97 ;3np;		4,80					
		(3,12+1,62)*2-0,7*4 (1,79+2,02*2+1,09+0,1)-0,7 1,79+1*2+1,09 (1,42+0,9)*2-0,7 (1,42+0,9)*2-0,7 (2,43+1,82)*1,5-0,7 (1,55+1,56)*2-0,7*3 (1,55*2+1,46+0,86+0,1)-0,7 (0,91*2+1,2+0,6)*2 (1,97+1,46)*2-0,7*1,97*3 (1+1,43)*2-0,7*1,97 (0,87+1,43)*2-0,7*1,97 ;3np;		3,30					
		(3,12+1,62)*2-0,7*4 (1,79+2,02*2+1,09+0,1)-0,7 1,79+1*2+1,09 (1,42+0,9)*2-0,7 (1,42+0,9)*2-0,7 (2,43+1,82)*1,5-0,7 (1,55+1,56)*2-0,7*3 (1,55*2+1,46+0,86+0,1)-0,7 (0,91*2+1,2+0,6)*2 (1,97+1,46)*2-0,7*1,97*3 (1+1,43)*2-0,7*1,97 (0,87+1,43)*2-0,7*1,97 ;3np;		6,36					
		(3,12+1,62)*2-0,7*4 (1,79+2,02*2+1,09+0,1)-0,7 1,79+1*2+1,09 (1,42+0,9)*2-0,7 (1,42+0,9)*2-0,7 (2,43+1,82)*1,5-0,7 (1,55+1,56)*2-0,7*3 (1,55*2+1,46+0,86+0,1)-0,7 (0,91*2+1,2+0,6)*2 (1,97+1,46)*2-0,7*1,97*3 (1+1,43)*2-0,7*1,97 (0,87+1,43)*2-0,7*1,97 ;3np;		4,50					
		(3,12+1,62)*2-0,7*4 (1,79+2,02*2+1,09+0,1)-0,7 1,79+1*2+1,09 (1,42+0,9)*2-0,7 (1,42+0,9)*2-0,7 (2,43+1,82)*1,5-0,7 (1,55+1,56)*2-0,7*3 (1,55*2+1,46+0,86+0,1)-0,7 (0,91*2+1,2+0,6)*2 (1,97+1,46)*2-0,7*1,97*3 (1+1,43)*2-0,7*1,97 (0,87+1,43)*2-0,7*1,97 ;3np;		4,88					
		(3,12+1,62)*2-0,7*4 (1,79+2,02*2+1,09+0,1)-0,7 1,79+1*2+1,09 (1,42+0,9)*2-0,7 (1,42+0,9)*2-0,7 (2,43+1,82)*1,5-0,7 (1,55+1,56)*2-0,7*3 (1,55*2+1,46+0,86+0,1)-0,7 (0,91*2+1,2+0,6)*2 (1,97+1,46)*2-0,7*1,97*3 (1+1,43)*2-0,7*1,97 (0,87+1,43)*2-0,7*1,97 ;3np;		3,94					
		(3,12+1,62)*2-0,7*4 (1,79+2,02*2+1,09+0,1)-0,7 1,79+1*2+1,09 (1,42+0,9)*2-0,7 (1,42+0,9)*2-0,7 (2,43+1,82)*1,5-0,7 (1,55+1,56)*2-0,7*3 (1,55*2+1,46+0,86+0,1)-0,7 (0,91*2+1,2+0,6)*2 (1,97+1,46)*2-0,7*1,97*3 (1+1,43)*2-0,7*1,97 (0,87+1,43)*2-0,7*1,97 ;3np;		5,68					
		(3,12+1,62)*2-0,7*4 (1,79+2,02*2+1,09+0,1)-0,7 1,79+1*2+1,09 (1,42+0,9)*2-0,7 (1,42+0,9)*2-0,7 (2,43+1,82)*1,5-0,7 (1,55+1,56)*2-0,7*3 (1,55*2+1,46+0,86+0,1)-0,7 (0,91*2+1,2+0,6)*2 (1,97+1,46)*2-0,7*1,97*3 (1+1,43)*2-0,7*1,97 (0,87+1,43)*2-0,7*1,97 ;3np;		4,12					
		(3,12+1,62)*2-0,7*4 (1,79+2,02*2+1,09+0,1)-0,7 1,79+1*2+1,09 (1,42+0,9)*2-0,7 (1,42+0,9)*2-0,7 (2,43+1,82)*1,5-0,7 (1,55+1,56)*2-0,7*3 (1,55*2+1,46+0,86+0,1)-0,7 (0,91*2+1,2+0,6)*2 (1,97+1,46)*2-0,7*1,97*3 (1+1,43)*2-0,7*1,97 (0,87+1,43)*2-0,7*1,97 ;3np;		4,82					
		(3,12+1,62)*2-0,7*4 (1,79+2,02*2+1,09+0,1)-0,7 1,79+1*2+1,09 (1,42+0,9)*2-0,7 (1,42+0,9)*2-0,7 (2,43+1,82)*1,5-0,7 (1,55+1,56)*2-0,7*3 (1,55*2+1,46+0,86+0,1)-0,7 (0,91*2+1,2+0,6)*2 (1,97+1,46)*2-0,7*1,97*3 (1+1,43)*2-0,7*1,97 (0,87+1,43)*2-0,7*1,97 ;3np;		3,62					

		(1,97+1,46)*2-0,7*3 (1+1,43)*2-0,7 (0,87+1,43)*2-0,7 :3np; Lišta k obkladům 166,655*1,05;viz montáž krát ztratiné; Profil koutový (8+3+2+5+5+3+3+4)*2+6*1,5;1np; (4+3+3+4+4+4+3+4+4+5+4)*2+5*1,5;2np; (4+3+3+4+4+4+3+4+4+5+4)*2+5*1,5;3np; Nátery 763	m	4,76 4,16 3,90 0,00 174,99 174,99 278,00 95,00 91,50	131,69 144,28	23 044,14 31 377,56	0,00 8 732,28	23 044,14 40 109,84	RTS I / 2020 RTS I / 2020	
61	54916830									
62	781497911R00									
63	783220010RAC	Náter kovových doplňkových konstrukcí syntetický (2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)*6;800mm-100mm; (2*1,97+0,7)*(0,1+2*0,05)*28;700mm-100mm; (2*1,97+0,7)*(0,15+2*0,05)*3;700mm-150mm; zárubné Nátery 763	m2	35,15 5,69 25,98 3,48 0,00	103,98	603,24 603,24	3 051,86 3 051,86	3 655,10 3 655,10	RTS I / 2020 RTS I / 2020	
64	784402801R00	Odstřanění malby oskrábáním v místnosti H do 3,8 m (4,8+2,95)*2*3,55-(0,8*0,8+0,84*1,97)+14 (6,080+2,95)*2*3,55-0,84*1,97+17,9 (3,6+3,03)*2*3,55-0,7*1,97+(4,9+2,4) :1np; (1,82+4,57)*2*3,15-0,8*1,97*3+8+2,09*0,35*2 (4,7+4,57)*2*3,15-(0,8*1,97+4,27*3,5)+21,40 (7,36+4,27)*2*3,15-(0,8*1,97+4,27*3,5)+(24+2,4) (1,96+3,27)*2*3,15-0,8*1,97+6,4 (4,45+3,09)*2*3,5-(0,8+0,7*2)*1,97+13,7 (1,67+1,36*2)*3,5-0,7*1,97*2+4,10 (1,28+1,36*2)*3,5-0,7*1,97 (1,67+1,63*2)*3,5-0,7*1,97*2+4,9 (1,26+1,36*2)*3,5-0,7*1,97 (1,07+3,09)*2*3,5-0,7*1,97+3,3 (2,02+1,46)*2*3,5-(0,8+0,7+0,6*2)*1,97+2,9 (1,52+1,99*2)*3,5-0,7*1,97+4,7 (1,52+0,9*2)*2 (1,05+1,43)*2*3,5-0,6*1,97+1,5 (0,87+1,43)*2*3,5-0,6*1,97+1,2 :2np; (6,1+3,12)*2*2,9-0,8*1,97+19 (4,07+3,12)*2*2,9-0,8*1,97+12,8 (1,97+2,99)*2*2,9-(0,8+0,6)*1,97+4,5 (0,87+1,43)*2*2,9-0,6*1,97 :3np; -82,51 775,76 -10,04 52,65 144,13 36,71 10,04 4,44 2,80 2,80	m2	752,61 66,73 80,36 52,99 0,00 44,99 63,28 83,15 37,77 62,15 16,71 12,55 19,40 12,55 31,04 21,94 22,57 6,64 17,68 16,12 0,00 70,90 52,93 30,51 12,16 0,00 -82,51	35,61	72,22 6 016,23	110 781,82 26 728,06	116 797,03 26 800,28	RTS I / 2020 RTS I / 2020	
65	784433271R00	Malba křih.2x, 1bar +strop,pačok 2x, míst. do 3,8m 775,7595;viz omítky; -10,0375;odpočet malby na sádkartony; (11,7+3,13)*3,55;přilehlé stěny chodby 1np; 20,59*2*3,5;přilehlé stěny chodby 2np; 12,66*2,9;přilehlé stěny chodby 3np; Malba na sádkartony (0,65+0,2*3)*3,55;1np; (0,6+0,2)*3,5;2np; (0,6+0,2)*3,5;3np; Zaskívání 787	m2	999,21 775,76 -10,04 52,65 144,13 36,71 10,04 4,44 2,80 2,80	89,32	5 785,02 83 464,64	89 249,66	RTS I / 2020		
66	784442001R00				74,43	157,97	589,12	747,09	RTS I / 2020	
67	787110012VD	Okenní fólie - omezení neprůhlednosti 1,17*1,85*3;1np; 1,17*1,9*3+0,56*1,9*2;2np; 1,17*1,9*3+0,56*1,9*2;3np; Lešení a střešní výtahy 94	m2	24,09 6,49 8,80 8,80	286,28	4 309,86 4 309,86	2 585,91 2 585,91	6 895,77 6 895,77		
						15 156,47	29 010,58	44 167,05		

68	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 39,5+39-chodba;1np;	m2	214,45 78,50 135,95 59,80 59,80	166,04	12 348,23	23 259,04	35 607,28	RTS I / 2020
69	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 35,8+24-chodba;3np;	m2	135,95 59,80 59,80	143,14	2 808,23	5 751,54	8 559,77	RTS I / 2020
70	952901111R00	Různé dokončovací konstruktivní práce na pozemních stavbách Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 39,5+39-chodba;1np; 98,35+37,6-chodba;2np; 35,8+24-chodba;3np;	m2	274,25 78,50 135,95 59,80	74,43	242,24 242,24	20 170,19 20 170,19	20 412,43 20 412,43	RTS I / 2020
71	968061125R00	Bourání konstrukcí Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 2+1+3;1np; 6+5+3;2np; 3+1;3np;	kus	24,00 6,00 14,00 4,00	146,57	1 830,47 0,00	50 827,23 3 517,68	52 657,70 3 517,68	RTS I / 2020
72	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,84*1,97*2+0,7*1,97*1+0,6*1,97*3;1np; 0,8*1,97*6+0,7*1,97*5+0,6*1,97*3;2np; 0,8*1,97*3+0,6*1,97*1;3np;	m2	34,04 8,23 19,90 5,91	269,10	649,33	8 511,27	9 160,59	RTS I / 2020
73	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 2;1np;	kus	2,00 2,00	351,55	0,00	703,10	703,10	RTS I / 2020
74	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 0,8*0,8;1np;	m2	0,64 0,64	250,78	32,18	128,32	160,50	RTS I / 2020
75	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 100 mm (2,13+0,86+1,18+1,21)*3,55-0,6*1,97*3;1np; (2,06+3,27+4,57+1,67+1,26+1,52+1,09+0,15)*3,5-(0,8*1,97*2+0,6*1,97);2np;	m2	66,31 15,55 50,76	112,33	941,91	6 506,58	7 448,49	RTS I / 2020
76	962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 150 mm 1,1*3,55;1np;	m2	3,91 3,91	133,98	49,26	473,93	523,19	RTS I / 2020
77	965081712R00	Bourání dlažeb keramických 14+17,9+4,9+2,4;1np; 4,10+2,9+4,7+1,5+1,2;2np; 4,5;3np;	m2	58,10 39,20 14,40 4,50	75,92	0,00	4 410,95	4 410,95	RTS I / 2020
78	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických (4,8+2,95)*2+(6,080+2,95)*2+(3,6+3,03)*2;1np;	m	46,82 46,82	36,64	0,00	1 715,48	1 715,48	RTS I / 2020
79	968111138VD	Úprava ocel. konstrukce podlah pro nové schody 3;2np;	kus	3,00 3,00	7 766,68	0,00	23 360,04	23 360,04	
80	964073221R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m 1,1*11,1/1000*6;1np; 1,1*11,1/1000*9;2np; 1,1*11,1/1000*1;3np;	t	0,20 0,07 0,11 0,01	8 485,19	157,80	1 499,87	1 657,67	RTS I / 2020
81	978059511R00	Protěžení otvorů a ostatní bourací práce Odsekání vnitřních obkladů stěn 1*3;1np-obklad u umyvadel; (1,36*2+1,67)*2-0,7*1,97*2 (1,36+1,26+0,27)*2-0,7*1,97 (2,02+1,46)*2*2-(0,7+0,8)*1,97 (1,52+1,99*2)*2-0,7*1,97 (1,52+0,9*2)*2 (1,05+1,43)*2*2-0,6*1,97 (0,87+1,43)*2*2-0,6*1,97 ;2np; (1,97+2,99)*2*2-(0,8+0,6)*1,97 (0,87+1,43)*2*2-0,6*1,97 ;3np;	m2	82,51 3,00 6,02 4,40 10,97 9,62 6,64 8,74 8,02 0,00 17,08 8,02 0,00	112,22	14 957,17 0,00	95 741,83 9 258,71	110 699,00 9 258,71	RTS I / 2020
82	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC 0,44*2,2*0,18;1np;	m3	0,17 0,17	1 877,96	7,18	320,03	327,22	RTS I / 2020
83	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC 0,8*2,2*0,18*2;1np; 1*2,2*0,3*3;2np;	m3	2,61 0,63 1,98	1 190,90	105,69	3 006,85	3 112,54	RTS I / 2020
84	971033621R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC	m2	17,94	123,67	213,76	2 004,88	2 218,64	RTS I / 2020

TS I / 2020
84.01 RTS I / 2020

0,8*2,2*5+0,6*3,5;2np; 0,8*2,2*4;3np; Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC 1;1np; 2;2np;									
85	971033431R00	kus	10,90 7,04 3,00 1,00 2,00 0,79 0,79 59,10 2,30 26,00 2,56 0,44 7,00 0,00 20,80 28,60 13,00 15,60 16,20 16,20 5,28 5,28	194,67	54,97	529,04	584,01	RTS I / 2020	RTS I / 2020
Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC 0,36*2,2;2np; 0,36*2,2;2np; Rezáni cihelného zdiva hl. řezu 100 mm 0,1+2,2;1np; (0,8+2,2*2)*5 0,36+2,2 0,1*2,2*2 3,5*2 ;2np; (0,8+2,2*2)*4;3np; Rezáni cihelného zdiva hl. řezu 200 mm (0,4+2,2)+(0,8+2,2*2)*2;1np; (0,8+2,2*2)*3;3np; Rezáni cihelného zdiva hl. řezu 300 mm (1+2,2*2)*3;2np; Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC 0,8*2,2*3;3np; Ostatní přesuny hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 71,05379;viz hmotnost;									
86	971033521R00	m2	0,79	303,45	41,02	199,31	240,33	RTS I / 2020	RTS I / 2020
87	970231100R00	m	59,10	480,94	3 800,46	24 623,09	28 423,55	RTS I / 2020	RTS I / 2020
Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC 0,8*2,2*3;3np; Ostatní přesuny hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 71,05379;viz hmotnost;									
88	970231200R00	m	20,80 28,60 13,00 15,60 16,20 16,20 5,28 5,28	1 557,34	7 073,06	37 466,86	44 539,92	RTS I / 2020	RTS I / 2020
89	970231300R00	m	16,20	1 305,41	3 600,56	17 547,08	21 147,64	RTS I / 2020	RTS I / 2020
90	971033631R00	m2	5,28	160,31	60,47	785,97	846,44	RTS I / 2020	RTS I / 2020
Ostatní přesuny hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 71,05379;viz hmotnost;									
91	999281108R00	t	71,05 71,05	211,84	0,00 0,00	15 052,03 15 052,03	15 052,03	RTS I / 2020	RTS I / 2020
Přesuny suti Vnitrostavěništní doprava suti 36,59022;viz hmotnost; Svislá doprava suti a výbour. hmot nošením 36,59022;viz hmotnost; Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m 36,59022;viz hmotnost; Nakládání vylouraných hmot na dopravní prostředky 36,59022;viz hmotnost; Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km 36,59022;viz hmotnost; Příplatek k odvozu za každý další 1 km 36,59022*14;viz hmotnost - odvoz do 15km; Poplatek za skládku 36,59022;viz hmotnost;									
92	979082111R00	t	36,59 36,59	583,11	0,00 0,00	114 682,17 21 336,12	114 682,17	RTS I / 2020	RTS I / 2020
93	979011211R00	t	36,59	727,78	0,00	26 629,63	26 629,63	RTS I / 2020	RTS I / 2020
94	979087311R00	t	36,59	651,92	0,00	23 853,90	23 853,90	RTS I / 2020	RTS I / 2020
95	979087113R00	t	36,59	121,06	0,00	4 429,61	4 429,61	RTS I / 2020	RTS I / 2020
96	979081111R00	t	36,59	167,81	0,00	6 140,20	6 140,20	RTS I / 2020	RTS I / 2020
97	979081121R00	t	36,59	7,42	0,00	3 800,99	3 800,99	RTS I / 2020	RTS I / 2020
98	979999999R00	t	512,26 36,59	778,67	0,00	28 491,71	28 491,71	RTS I / 2020	RTS I / 2020
Celkem:							2 491 400,46		

Poznámka: Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiné označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené řešení (vynešení stávajícího standardu) a uchať se o oprávněn navrhnut jiný, echnicky a kvalitativně, srovnatelné řešení.

Krycí list nabídkového rozpočtu

A1443 Rekonstrukce areálu KOH		Palivový kombinát Ústí, státní podnik		IČ/DIČ:	000 07 536
Název stavby:	II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění		Objednatel:	IČ/DIČ:	
AB, dispečink				IČ/DIČ:	
Druh stavby:	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení		Projektant:	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Mariánské Radčice, st.č. 119, 121, 132, 136		Zhotovitel:	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	Konec výstavby:		Položek:	98	
JKSO:	Zpracoval:		Datum:		

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	375 459,75	Práce přesčas		0,00	Zařízení stavenišť	0,00	
	Montáž	626 047,96	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	648 575,20	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	711 583,35				Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		129 734,20						
ZRN celkem		2 491 400,46	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00	
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.	0,00	

0,00	
0,00	
2 491 400,46	Celkem bez DPH 2 491 400,46

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet k ocenění

Název stavby:		A1443 Rekonstrukce areálu KOH II.etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB, dispečink		Doba výstavby:		Objednatel:		Palivový kombinát Ústí, státní podnik	
Druh stavby:		D.1.4.1. Zařízení zdravotné technických instalací		Začátek výstavby:		Projektant:		Kamila Možná	
Lokalita:		Mariánské Radčice, st.č. 119, 121, 132, 136		Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:			
Č	Kód	Zkrácený popis	Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	
0		Všeobecné konstrukce a práce					5 439,23	21 756,90	27 196,13
1	001000010VD	Zednické výpomocy (zasekání potrubí včetně začistiění - stěny, podlaha, průrazy + zpětná úprava, napojení na st.rozvody)		kompl	1,00	27 196,13	5 439,23	21 756,90	27 196,13
13		1.Zednické výpomocy;			1,00				
2	139600013RA0	Hluboké výkopky		m3	3,78	1 305,41	0,00	4 934,45	4 934,45
		Ruční výkop			3,78			4 934,45	4 934,45
		2,52*1*1,5;hloubení;							
15		Rozpuštění					0,00	4 934,45	4 934,45
3	151101101R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m		m2	7,56	387,27	256,71	2 671,05	2 927,76
		2,52*1,5*2;pažení;			7,56			2 671,05	2 927,76
4	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m		m2	7,56	135,98	0,00	1 028,01	1 028,01
		7,56;viz pažení;			7,56			1 028,01	1 028,01
16		Přemísťení výkopky					0,00	1 922,42	1 922,42
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3		m3	1,39	163,18	0,00	226,17	226,17
		3,78;viz hloubení;			3,78			226,17	226,17
		-2,394;viz zásep;			-2,39				
6	162301102R00	Vodorovné přemísťení výkopku z hor.1-4 do 1000 m		m3	1,39	1 033,45	0,00	1 432,36	1 432,36
		1,386;viz nakládání;			1,39			1 432,36	1 432,36
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemísťení hor.1-4 za další 1 km		m3	19,40	13,60	0,00	263,89	263,89
		1,386*14;viz nakládání-odvoz celkem do 15km;			19,40			263,89	263,89
17		Konstrukce ze zemin					583,80	1 753,23	2 337,02
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku		m3	1,13	1 066,09	583,80	625,15	1 208,95
		2,52*1*0,15+0,3;obsyp;			1,13			625,15	1 208,95
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3	2,39	266,52	0,00	638,05	638,05
		3,78;viz hloubení;			3,78			638,05	638,05
		-0,252;viz lože;			-0,25				
		-1,134;viz obsyp;			-1,13				
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku		m3	1,39	130,54	0,00	180,93	180,93
		1,386;viz nakládání;			1,39			180,93	180,93
11	199000002R00	Poplatek za skládku		m3	1,39	223,01	0,00	309,09	309,09
		1,386;viz uložení;			1,39			309,09	309,09
18		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovky a zájezdnicového výhledu)					161,91	131,42	293,33
12	451573111R00	Lože pod potrubí		m3	0,25	1 163,99	161,91	131,42	293,33
		2,52*1*0,1;lože;			0,25			131,42	293,33
13	721223424R00	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou		kus	7,00	1 577,38	47 410,69	434,25	11 041,66
		3;1np;			7,00		10 607,41	434,25	11 041,66
		2;2np;			3,00				
		2;3np;			2,00				
14	721111114VD	Revizní šachta		kus	1,00	8 158,79	5 711,15	2 447,64	8 158,79
		1;šachta RS1;			1,00				
15	721152218R00	Čistič kus pro odpadní svislé D 110 mm		kus	8,00	489,53	3 170,23	746,01	3 916,24
		3+2+3;0TC;			8,00				
16	721273200RT3	Souprava ventilační sřešní HL		kus	3,00	1 359,81	3 291,27	788,16	4 079,43
		3;hlavice;			3,00				
17	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) D 110		m	13,00	610,28	3 199,30	4 734,34	7 933,64
		12;1np;			12,00				
		12*0,05;profes;			0,60				
		0,4;zaokrouhlení;			0,40				
18	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) D 70		m	4,00	500,41	886,58	1 115,06	2 001,64
		3;1np;			3,00				

19	721176103R00	3*0,05;profěz; 0,85;zaokrouhlení; Potrubí HT připojovací D 50 1,5+1,5+1+4+1,5;1np; 2+2,5+3,5+6,2np; 2+2,5+3,5+6,3np; 37,5*0,05;profěz; 0,625;zaokrouhlení; Potrubí HT připojovací D 70 1,5+1,2np; 1,5+1,3np; 5*0,05;profěz; 0,75;zaokrouhlení; Potrubí HT připojovací D 110 2+2,2np; 2+2,3np; 8*0,05;profěz; 0,6;zaokrouhlení; Potrubí HT odpadní svislé D 110 14*3;DN 110; 42*0,05;profěz; 0,9;zaokrouhlení; Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 12+4+40+6+9+45;viz potrubí; Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m Vnitřní vodovod	m	0,15 0,85 40,00 9,50 14,00 14,00 1,88 0,63 6,00 2,50 2,50 0,25 0,75 9,00 4,00 4,00 0,40 0,60 45,00 42,00 2,10 0,90 116,00 116,00 0,13 94,00 34,00 28,00 27,00 4,45 0,55 15,00 13,50 0,68 0,83 21,00 19,50 0,98 0,53 12,00 11,00 0,55 0,45 61,00 22,00 18,00 18,00 2,90 0,10 3,00 2,00 0,10 0,90 173,00 155,00 18,00 155,00 94,00 61,00 18,00 15,00 3,00 21,00 12,00	469,95	5 987,22	12 810,78	18 798,00	RTS I / 2020
20	721176104R00	0,625;zaokrouhlení; Potrubí HT připojovací D 70 1,5+1,2np; 1,5+1,3np; 5*0,05;profěz; 0,75;zaokrouhlení; Potrubí HT připojovací D 110 2+2,2np; 2+2,3np; 8*0,05;profěz; 0,6;zaokrouhlení; Potrubí HT odpadní svislé D 110 14*3;DN 110; 42*0,05;profěz; 0,9;zaokrouhlení; Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 12+4+40+6+9+45;viz potrubí; Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m Vnitřní vodovod	m	0,63 6,00 2,50 2,50 0,25 0,75 9,00 4,00 4,00 0,40 0,60 45,00 42,00 2,10 0,90 116,00 116,00 0,13 94,00 34,00 28,00 27,00 4,45 0,55 15,00 13,50 0,68 0,83 21,00 19,50 0,98 0,53 12,00 11,00 0,55 0,45 61,00 22,00 18,00 18,00 2,90 0,10 3,00 2,00 0,10 0,90 173,00 155,00 18,00 155,00 94,00 61,00 18,00 15,00 3,00 21,00 12,00	533,04	1 101,75	2 096,49	3 198,24	RTS I / 2020
21	721176105R00	0,625;zaokrouhlení; Potrubí HT připojovací D 110 2+2,2np; 2+2,3np; 8*0,05;profěz; 0,6;zaokrouhlení; Potrubí HT odpadní svislé D 110 14*3;DN 110; 42*0,05;profěz; 0,9;zaokrouhlení; Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 12+4+40+6+9+45;viz potrubí; Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m Vnitřní vodovod	m	0,63 6,00 2,50 2,50 0,25 0,75 9,00 4,00 4,00 0,40 0,60 45,00 42,00 2,10 0,90 116,00 116,00 0,13 94,00 34,00 28,00 27,00 4,45 0,55 15,00 13,50 0,68 0,83 21,00 19,50 0,98 0,53 12,00 11,00 0,55 0,45 61,00 22,00 18,00 18,00 2,90 0,10 3,00 2,00 0,10 0,90 173,00 155,00 18,00 155,00 94,00 61,00 18,00 15,00 3,00 21,00 12,00	641,83	1 751,20	4 025,27	5 776,47	RTS I / 2020
22	721176115R00	0,6;zaokrouhlení; Potrubí HT odpadní svislé D 110 14*3;DN 110; 42*0,05;profěz; 0,9;zaokrouhlení; Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 12+4+40+6+9+45;viz potrubí; Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m Vnitřní vodovod	m	0,60 45,00 42,00 2,10 0,90 116,00 116,00 0,13 94,00 34,00 28,00 27,00 4,45 0,55 15,00 13,50 0,68 0,83 21,00 19,50 0,98 0,53 12,00 11,00 0,55 0,45 61,00 22,00 18,00 18,00 2,90 0,10 3,00 2,00 0,10 0,90 173,00 155,00 18,00 155,00 94,00 61,00 18,00 15,00 3,00 21,00 12,00	641,83	11 840,46	17 041,89	28 882,35	RTS I / 2020
23	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 12+4+40+6+9+45;viz potrubí; Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m Vnitřní vodovod	m	0,90 116,00 116,00 0,13 94,00 34,00 28,00 27,00 4,45 0,55 15,00 13,50 0,68 0,83 21,00 19,50 0,98 0,53 12,00 11,00 0,55 0,45 61,00 22,00 18,00 18,00 2,90 0,10 3,00 2,00 0,10 0,90 173,00 155,00 18,00 155,00 94,00 61,00 18,00 15,00 3,00 21,00 12,00	21,76	64,11	2 460,05	2 524,16	RTS I / 2020
24	998721103R00	12+4+40+6+9+45;viz potrubí; Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m Vnitřní vodovod	t	0,13 94,00 34,00 28,00 27,00 4,45 0,55 15,00 13,50 0,68 0,83 21,00 19,50 0,98 0,53 12,00 11,00 0,55 0,45 61,00 22,00 18,00 18,00 2,90 0,10 3,00 2,00 0,10 0,90 173,00 155,00 18,00 155,00 94,00 61,00 18,00 15,00 3,00 21,00 12,00	32 635,35	0,00	4 150,89	4 150,89	RTS I / 2020
25	722172312R00	Potrubí, studená DN20 5+5+9+9;2np; 10+7+10;3np; 89*0,05;profěz; 0,55;zaokrouhlení; Potrubí, studená DN25 4,5*3;2np; 13,5*0,05;profěz; 0,825;zaokrouhlení; Potrubí, studená DN32 6+4,5*3;1np; 11;1np; 11*0,05;profěz; 0,45;zaokrouhlení; Potrubí, teplota DN20 8+1+13;1np; 13+5;2np; 13+5;3np; 58*0,05;profěz; 0,1;zaokrouhlení; Potrubí, teplota DN25 2;1np; 2*0,05;profěz; 0,9;zaokrouhlení; Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 155;potrubí 20; 18;potrubí 25; izolace potrubí 20 94;sv; 61;tv; 15;sv; 3;tv; Montáž izol. skruží na potrubí přímé DN 40 21;potrubí 32; 12;potrubí 40;	m	94,00 34,00 28,00 27,00 4,45 0,55 15,00 13,50 0,68 0,83 21,00 19,50 0,98 0,53 12,00 11,00 0,55 0,45 61,00 22,00 18,00 18,00 2,90 0,10 3,00 2,00 0,10 0,90 173,00 155,00 18,00 155,00 94,00 61,00 18,00 15,00 3,00 21,00 12,00	328,53	37 784,30	81 854,76	119 619,09	RTS I / 2020
26	722172313R00	Potrubí, studená DN25 4,5*3;2np; 13,5*0,05;profěz; 0,825;zaokrouhlení; Potrubí, studená DN32 6+4,5*3;1np; 11;1np; 11*0,05;profěz; 0,45;zaokrouhlení; Potrubí, teplota DN20 8+1+13;1np; 13+5;2np; 13+5;3np; 58*0,05;profěz; 0,1;zaokrouhlení; Potrubí, teplota DN25 2;1np; 2*0,05;profěz; 0,9;zaokrouhlení; Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 155;potrubí 20; 18;potrubí 25; izolace potrubí 20 94;sv; 61;tv; 15;sv; 3;tv; Montáž izol. skruží na potrubí přímé DN 40 21;potrubí 32; 12;potrubí 40;	m	94,00 34,00 28,00 27,00 4,45 0,55 15,00 13,50 0,68 0,83 21,00 19,50 0,98 0,53 12,00 11,00 0,55 0,45 61,00 22,00 18,00 18,00 2,90 0,10 3,00 2,00 0,10 0,90 173,00 155,00 18,00 155,00 94,00 61,00 18,00 15,00 3,00 21,00 12,00	397,06	1 891,79	4 064,11	5 955,90	RTS I / 2020
27	722172314R00	Potrubí, studená DN32 6+4,5*3;1np; 11;1np; 11*0,05;profěz; 0,45;zaokrouhlení; Potrubí, teplota DN20 8+1+13;1np; 13+5;2np; 13+5;3np; 58*0,05;profěz; 0,1;zaokrouhlení; Potrubí, teplota DN25 2;1np; 2*0,05;profěz; 0,9;zaokrouhlení; Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 155;potrubí 20; 18;potrubí 25; izolace potrubí 20 94;sv; 61;tv; 15;sv; 3;tv; Montáž izol. skruží na potrubí přímé DN 40 21;potrubí 32; 12;potrubí 40;	m	94,00 34,00 28,00 27,00 4,45 0,55 15,00 13,50 0,68 0,83 21,00 19,50 0,98 0,53 12,00 11,00 0,55 0,45 61,00 22,00 18,00 18,00 2,90 0,10 3,00 2,00 0,10 0,90 173,00 155,00 18,00 155,00 94,00 61,00 18,00 15,00 3,00 21,00 12,00	467,77	4 285,09	5 538,08	9 823,17	RTS I / 2020
28	722172315R00	Potrubí, studená DN40 11;1np; 11*0,05;profěz; 0,45;zaokrouhlení; Potrubí, teplota DN20 8+1+13;1np; 13+5;2np; 13+5;3np; 58*0,05;profěz; 0,1;zaokrouhlení; Potrubí, teplota DN25 2;1np; 2*0,05;profěz; 0,9;zaokrouhlení; Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 155;potrubí 20; 18;potrubí 25; izolace potrubí 20 94;sv; 61;tv; 15;sv; 3;tv; Montáž izol. skruží na potrubí přímé DN 40 21;potrubí 32; 12;potrubí 40;	m	94,00 34,00 28,00 27,00 4,45 0,55 15,00 13,50 0,68 0,83 21,00 19,50 0,98 0,53 12,00 11,00 0,55 0,45 61,00 22,00 18,00 18,00 2,90 0,10 3,00 2,00 0,10 0,90 173,00 155,00 18,00 155,00 94,00 61,00 18,00 15,00 3,00 21,00 12,00	568,94	2 717,28	4 110,00	6 827,28	RTS I / 2020
29	722172332R00	Potrubí, studená DN40 11;1np; 11*0,05;profěz; 0,45;zaokrouhlení; Potrubí, teplota DN20 8+1+13;1np; 13+5;2np; 13+5;3np; 58*0,05;profěz; 0,1;zaokrouhlení; Potrubí, teplota DN25 2;1np; 2*0,05;profěz; 0,9;zaokrouhlení; Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 155;potrubí 20; 18;potrubí 25; izolace potrubí 20 94;sv; 61;tv; 15;sv; 3;tv; Montáž izol. skruží na potrubí přímé DN 40 21;potrubí 32; 12;potrubí 40;	m	94,00 34,00 28,00 27,00 4,45 0,55 15,00 13,50 0,68 0,83 21,00 19,50 0,98 0,53 12,00 11,00 0,55 0,45 61,00 22,00 18,00 18,00 2,90 0,10 3,00 2,00 0,10 0,90 173,00 155,00 18,00 155,00 94,00 61,00 18,00 15,00 3,00 21,00 12,00	342,67	5 331,02	15 571,85	20 902,87	RTS I / 2020
30	722172333R00	Potrubí, teplota DN20 8+1+13;1np; 13+5;2np; 13+5;3np; 58*0,05;profěz; 0,1;zaokrouhlení; Potrubí, teplota DN25 2;1np; 2*0,05;profěz; 0,9;zaokrouhlení; Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 155;potrubí 20; 18;potrubí 25; izolace potrubí 20 94;sv; 61;tv; 15;sv; 3;tv; Montáž izol. skruží na potrubí přímé DN 40 21;potrubí 32; 12;potrubí 40;	m	94,00 34,00 28,00 27,00 4,45 0,55 15,00 13,50 0,68 0,83 21,00 19,50 0,98 0,53 12,00 11,00 0,55 0,45 61,00 22,00 18,00 18,00 2,90 0,10 3,00 2,00 0,10 0,90 173,00 155,00 18,00 155,00 94,00 61,00 18,00 15,00 3,00 21,00 12,00	413,38	414,16	825,98	1 240,14	RTS I / 2020
31	722182021R00	0,9;zaokrouhlení; Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 155;potrubí 20; 18;potrubí 25; izolace potrubí 20 94;sv; 61;tv; 15;sv; 3;tv; Montáž izol. skruží na potrubí přímé DN 40 21;potrubí 32; 12;potrubí 40;	m	0,90 173,00 155,00 18,00 155,00 94,00 61,00 18,00 15,00 3,00 21,00 12,00	27,20	0,00	4 705,60	4 705,60	RTS I / 2020
32	283771027	18;potrubí 25; izolace potrubí 20 94;sv; 61;tv; 15;sv; 3;tv; Montáž izol. skruží na potrubí přímé DN 40 21;potrubí 32; 12;potrubí 40;	m	155,00 94,00 61,00 18,00 15,00 3,00 21,00 12,00	54,39	8 430,45	0,00	8 430,45	RTS I / 2020
33	283771092	izolace potrubí 25 15;sv; 3;tv; Montáž izol. skruží na potrubí přímé DN 40 21;potrubí 32; 12;potrubí 40;	m	18,00 15,00 3,00 21,00 12,00	65,27	1 174,86	0,00	1 174,86	RTS I / 2020
34	722182024R00	Montáž izol. skruží na potrubí přímé DN 40 21;potrubí 32; 12;potrubí 40;	m	3,00 21,00 12,00	65,27	0,00	2 153,91	2 153,91	RTS I / 2020

35	283771126	Izolace potrubí 32 21,sv;	m	21,00	65,27	1 370,67	0,00	1 370,67	RTS I / 2020
36	283771152	Izolace potrubí 40 12,sv;	m	21,00	70,71	848,52	0,00	848,52	RTS I / 2020
37	72222011R00	Nástěnka pro připojení baterie 6"2,viz baterie umyvadlová; 6"2,viz baterie sprchová; 3"2,viz baterie výlevková; 3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	kus	12,00	183,85	3 169,93	3 448,67	6 618,60	RTS I / 2020
38	722290215R00	3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	m	6,00	16,32	618,93	2 742,98	3 361,92	RTS I / 2020
39	722290234R00	3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	m	173,00	10,88	110,30	2 130,98	2 241,28	RTS I / 2020
40	998722102R00	3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	206,00	10,88	0,00	13 082,10	13 082,10	RTS I / 2020
41	725119205R00	3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	kus	1,20	10 878,45	283 388,43	66 027,23	349 415,66	RTS I / 2020
42	64232403	3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	kus	10,00	1 414,20	6 272,93	7 869,07	14 142,00	RTS I / 2020
43	551674064	3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	kus	2,00	4,00	43 513,80	0,00	43 513,80	RTS I / 2020
44	725810402R00	3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	kus	10,00	4 351,38	6 091,90	0,00	6 091,90	RTS I / 2020
45	725219201R00	3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	soubor	10,00	609,19	854,43	886,17	1 740,60	RTS I / 2020
46	642174222	3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	soubor	10,00	174,06	3 200,92	5 284,28	8 485,20	RTS I / 2020
47	55161200	3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	kus	6,00	1 414,20	8 158,86	0,00	8 158,86	RTS I / 2013
48	725860109R00	3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	kus	2,00	1 359,81	783,24	0,00	783,24	RTS I / 2020
49	725829202R00	3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	kus	6,00	130,54	482,75	496,33	979,08	RTS I / 2020
50	55145000	3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	kus	6,00	163,18	1 026,94	2 236,58	3 263,52	RTS I / 2020
51	725319101R00	3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	kus	6,00	543,92	7 832,46	0,00	7 832,46	RTS I / 2020
52	55231346	3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	soubor	6,00	1 305,41	2 204,27	1 059,28	3 263,55	RTS I / 2020
53	55161605	3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	kus	3,00	1 087,85	9 464,25	0,00	9 464,25	RTS I / 2020
54	725860109R00	3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	kus	1,00	3 154,75	1 142,25	0,00	1 142,25	RTS I / 2020
55	725829202R00	3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	kus	3,00	380,75	193,09	198,53	391,62	RTS I / 2020
56	551450004	3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	kus	3,00	130,54	513,47	1 118,29	1 631,76	RTS I / 2020
57	725339101R00	3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	kus	3,00	543,92	4 242,60	0,00	4 242,60	RTS I / 2020
58	64271105	3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	kus	3,00	1 414,20	998,14	2 085,89	3 084,03	RTS I / 2020
59	725860107R00	3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	kus	3,00	1 028,01	8 158,83	0,00	8 158,83	RTS I / 2020
60	725829202R00	3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	kus	1,00	2 719,61	232,82	256,72	489,54	RTS I / 2020
61	55145002VD	3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	kus	3,00	163,18	513,47	1 118,29	1 631,76	RTS I / 2020
		3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	kus	3,00	543,92	3 916,23	0,00	3 916,23	
		3"2,viz baterie dřezová; 3"2,viz baterie dřezová; Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 173-viz izolace do 25; 33-viz izolace do 40; Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 206-viz zkouška tlaku potrubí; Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	kus	3,00	1 305,41				

62	725860109R00	Uzávěrka zápachová podlahová 7,viz vpust;	kus	7,00	1 196,63	4 130,09	4 246,32	8 376,41	RTS I / 2020
63	725849203R00	Montáž baterie sprchových 2;1np; 2;2np; 2;3np;	kus	7,00 6,00 2,00 2,00	543,92	962,74	2 300,78	3 263,52	RTS I / 2020
64	725849302R00	Montáž držáku sprchy 6,viz montáž baterie sprchové;	kus	2,00					
65	551450092	Baterie sprchová 6,viz montáž baterie sprchové;	kus	6,00	163,18	142,11	836,97	979,08	RTS I / 2020
66	725139101R00	Montáž pisoárových stání 1;1np; 2;2np; 2;3np;	soubor	6,00 6,00 5,00 1,00	1 849,34 924,67	11 096,04 3 148,85	0,00 1 474,50	11 096,04 4 623,35	RTS I / 2020 RTS I / 2020
67	64250667	Urínál keramický 5,viz montáž pisoáru;	kus	2,00					
68	725121611R00	Splachovač pisoáru 5,viz pisoáry;	soubor	5,00	3 535,50	17 677,50	0,00	17 677,50	RTS I / 2020
69	725111124VD	Montáž a osazení vybavení sociálního zařízení 11,viz dávkovač; 6,viz zrcadlo; 25,viz háček; 6,zásobník na papírové ručníky; 6,koš na odpadky; Držák toaletního papíru 10,viz klozeť;	kus	5,00 10,00 10,00 11,00 6,00 6,00 6,00 6,00 10,00 10,00 11,00	2 086,91 195,81	9 169,00 0,00	1 165,55 12 531,84	10 334,55 12 531,84	RTS I / 2020
70	55149005	Dávkovač tekutého mýdla 6,viz umyvadlo; 5,viz sprchy;	kus	5,00					
71	55149026	Kartáč WC 10,viz klozet;	kus	6,00	707,10	7 071,00	0,00	7 071,00	RTS I / 2020
72	55149050	Zrcadlo 6,viz umyvadlo;	kus	10,00	1 305,41	14 359,51	0,00	14 359,51	RTS I / 2016
73	55149060	Háček 5*5,viz sprcha - 5 háčků/1 sprchu;	kus	6,00	815,88	8 158,80	0,00	8 158,80	RTS I / 2020
74	551111111VD	Zásobník nerez na papírové ručníky 6,viz umyvadlo;	kus	6,00	1 631,77	9 790,62	0,00	9 790,62	RTS I / 2020
75	55149010	Koš odpadkový nerezový obsah 3 l 6,viz umyvadlo;	kus	25,00	271,96	6 799,00	0,00	6 799,00	
76	55149030	Montáž zásobníku elektrick. akumulčního do 1200 l 2;1np; 2;2np; 2;3np;	kus	6,00 6,00 2,00	1 631,77 1 076,97 4 351,38	9 790,62 6 461,82 12 625,52	0,00 0,00 13 482,76	9 790,62 6 461,82 26 108,28	RTS I / 2020 RTS I / 2020 RTS I / 2020
77	725539108R00	Ohrívač TUV zásobníkový 200 6,viz montáž;	kus	2,00	8 702,51	52 215,06	0,00	52 215,06	RTS I / 2020
78	48438800.A	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m Potrubí z trub plastických, sjezdových a čadizových Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	t	6,00 6,00 1,36	5 439,23	0,00 1 870,14 80,46	7 379,08 3 241,13 642,95	7 379,08 4 811,26 723,42	RTS I / 2020 RTS I / 2020 RTS I / 2020
79	998725102R00	Trubka kanalizační KG 160 4,viz montáž;	m	3,50	206,69	1 087,94	0,00	1 087,94	RTS I / 2020
80	871311111R00	Koleno kanalizační KGB 160/110 PVC 3;RKP;	kus	4,00	271,96	391,62	0,00	391,62	RTS I / 2020
81	286147913	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 4,viz potrubí;	kus	3,00	130,54	10,21	120,35	130,56	RTS I / 2020
82	28651662.A	Přesun hmot, trubní vedení plastová, olevň. výkop 4,viz potrubí;	m	3,00	32,64	0,00	2 477,83	2 477,83	RTS I / 2020
83	721290112R00	Chránička 1m 1;chránička;	t	4,00 2,43	1 020,40	326,35 326,35	217,57 217,57	543,92 543,92	RTS I / 2020 RTS I / 2020
84	998276101R00	Bourání konstrukcí Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm 7;mč. 14f; 10;mč. 15f;	m	1,00 1,00	543,92	575,88 514,60	3 014,38 2 259,46	3 589,24 2 774,06	RTS I / 2020 RTS I / 2020
85	871221100VD	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm 3;venkovní přípojka;	m	17,00 7,00 10,00 3,00	163,18	60,96	754,92	815,88	RTS I / 2020
86	969011121R00								
87	969021111R00								

RTS I / 2020
1 860,59
12 200,88
RTS I / 2020
RTS I / 2020

číslo	název	množství	jednotka	cena	celková cena	sazba DPH	celková cena s DPH	poznámka
88	799082111R00	Vnitrostátní doprava suší	t	0,34	5 439,23	0,00	5 439,23	
89	799087113R00	Nakládání, výběrání hmot na dopravní prostředky	t	0,34	5 439,23	0,00	5 439,23	
90	799081111R00	Odvoz suší a výbory. hmot na skládku do 1 km	t	0,34	5 439,23	0,00	5 439,23	
91	799081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,76	1 305,41	0,00	1 305,41	
92	799999999R00	Poplatek za skládku	t	0,34	1 414,20	0,00	1 414,20	
				Celkem:			631 338,87	

Poznámka: Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodávce, jedná se o doporučené řešení (vymezení stávajícího standardu) a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.



Krycí list nabídkového rozpočtu

A1443 Rekonstrukce areálu KOH			
Název stavby:	II.etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění	Objednatel:	Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Druh stavby:	AB, dispečink	Projektant:	Kamila Možná
Lokalita:	D.1.4.1. Zařízení zdravotně technických instalací	Zhotovitel:	
	Mariánské Radčice, st.č. 119, 121, 132, 136	Konec výstavby:	92
Začátek výstavby:		Zpracoval:	
JKSO:			

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	8 913,70	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	38 192,71	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	368 770,92	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	176 120,77				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		39 340,77						
ZRN celkem		631 338,87	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

	0,00
	0,00
	631 338,87
	Celkem bez DPH
	631 338,87

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	214 882,46	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	7 735,77	2 148,82
Montáž - materiál		899 910,36
Montáž - práce		321 624,35
Mezisoučet 1	222 618,23	1 223 683,53
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		73 292,08
Nátěry		0,00
Zemní práce		70 709,59
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	222 618,23	1 367 685,21
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		1 590 303,44
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		1 590 303,44
Základ a hodnota DPH 21%	507 157,08	106 502,99
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		1 696 806,42
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce	725 756,67	178 411,61
Montážní materiál a práce SLABOPROUD	18 767,96	6 000,57
Zemní práce	15 331,50	55 378,09
Dodávky	214 882,46	0,00
VZDUCHOTECHNIKA	155 385,73	23 592,35
HZS - hodinová sazba	0,00	113 619,82

Vypracoval, datum, podpis, razítko:

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce									
Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových, zapuštěných plastových kruhových									
KU68/2-1902, KP 68/2	ks	70,00	5,19	363,30	010301	101,69	7 118,30	106,88	7 481,60
Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek zapuštěných plastových, kruhových									
KU68/2-1903, KR97	ks	65,00	15,56	1 011,40	010321	108,95	7 081,75	124,51	8 093,15
Montáž trubek elektroinstalačních-plastových tuhých									
pevně, 16 mm	m	10,00	9,34	93,40	010021	26,98	269,80	36,32	363,20
pevně, 23 mm	m	10,00	9,34	93,40	010022	29,05	290,50	38,39	383,90
pevně, 29 mm	m	10,00	12,45	124,50	010023	30,09	300,90	42,54	425,40
Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných									
pevně, 16 mm	m	45,00	9,34	420,30	010025	26,98	1 214,10	36,32	1 634,40
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o celkové hmotnosti									
10 mm2 CYY žiz.	m	45,00	35,28	1 587,60	800005	20,75	933,75	56,03	2 521,35
4 mm2 CYY žiz	m	120,00	14,53	1 743,60	800003	20,75	2 490,00	35,28	4 233,60
přes 10 do 50 kg	ks	30,00	101,69	3 050,70	020653	285,34	8 560,20	387,03	11 610,90
Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V									
5 x 2,5 mm2 J	m	45,00	31,13	1 400,85	810016	24,90	1 120,50	56,03	2 521,35
3 x 2,5 mm2 J	m	350,00	20,75	7 262,50	810006	24,91	8 718,50	45,66	15 981,00
3 x 1,5 mm2 J	m	650,00	12,45	8 092,50	810005	24,90	16 185,00	37,35	24 277,50
3 x 1,5 mm2 O	m	120,00	12,45	1 494,00	810005	24,90	2 988,00	37,35	4 482,00
2 x 1,5 mm2	m	145,00	11,41	1 654,45	810001	24,91	3 611,95	36,32	5 266,40
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 kV									
3 x 70+50 mm2	m	60,00	779,25	46 755,00	810092	50,85	3 051,00	830,10	49 806,00
Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V									
5 x 4 mm2	m	35,00	61,22	2 142,70	810057	25,94	907,90	87,16	3 050,60
4 x 10 mm2	m	65,00	115,18	7 486,70	810053	26,97	1 753,05	142,15	9 239,75
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFSP, 1 kV									
3 x 240+120 mm2	m	180,00	2 722,72	490 089,60	901078	130,74	23 533,20	2 853,46	513 622,80
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji									
do 2,5 mm2	ks	260,00	0,00	0,00	100001	21,79	5 665,40	21,79	5 665,40

4 mm2	ks	80,00	0,00	0,00	100013	22,83	1 826,40	22,83	1 826,40
10 mm2	ks	65,00	0,00	0,00	100014	33,20	2 158,00	33,20	2 158,00
50 mm2	ks	4,00	0,00	0,00	100006	76,78	307,12	76,78	307,12
70 mm2	ks	12,00	0,00	0,00	100007	108,95	1 307,40	108,95	1 307,40
120 mm2	ks	4,00	0,00	0,00	100009	125,55	502,20	125,55	502,20
240 mm2	ks	6,00	0,00	0,00	100012	169,13	1 014,78	169,13	1 014,78
<i>Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení</i>									
1-jednopolových do vlhka									
1-jednopolových p.om.	ks	6,00	74,71		448,26 110001	130,74	784,44	205,45	1 232,70
1-jednopolových p.om.	ks	25,00	135,93		3 398,25 110001	130,74	3 268,50	266,67	6 666,75
<i>Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení</i>									
7-krážíových p.om.	ks	1,00	205,45		205,45 110005	111,02	111,02	316,47	316,47
6-střídavých p.om.	ks	6,00	141,12		846,72 110004	111,02	666,12	252,14	1 512,84
5-sériových p.om.	ks	3,00	179,51		538,53 110003	111,02	333,06	290,53	871,59
<i>Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů ovladačů, řazení</i>									
1/0S-tlačítkových zapínacích se sig.doutnav.	ks	6,00	202,34		1 214,04 110153	130,74	784,44	333,08	1 998,48
Sporáková kombinace s kontr. LED	ks	2,00			R			770,00	1 540,00
25 A, VP, VL, 01 až 02	ks	2,00	416,09		832,18 110511	161,87	323,74	577,96	1 155,92
<i>Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtní prof. otvoru, provedení</i>									
2P + PE do vlhka tz izolantu	ks	2,00	0,00		0,00 111002	130,74	261,48	130,74	261,48
2P + PE p.om. - dvojzásuvka	ks	35,00	0,00		0,00 111002	161,87	5 665,45	161,87	5 665,45
<i>PŘÍSTROJ SPÍNACÍ, PRO AUTOMATICKÉ SPÍNÁČE, pro Swing, Tango, Levit, Neo, Element, Time</i>									
3299U-A00006 Přístroj spínací pro snímače pohybu, relé (2300 W, 500 VA)	ks	6,00	587,29		3 523,74 R	130,74	784,44	718,03	4 308,18
<i>Montáž pojistek se zapojením vodičů, pojistkových částí, spodků do 500 V, typ</i>									
SPH 3, SPC 350	ks	12,00	1 024,13		12 289,56 120024	1 346,84	16 162,08	2 370,97	28 451,64
<i>Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti přes 20 do 50 kg</i>									
přes 150 do 200 kg	ks	4,00	0,00		0,00 190002	1 023,10	4 092,40	1 023,10	4 092,40
Montáž svítidel LED přisazených 1 zdroji	ks	1,00	0,00		0,00 190005	1 721,42	1 721,42	1 721,42	1 721,42
<i>MODUS BRSB_KO480V3</i>									
MODUS BRSB_KO480V5	ks	16,00	1 335,42		21 366,72 201055	368,36	5 893,76	1 703,78	27 260,48
MODUS BRO_KO340V2	ks	63,00	1 335,42		84 131,46 201055	368,36	23 208,68	1 703,78	107 338,14
MODUS BRO_KO340V1	ks	5,00	881,98		4 409,90 201055	368,36	1 841,80	1 250,34	6 251,70
	ks	13,00	881,98		11 465,74 201055	368,36	4 788,68	1 250,34	16 254,42

MODUS KX3000M_KO	ks	4,00	1 179,78	4 719,12	201055	368,35	1 473,40	1 548,13	6 192,52
Montáž hromosvodného vedení - svorek									
Sworkovnice pro vyrovnání potenciálu EKV	kpl	2,00	205,45	410,90	R	439,95	879,90	645,40	1 290,80
se 2 šrouby BERNARD	ks	30,00	36,32	1 089,60	220301	81,97	2 459,10	118,29	3 548,70
Podružný materiál				0,00			0,00		0,00
Montážní materiál a práce - celkem				725 756,67			178 411,61		905 708,28
Montážní materiál a práce SLABOPROUD									
ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ USB, VGA, HDMI, DECENTO									
5014K-C00420 Zásuvka kom. RJ45 - bílá	ks	6,00	2 499,63	14 997,78	R	331,00	1 986,00	2 830,63	16 983,78
Kabel UTP 6 kat.	m	140,00	11,41	1 597,40	R	20,76	2 906,40	32,17	4 503,80
čidla TA ekvitermní regulace	kpl	3,00	724,26	2 172,78	R	369,39	1 108,17	1 093,65	3 280,95
Podružný materiál				0,00			0,00		0,00
Montážní materiál a práce SLABOPROUD - celkem				18 767,96			6 000,57		24 768,53
Zemní práce									
VYTÝČENÍ TRATI									
Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,10	0,00	0,00	R	14 007,91	1 400,79	14 007,91	1 400,79
ŘEZÁNÍ SPÁRY									
V asfaltu nebo betonu	m	14,00	0,00	0,00	R	108,95	1 525,30	108,95	1 525,30
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 500 hl. 800mm	m	75,00	0,00	0,00	R	350,72	26 304,00	350,72	26 304,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE									
Písek kopaný 15cm	m	75,00	45,66	3 424,50	R	51,88	3 891,00	97,54	7 315,50
Chránička korugovaná prům. 80mm - ochrana kabelů ve výkopu	m	150,00			R			115,00	17 250,00
Světlost do 10,5 cm	m	150,00	61,22	9 183,00		58,11	8 716,50	119,33	17 899,50
desky PVC červené š.350mm - zakrytí kabelů dl. 1m									
Do šířky 20cm	m	75,00	36,32	2 724,00		22,82	1 711,50	59,14	4 435,50
vytýčení podzemních zařízení	HZS	30,00	0,00	0,00	R	394,30	11 829,00	394,30	11 829,00
Zemní práce - celkem				15 331,50			55 378,09		87 959,59
Dodávky									
Rozpočovací skříň SR822 vč. gravitačního základu	kpl	1,00	32 598,09	32 598,09	R	0,00	0,00	32 598,09	32 598,09
Rozvodnice R1 dle výkresové části	kpl	1,00	140 898,78	140 898,78		0,00	0,00	140 898,78	140 898,78
Rozvodnice R2 dle výkresové části	kpl	1,00	10 206,06	10 206,06		0,00	0,00	10 206,06	10 206,06
Rozvodnice R3 dle výkresové části	kpl	1,00	10 638,75	10 638,75		0,00	0,00	10 638,75	10 638,75
Rozvodnice R4 dle výkresové části	kpl	1,00	9 902,03	9 902,03		0,00	0,00	9 902,03	9 902,03
Rozvodnice R5 dle výkresové části	kpl	1,00	10 638,75	10 638,75		0,00	0,00	10 638,75	10 638,75
Dodávky - celkem				214 882,46			0,00		214 882,46

VZDUCHOTECHNIKA									
Ventilátor HXM 200 - stěnový ventilátor ax.	ks	1,00	4 189,81	4 189,81 R	1 092,24	1 092,24	5 282,05	5 282,05	
Ventilátor MIXVENT TD1300/250 Silent Ecowat	kpl	3,00	37 034,39	111 103,17 R	1 638,35	4 915,05	38 672,74	116 018,22	
Potrubí kruhové SPIRO 160mm	m	15,00	349,52	5 242,80 R	131,06	1 965,90	480,58	7 208,70	
Potrubí kruhové SPIRO 250mm	m	35,00	458,74	16 055,90 R	131,07	4 587,45	589,81	20 643,35	
Sací ventily kruhové do potrubí prům. 160	kpl	28,00	469,66	13 150,48 R	163,84	4 587,52	633,50	17 738,00	
tlavky, redukce	kpl	1,00	0,00	0,00 R	3 822,82	3 822,82	3 822,82	3 822,82	
Protidešťová automatická žaluzie průměr 200	ks	1,00	1 975,85	1 975,85 R	873,79	873,79	2 849,64	2 849,64	
Protidešťová automatická žaluzie průměr 250	ks	2,00	1 833,86	3 667,72 R	873,79	1 747,58	2 707,65	5 415,30	
VZDUCHOTECHNIKA - celkem				155 385,73		23 592,35		178 978,08	
HZS - hodinová sazba									
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
Demontaz stavejícího zařízení	hod	50,00	0,00	0,00 R	363,17	18 158,50	363,17	18 158,50	
Výpomocné zednické práce	hod	120,00	0,00	0,00 R	363,17	43 580,40	363,17	43 580,40	
Montaz - připojení elektrokolů včetně regulace	hod	30,00	0,00	0,00 R	518,81	15 564,30	518,81	15 564,30	
Měření umělého osvětlení vč. protokolu	hod	15,00	0,00	0,00 R	674,45	10 116,75	674,45	10 116,75	
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									
DLE CSN 331500									
Revizní technik	hod	35,00	0,00	0,00	570,69	19 974,15	570,69	19 974,15	
Použití vysokozdvíže plošiny mob.	hod	12,00	0,00	0,00 R	518,81	6 225,72	518,81	6 225,72	
HZS - hodinová sazba - celkem				0,00		113 619,82		113 619,82	
						0,00	0,00	0,00	

Poznámka: Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené řešení (vymezení stávajícího standardu) a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně, srovnatelné řešení.

Vypracoval, datum, podpis, razítko:

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce		
Projekt		
Investor		
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum		
Zpracovatel		
CÚ		
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	21	
2. sazba DPH %	15	
Procento PM %	5	

Slepý stavební rozpočet k ocenění

Název stavby: A1443 Rekonstrukce areálu KOH II.etapa - vytápění AB

Doba výstavby:

Objednatel: Palivový kombinát Ústí s.p., Hrbovická 2, 403 39 C

Druh stavby:

VYTÁPĚNÍ

Začátek výstavby:

Projektant: Ing. Radek Fokt, dne 30.05.2020

Lokalita:

Mariánské Radčice

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracováno dne:

Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Genová soustava
						Dodávka	Montáž		
722		Vnitřní vodovod				74 183,44	32 333,61	106 517,05	
1	722181225RY3	Isolace návěková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D64 Varianta: vnitřní průměr 64 mm	m	10,00	179,49	1 396,76	398,14	1 794,90	RTS I / 2020
2	722181225RW8	Isolace návěková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D54 Varianta: vnitřní průměr 54 mm	m	150,00	169,70	19 372,61	6 082,39	25 455,00	RTS I / 2020
3	722181225RW2	Isolace návěková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D45 Varianta: vnitřní průměr 45 mm	m	70,00	167,53	8 422,94	3 304,16	11 727,10	RTS I / 2020
4	722181225RU2	Isolace návěková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D35 Varianta: vnitřní průměr 35 mm	m	250,00	152,30	27 267,10	10 807,90	38 075,00	RTS I / 2020
5	722181225RT9	Isolace návěková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D28 Varianta: vnitřní průměr 28 mm	m	100,00	144,68	9 820,11	4 647,89	14 468,00	RTS I / 2020
6	722181225RT7	Isolace návěková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D22 Varianta: vnitřní průměr 22 mm	m	50,00	130,54	4 169,72	2 357,28	6 527,00	RTS I / 2020
7	722181225RT6	Isolace návěková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D18 Varianta: vnitřní průměr 18 mm	m	30,00	126,19	2 289,76	1 495,94	3 785,70	RTS I / 2020
8	722181225RT5	Isolace návěková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D15 Varianta: vnitřní průměr 15 mm	m	20,00	124,01	1 446,43	1 033,77	2 480,20	RTS I / 2020
9	998722102R00	Presun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,05	43 513,80	0,00	2 206,15	2 206,15	RTS I / 2020
730		Demontáž				15 693,22	11 439,36	27 132,58	
10	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	1 000,00	28,39	4 617,47	23 772,53	28 390,00	RTS I / 2020
11	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	250,00	58,63	3 130,44	11 527,06	14 657,50	RTS I / 2020
12	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	200,00	69,73	4 773,13	9 172,87	13 946,00	RTS I / 2020
13	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 1500 mm	kus	180,00	138,16	3 178,18	21 690,62	24 868,80	RTS I / 2020
14	73380801R00	Přemísťování vbouraných hmot - potrubí	t	6,30	1 414,20	0,00	8 904,51	8 904,51	RTS I / 2020
15	73380802R00	Přemísťování demont. hmot - otop. těles	t	4,50	1 479,47	0,00	6 660,28	6 660,28	RTS I / 2020
16	979086213R00	Nakládání vbouraných hmot na dopravní prostředek	t	10,80	1 305,41	0,00	14 086,21	14 086,21	RTS I / 2020
17	979081111R00	Odvoz sutí a výbor. hmot na skládku do 1 km	t	10,80	1 033,45	0,00	11 159,50	11 159,50	RTS I / 2020
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,80	163,18	0,00	1 762,07	1 762,07	RTS I / 2020
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,51	163,18	0,00	2 693,71	2 693,71	RTS I / 2020
731		Kotelny				2 074,60	134 367,44	136 442,04	
20	731200826R00	Demontáž kotle elektrického, do 60 kW	kus	3,00	1 501,23	38,04	4 465,65	4 503,69	RTS I / 2020
21	998731193R00	Příplatek zvětšený přesun, koleiny do 500 m	t	0,19	1 555,62	0,00	289,35	289,35	RTS I / 2020
22	731249136R00	Přesun kotlů ze stávající do nové kotelny							
23	998731101R00	Montáž kotle teplovod., elektrický do 60 kW	soubor	3,00	42 534,74	2 038,57	125 565,65	127 604,22	RTS I / 2020
732		Strojovny				90 927,46	12 893,67	103 821,13	
24	732331518R00	Nádobý expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 140 l	soubor	1,00	9 246,68	8 124,40	1 122,28	9 246,68	RTS I / 2020
25	732349102R00	Montáž anuluoidu II - průtok 8 m3/hod	soubor	1,00	6 128,92	4 003,10	2 125,82	6 128,92	RTS I / 2020
26	4848165102	Hydraulický vyrovnávac dyn.tlakov. HVDIT 2, do 8m3/h	kus	1,00	3 552,90	3 552,90	0,00	3 552,90	RTS I / 2020
27	732119193R00	M. rozdělovačů a sberačů - sdruženého, dl. 1,5 m	kus	1,00	3 807,46	2 409,52	1 397,94	3 807,46	RTS I / 2020
28	55113706.A	Sdružený rozdělovač a sberač (125x125), hrdla 2xDN65, 2xDN40, 4xDN50	kus	1,00	24 198,28	24 198,28	0,00	24 198,28	RTS I / 2020
29	63156090	Tepelná izolace rozdělovače	kus	1,00	1 087,85	1 087,85	0,00	1 087,85	RTS I / 2020
30	551310410	Konzole stojanová stavitelná, 2ks	kus	1,00	1 359,81	1 359,81	0,00	1 359,81	RTS I / 2020
31	732349108R00	Úprava vody	soubor	1,00	22 571,70	17 760,77	4 810,93	22 571,70	RTS I / 2020
32	48438812.A	Patrona VES P32, Odsolovací patrona s kapacitou 28 000 l x°dH (při 28 000 l / 10 °dH = max. 2 800 l odsolené vody)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
33	5511001830	zapůjčení patrony P62	kus	1,00	4 624,43	4 624,43	0,00	4 624,43	RTS I / 2020
34	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních	soubor	3,00	282,84	178,43	670,09	848,52	RTS I / 2020
35	99411150IM	Oběhové čerpadlo - ALPHA2 25-60 1x230V 50Hz 6H	kus	1,00	3 220,02	3 220,02	0,00	3 220,02	RTS I / 2020
36	97924244IM	oběhové čerpadlo MAGNA3 25-40 1x230V 50Hz PN10	kus	2,00	10 008,17	20 016,34	0,00	20 016,34	RTS I / 2020
37	99812711IM	izolační pouzdro na oběh.čerp.	kus	3,00	130,54	391,62	0,00	391,62	RTS I / 2020
38	998732101R00	Presun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,47	5 439,23	0,00	2 568,62	2 568,62	RTS I / 2020
733		Rozvod potrubí				633 654,32	429 277,88	1 062 932,19	

m	930,00	386,20	185 336,26	173 829,74	359 166,00	RTS I / 2020
m	140,00	419,91	33 103,28	25 684,12	58 787,40	RTS I / 2020
m	140,00	437,31	37 023,67	24 199,73	61 223,40	RTS I / 2020
m	130,00	864,84	77 262,23	35 166,97	112 429,20	RTS I / 2020
m	250,00	864,84	163 104,81	53 105,19	216 210,00	RTS I / 2020
m	70,00	1 163,99	63 354,31	18 124,99	81 479,30	RTS I / 2020
m	150,00	1 969,00	247 594,71	47 755,29	295 350,00	RTS I / 2020
m	3 589,99	31 413,90	31 413,90	4 485,00	35 898,90	RTS I / 2020
m	1 590,00	10,88	380,20	16 919,00	35 898,90	RTS I / 2020
m	70,00	13,05	20,68	892,82	913,50	RTS I / 2020
m	150,00	16,32	55,91	2 392,09	2 448,00	RTS I / 2020
m	10,00	21,76	4,35	213,25	217,60	RTS I / 2020
m	2,44	10 878,45	0,00	26 509,69	26 509,69	RTS I / 2020
rus	2,00	533,04	760,81	305,27	1 066,08	RTS I / 2020
rus	17,00	924,67	12 744,96	2 974,43	15 719,39	RTS I / 2020
rus	8,00	1 196,63	7 939,02	1 634,02	9 573,04	RTS I / 2020
rus	10,00	1 522,98	13 099,46	2 130,34	15 229,80	RTS I / 2020
rus	4,00	5 004,09	18 182,99	1 833,37	20 016,36	RTS I / 2020
rus	3,00	1 033,45	2 394,16	706,19	3 100,35	RTS I / 2020
rus	1,00	1 066,09	823,54	242,55	1 066,09	RTS I / 2020
rus	2,00	1 305,41	2 109,50	501,32	2 610,82	RTS I / 2020
rus	3,00	1 784,07	4 165,61	1 186,80	5 352,21	RTS I / 2020
rus	1,00	3 491,98	2 858,56	633,42	3 491,98	RTS I / 2020
rus	2,00	4 296,99	7 395,85	1 198,13	8 593,98	RTS I / 2020
rus	1,00	7 070,99	6 961,93	109,06	7 070,99	RTS I / 2020
rus	2,00	7 506,13	14 781,94	230,32	15 012,26	RTS I / 2020
rus	61,00	174,06	8 755,03	1 882,63	10 617,66	RTS I / 2020
rus	10,00	424,26	2 967,54	1 275,06	4 242,60	RTS I / 2020
rus	1,00	424,26	379,28	44,98	424,26	RTS I / 2020
rus	1,00	282,84	202,82	80,02	282,84	RTS I / 2020
us	3,00	543,92	1 205,02	426,74	1 631,76	RTS I / 2020
rus	3,00	5 439,23	16 317,69	0,00	16 317,69	RTS I / 2020
rus	157,00	261,08	32 451,30	8 538,26	40 989,56	RTS I / 2020
rus	157,00	239,33	30 757,55	6 817,26	37 574,81	RTS I / 2020
rus	157,00	217,57	30 784,43	3 374,06	34 158,49	RTS I / 2020
rus	0,34	10 878,45	0,00	3 718,04	3 718,04	RTS I / 2020
rus	1,00	1 246,67	991,04	235,63	1 246,67	RTS I / 2020
rus	6,00	3 807,46	19 579,31	3 285,45	22 844,76	RTS I / 2020
rus	1,00	4 133,81	3 590,52	543,29	4 133,81	RTS I / 2020
rus	14,00	4 351,38	53 379,52	7 539,80	60 919,32	RTS I / 2020
rus	17,00	4 677,73	70 361,12	9 160,29	79 521,41	RTS I / 2020
rus	8,00	4 895,30	34 876,10	4 286,30	39 162,40	RTS I / 2020
rus	9,00	4 427,53	35 055,56	4 792,21	39 847,77	RTS I / 2020
rus	6,00	4 677,73	24 946,06	3 120,32	28 066,38	RTS I / 2020
rus	5,00	5 004,09	22 388,04	2 632,41	25 020,45	RTS I / 2020
rus	12,00	5 221,66	56 491,67	6 168,25	62 659,92	RTS I / 2020
rus	14,00	5 548,01	70 370,77	7 301,37	77 672,14	RTS I / 2020
rus	8,00	5 765,58	31 526,58	3 066,90	34 593,48	RTS I / 2020
rus	8,00	6 091,93	44 613,89	4 121,55	48 735,44	RTS I / 2020
rus	6,00	5 004,09	26 886,43	3 138,11	4 786,52	RTS I / 2020
rus	5,00	5 439,23	24 532,67	2 663,48	27 196,15	RTS I / 2020
rus	4,00	5 765,58	20 964,83	2 097,49	23 062,32	RTS I / 2020
rus	4,00	6 091,93	22 267,14	2 100,58	24 367,72	RTS I / 2020
rus	2,00	6 418,29	11 799,97	1 036,61	12 836,58	RTS I / 2020
rus	4,00	6 744,64	24 912,48	2 066,08	25 978,56	RTS I / 2020
rus	8,00	7 397,35	54 924,50	4 254,30	59 178,80	RTS I / 2020
rus	1,00	8 158,84	7 624,24	534,60	8 158,84	RTS I / 2020
rus	1,00	6 418,29	5 905,91	512,38	6 418,29	RTS I / 2020
rus	3,00	6 962,21	19 597,52	1 289,11	20 886,63	RTS I / 2020
rus	1,00	9 573,04	9 005,75	567,29	9 573,04	RTS I / 2020
rus	2,00	11 422,37	21 606,56	1 238,18	22 844,14	RTS I / 2020

RTS // 2020
RTS // 2020
RTS // 2020
RTS // 2020
RTS // 2020

101	735156769R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 600/1600	kus	2,00	12 401,43	23 418,62	1 384,24	24 802,86	RTS I / 2020
102	735153300R00	Příplatek za odvzdušňovací ventili	kus	157,00	97,91	7 159,79	8 212,08	15 371,87	RTS I / 2020
103	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	172,00	135,98	0,00	23 388,56	23 388,56	RTS I / 2020
104	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	3,71	5 439,23	0,00	20 167,96	20 167,96	RTS I / 2020
105	904	Hodnoty zúčtovací vzory (H23)				0,00	14 098,32	14 098,32	
	R02	Hzs-zkoušky v rámci montáž prací - topné zkoušky lde ČSN 060310	h	72,00	195,81	0,00	14 098,32	14 098,32	RTS I / 2020
		Varianty:							
	97	Prostřední úroveň a ostatní bourací práce				92,36	51 224,74	51 224,74	
106	971033231R00	Vybourání otv. zed cihel 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	40,00	54,39	0,00	2 175,60	2 175,60	RTS I / 2020
107	971033241R00	Vybourání otv. zed cihel 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	20,00	87,03	0,00	1 740,60	1 740,60	RTS I / 2020
108	971033261R00	Vybourání otv. zed cihel 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	4,00	130,54	26,37	495,79	522,16	RTS I / 2020
109	971033251R00	Vybourání otv. zed cihel 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	10,00	97,91	65,99	913,11	979,10	RTS I / 2020
110	972054141R00	Vybourání otv. stropy Žb pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	39,00	435,14	0,00	16 970,46	16 970,46	RTS I / 2020
111	979082121R00	Příplatek k vnitřnost. dopravné suti za dalších 5 m	t	16,51	1 294,54	0,00	21 370,27	21 370,27	RTS I / 2020
112	979011211R00	Svislá doprava suti a výbaur. hmot za 2.NP nošením	t	0,83	5 439,23	0,00	4 489,43	4 489,43	RTS I / 2020
113	979081111R00	Odvoz suti a výbaur. hmot na skládku do 1 km	t	0,83	1 033,45	0,00	852,99	852,99	RTS I / 2020
114	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,83	1 305,41	0,00	1 077,49	1 077,49	RTS I / 2020
115	979990107R00	Příplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,83	1 404,17	0,00	1 159,00	1 159,00	RTS I / 2020
		Celkem:						2 949 421,41	

Poznámka:

Pokud je v projektové dokumentaci obsažen požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patřící na výnězy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků, má se za to, že zadavatel tak učinil z důvodů srozumitelnosti a přesnosti popisu, a zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně, technicky, esteticky a architektonicky obdobných řešení. Zadavatel má možnost požadovat dodavatele, aby prokázal a doložil, že jim navrhované jiné řešení je kvalitativně a technicky obdobné.

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	A1443 Rekonstrukce areálu KOH II.etapa - vytápění AB		Objednatel:	Palivový kombinát Ústí s.p., Hrbovická 2, 403 39 C	
Druh stavby:	VYTÁPĚNÍ		Projektant:	Ing. Radek Fokt, dne 30.05.2020	
Lokalita:	Mariánské Radčice		Zhotovitel:		
Zpracoval:			Datum:		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	722	Vnitřní vodovod	74 185,44	32 333,61	106 519,05
	730	Demontáže	15 699,22	111 439,36	127 138,58
	731	Kotelny	2 076,60	134 367,44	136 444,04
	732	Strojovny	90 927,48	12 695,67	103 623,15
	733	Rozvod potrubí	838 654,32	429 277,88	1 267 932,19
	734	Armatury	218 038,99	39 822,07	257 861,06
	735	Otopná tělesa	753 016,39	131 451,54	884 467,93
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	14 098,32	14 098,32
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	92,36	51 244,74	51 337,09
Celkem:					2 949 421,41

Výkaz výměr

Název stavby:		A1443 Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - vytápění AB		Objednatel:	Paliwový kombinát Ústí s.p., Hrbovická 2, 403 39 C	
Druh stavby:		VYTÁPĚNÍ		Projektant:	Ing. Radek Fokt, dne 30.05.2020	
Lokalita:		Marianské Radčice		Zhotovitel:		
Zpracoval:		0		Zpracováno dne:	0	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MMJ	Množství	Potřebné množství
Vnitřní vodovod						
1		722	722181225RV3 Izolace náveková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D64	m	10,00	0,00
2		722	722181225RW1 Izolace náveková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D54	m	150,00	0,00
3		722	722181225RW2 Izolace náveková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D45	m	70,00	0,00
4		722	722181225RU2 Izolace náveková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D35	m	250,00	0,00
5		722	722181225RT9 Izolace náveková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D28	m	100,00	0,00
6		722	722181225RT7 Izolace náveková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D22	m	50,00	0,00
7		722	722181225RT6 Izolace náveková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D18	m	30,00	0,00
8		722	722181225RT5 Izolace náveková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D15	m	20,00	0,00
9		998	998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,05	0,00
Demontáž						
10		733	733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	1 000,00	0,00
11		733	733110810R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	200,00	0,00
12		735	735151821R00 Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 1500 mm	kus	180,00	0,00
13		733	733890801R00 Premístění vybouraných hmot - potrubí 3,22+1,3425+1,734	t	6,30	0,00
14		735	735890802R00 Premístění demont. hmot - otop. těles	t	4,50	0,00
15		979	979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	10,80	0,00
16		979	979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,80	0,00
17		979	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,80	0,00
18		979	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,51	0,00
			0,82538*20		16,51	
Kotelny						
19		731	731200826R00 Demontáž kotle elektrického, do 60 kW	kus	3,00	0,00
20		998	998731193R00 Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m	t	0,19	0,00
21		731	731249136R00 Montáž kotle teplovod., elektrický do 60 kW	soubor	3,00	0,00
22		998	998731101R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,37	0,00
Strojovny						
23		732	732331518R00 Nádobý expanzní tlak s memb. Expanzomat, 140 l	soubor	1,00	0,00
24		732	732349102R00 Montáž anuluoidu II - průtok 8 m³/hod	soubor	1,00	0,00
25		484	4848165102 Hydraulický vyrovnávac. dyn.tlaků HVDT 2, do 8m³/h	kus	1,00	0,00
26		732	732119193R00 M. rozdělovačů a sběračů - sdrúženého, di. 1,5 m	kus	1,00	0,00
27		551	55113766.A Sdrúžený rozdělovač a sběrač (125x125), hrdla 2xDN65, 2xDN50	kus	1,00	0,00
28		631	63156090 Tepelná izolace rozdělovače	kus	1,00	0,00
29		551	551310410 Konzole stojanová stavitelná, 2ks	kus	1,00	0,00
30		732	732349108R00 Úprava vody	soubor	1,00	0,00
31		484	48438812.A Patróna VES P32, Odsolovací patróna s kapacitou 28 000 l x°dH (při 28 000 l / 10 °dH = max. 2 800 l odsolené vody)	kus	0,00	0,00
			Připojovací rozměr: 3/4", Rozměry: d237 mm, výška 1065 mm, hmotnost: 27 kg,	kus	0,00	0,00
32		551	5511001830 zaplující patróny P62	kus	1,00	0,00
33		732	732429111R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních	soubor	3,00	0,00
34		994	994111501M Oběhové čerpadlo - ALPHA2 25-60 130 1x230V 50Hz 6H	kus	1,00	0,00
35		979	979242441M oběhové čerpadlo MAGNA3 25-40 180 1x230V 50Hz PN10	kus	2,00	0,00
36		986	986127111M Izolační pouzdro na oběh čerp.	kus	3,00	0,00
37		998	998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,47	0,00
Rozvod potrubí						
38		733	733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	930,00	0,00
39		733	733163103R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	140,00	0,00

40	733163105R00	Potrubi z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	130,00	0,00
41	733163106R00	Potrubi z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	250,00	0,00
42	733163107R00	Potrubi z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	70,00	0,00
43	733163108R00	Potrubi z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm	m	150,00	0,00
44	733163109R00	Potrubi z měděných trubek vytápění D 64 x 2,0 mm	m	10,00	0,00
45	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	1 590,00	0,00
		930+140+140+130+250	m	1 590,00	0,00
46	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	70,00	0,00
47	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	150,00	0,00
48	733190109R00	Tlaková zkouška potrubí DN 65	m	10,00	0,00
49	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	2,44	0,00
50	734235122R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20	kus	2,00	0,00
51	734235124R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32	kus	17,00	0,00
52	734235125R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40	kus	8,00	0,00
53	734235126R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 50	kus	10,00	0,00
54	734235127R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 65	kus	4,00	0,00
55	734245124R00	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 32	kus	3,00	0,00
56	734245125R00	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 40	kus	1,00	0,00
57	734245126R00	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 50	kus	2,00	0,00
58	734295214R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32	kus	3,00	0,00
59	734295215R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40	kus	1,00	0,00
60	734295216R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50	kus	2,00	0,00
61	734295132R00	Ventil směšovací třicestný DN25, kvs=10m3/h, vč. servopohonu	kus	1,00	0,00
62	734295133R00	Ventil směšovací třicestný DN32, kvs=16m3/h, vč. servopohonu	kus	1,00	0,00
63	734295321R00	Kohout kul. vypouštěcí, komplet, DN 15	kus	2,00	0,00
64	734411143R00	Teploměr 120C, pevný stonk 160 mm	kus	61,00	0,00
65	734421130R00	Tlakoměr 0,3MPa	kus	10,00	0,00
66	734391124R00	Kondenzační smyčky ČSN 13 7533.1 - stočené	kus	1,00	0,00
67	734419133R00	Montáž kompaktního měřče tepla závitového 1"	soubor	3,00	0,00
68	388220724	Měřč tepla ultrazvukový DN25, Qn=2,5m3/h	kus	3,00	0,00
69	734223122RT1	Ventil termostatický, přímý, DN 15	kus	157,00	0,00
70	734263132R00	Sroubení regulační, uzavíratelné, přímé, DN 15	kus	157,00	0,00
71	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	157,00	0,00
72	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,34	0,00
73	735156160R00	Otopná tělesa panelová Klasik 10 600/ 400	kus	1,00	0,00
74	735156460R00	Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 400	kus	6,00	0,00
75	735156461R00	Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 500	kus	1,00	0,00
76	735156462R00	Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 600	kus	14,00	0,00
77	735156463R00	Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 700	kus	17,00	0,00
78	735156464R00	Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 800	kus	8,00	0,00
79	735156560R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 400	kus	9,00	0,00
80	735156561R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 500	kus	6,00	0,00
81	735156562R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 600	kus	5,00	0,00
82	735156563R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 700	kus	12,00	0,00
83	735156564R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 800	kus	14,00	0,00
84	735156565R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 900	kus	6,00	0,00
85	735156566R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/1000	kus	8,00	0,00
86	735156660R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 400	kus	1,00	0,00
87	735156661R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 500	kus	6,00	0,00
88	735156662R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 600	kus	5,00	0,00
89	735156663R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 700	kus	4,00	0,00
90	735156664R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 800	kus	2,00	0,00
91	735156665R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 900	kus	4,00	0,00
92	735156666R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1000	kus	8,00	0,00
93	735156667R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 900/ 500	kus	1,00	0,00
94	735156668R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 900/ 600	kus	3,00	0,00
95	735156669R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 900/ 700	kus	1,00	0,00
96	735156765R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 600/ 900	kus	2,00	0,00
97	735156767R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 600/1200	kus	1,00	0,00
98	735156768R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 600/1400	kus	2,00	0,00

99	735156769R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 600/1600	kus	2,00	0,00
100	735153300R00	Příplatek za odvzdušňovací ventil	kus	157,00	0,00
101	735000912R00	Výregulování ventilů s termmost.ovládáním	kus	172,00	0,00
102	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	3,71	0,00
103	904 R02	Hodnotové účelové sazby (H2S)	h	72,00	0,00
104	971033231R00	Provozování a ostatní bourací práce	kus	40,00	0,00
105	971033241R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	20,00	0,00
106	971033261R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	4,00	0,00
107	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	10,00	0,00
108	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	39,00	0,00
		18 A		18,00	
		21 B		21,00	
109	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,51	0,00
		0,8254*20		16,51	
110	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,83	0,00
111	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,83	0,00
112	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,83	0,00
113	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu, cihel, dřeva	t	0,83	0,00

Poznámka:

Pokud je v projektové dokumentaci obsažen požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a přijetí, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků, má se za to, že zadavatel tak učinil z důvodů srozumitelnosti a přesnosti popisu, a zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně, technicky, esteticky a architektonicky obdobných řešení. Zadavatel má možnost požádat dodavatele, aby prokázal a doložil, že jím navrhované jiné řešení je kvalitativně a technicky obdobné.

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	A1443 Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - vytápění AB	Objednatel:	Palivový kombinát Ústí s.p., Hřbovická 2, 403 39 C	IČ/DIČ:	000 07 536
Druh stavby:	VYTÁPĚNÍ	Projektant:	Ing. Radek Fokt, dne 30.05.2020	IČ/DIČ:	43242995/CZ7110192782
Lokalita:	Mariánské Radčice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	115
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	92,36	Práce přesčas		0,00	Zařízení stavenišť		0,00
	Montáž	36 393,88	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	1 992 598,44	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	802 169,48				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		118 167,25						
ZRN celkem		2 949 421,41	DN celkem		0,00	NUS celkem		95 856,20
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

0,00	
0,00	
3 045 277,61	Celkem bez DPH
	Celkem bez DPH
	3 045 277,61

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Poznámka:

Pokud je v projektové dokumentaci obsažen požadavek nebo odkaz na obchodní firmu, názvy nebo jména a přijetí, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobců, má se za to, že zadavatel tak učinil z důvodů srozumitelnosti a přesnosti popisu, a zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně, technicky, esteticky a architektonicky obdobných řešení. Zadavatel má možnost požádat dodavatele, aby prokázal a doložil, že jím navrhované jiné řešení je kvalitativně a technicky obdobné.

REKAPITULACE NABÍDKY III. etapy

Akce: A1443 + A1444

Rekonstrukce areálu KOH II. a III.etapa

Zhotovitel:
IČO:

Datum:

Svazek	Název	Nabídková cena:
č.		
Základní rozpočtová cena (ZRN) celkem za etapu:		
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	6 682 507,83
D.1.2	Siloproudá zařízení	2 360 597,22
D.1.3	Slaboproudé rozvody	406 281,43
Základní rozpočtové náklady (ZRN) celkem za stavbu		9 449 386,48
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) celkem za etapu:		
	Náklady na provoz ZS	78 385,49
	Provozní vlivy	68 381,51
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) celkem za stavbu		146 767,00
Celkem nabídková cena bez DPH		9 596 153,48

Vypracoval, podpis, razítko:

Slepý stavební rozpočet pro ocenění

VERLAG DASHOFER
A1444 - Rekonstrukce análu KOH III etapa

Objektname: Palový kombinát Ustí, státní podnik

Doba výstavby:

Název stavby: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

Začátek výstavby:

Druh stavby: Měsítní stavební práce

Konec výstavby:

Lokalita: Měsítní stavební práce

Zpracovatel:

JKSO:

Zpracováno dne:

C	Kód	Název položky	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka (Kč)	Náklady (Kč)	Celkem	Genová soustava
1	001000010VD	Výstavba konstrukce a příslušenství (základní příprava, základní příprava, odstranění výhledů kom. otvorů, odvod kondenzátu apod.)	kompl	1,00	28 627,50	5 725,50	22 902,00	28 627,50
2	210001102VD	Odstavení kabelového vedení a zařízení elektro	kompl	1,00	20 611,80	0,00	20 611,80	20 611,80
3	317944311R00	Válcované nožičky do 6.12 do přípravených otvorů	1	0,55	48 711,37	20 714,28	6 171,96	28 886,24
4	31720012BAI	Odstavení kabelového vedení a zařízení elektro	kus	3,00	642,41	107,82	1 816,41	1 927,23
5	58321902A	Příklad nerezový Yong NEP 150-1250	kus	3,00	740,88	2 222,64	0,00	2 222,64
6	31127117R00	Závěs z tvárnice Yong hladkých tl. 20 cm - zasklívk	m2	6,98	1 135,05	6 284,36	1 639,06	7 923,42
7	31127117R00	Závěs z tvárnice Yong hladkých tl. 500 mm - zasklívk	m2	3,15	2 140,19	5 513,53	1 228,07	6 741,60
8	31127117R00	Závěs z tvárnice Yong hladkých tl. 30 cm - zasklívk	m2	1,85	1 634,06	2 531,80	483,04	3 014,84
9	31127117R00	Závěs z tvárnice Yong hladkých tl. 37,5 cm - zasklívk	m2	2,58	1 908,97	3 922,79	739,20	4 661,99
10	34227004R00	Příčka z desek Yong hladkých, tloušťka 15 cm	m2	95,15	738,59	50 399,42	19 874,46	70 273,88
11	34284611R00	Ukosený příček k chod. konat. kovami na hmožd.	m	27,95	125,00	886,17	4 088,93	4 975,00
12	346244381R00	Pentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	2,88	772,07	2 255,64	5 150,36	7 406,00
13	34226711R11	Příčka z desek Yong hladkých, tloušťka 10 cm	m	6,10	755,71	633,23	3 976,60	4 609,83
14	342270042R00	Příčka z desek Yong hladkých, tloušťka 10 cm	m2	2,75	636,31	1 130,37	618,21	1 748,58
15	342270042R00	Příčka z desek Yong hladkých, tloušťka 10 cm - zasklívk, nadzdvíhka	m2	1,71	636,31	2 642,88	1 445,41	4 088,29
16	346231811R00	Příčka z desek Yong hladkých, tloušťka 15 cm	m2	25,00	714,54	6 767,97	11 810,07	18 578,04
17	612421637R00	Odstavení kabelového vedení a zařízení elektro	m2	3 425,80	249,63	88 444,17	766 738,73	855 182,90
18	642940016RAA	Výstavba konstrukce a příslušenství (základní příprava, základní příprava, odstranění výhledů kom. otvorů, odvod kondenzátu apod.)	kus	3,00	10 260,10	17 591,20	12 789,10	30 780,30
19	642940014RAA	Výstavba konstrukce a příslušenství (základní příprava, základní příprava, odstranění výhledů kom. otvorů, odvod kondenzátu apod.)	kus	3,00	10 260,10	22 197,91	157 752,79	379 623,70

[illegible]

[illegible]

[illegible]

118 781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	36,49	55,77	1 004,87	1 030,04	2 034,91	RTS II / 2020
119 781101142R00	36,4875.viz dodávka obkladů;	m2	36,49					
120 0012200VD	Hydroizolační skřínka osovávaná pod obklady	m2	34,75	160,31	0,00	5 570,77	5 570,77	RTS II / 2020
	34,75.viz montáž obkladů;	m2	34,75					
	34,75.viz montáž;	m2	38,23	257,65	9 848,67	0,00	9 848,67	
121 781481001R00	34,75.viz montáž;	m	34,8					
	Montáž list k obkladům	m	25,66	137,41	0,00	3 525,84	3 525,84	RTS II / 2020
	(1,2+3,2)+2,3+3,5+0,3+2,5+2,1+0,2+2,4+1;	m	12,20					
122 54916830	2,1+0,2+2,4+1;	m	2,70					
	Láta hliníková světlá 70 x 1 mm	m	28,23	136,27	3 846,36	0,00	3 846,36	RTS II / 2020
123 781487911R00	25,66.viz montáž;	m	25,66					
	25,66.viz montáž;	m	2,57					
	2,4+0,3+0,2;	m	18,59	144,28	2 121,69	560,48	2 682,17	RTS II / 2020
	Profil kulový	m	8,00					
	0,8A-1;	m	8,30					
	1,6A-1;	m	0,60					
	1,6A-1, profez;	m	1,69					
124 784402801R00	Odstavení malby okna v místnosti H do 3,8 m	m2	3 230,01	35,61	315,51	114 705,78	115 020,79	RTS II / 2020
	(2,15+1,35)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1;	m2	19,47					
	(7,78+2,15)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+1,02;	m2	66,83					
	(6,62+2,4)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+1,19;	m2	22,76					
	(1,182+1,32)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+1,20;	m2	57,97					
	(12,04+8,5)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+3+0,8+1,97+0,8+1,97+0,7+1,97+1,22;	m2	16,83					
	(1,272+1,8)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+1,23;	m2	130,66					
	(2,58+1,1)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+1,24;	m2	20,94					
	(6,64+3,2)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+1,25;	m2	43,31					
	(6,23+2,8)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+1,27;	m2	63,84					
	(2,73+1,5)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+1,27;	m2	20,63					
	(3,7+6)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+1,33;	m2	66,89					
	(2,282+6)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+1,35;	m2	56,48					
	(2,85+6)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+1,37;	m2	62,14					
	(3,4+6,46)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+1,38;	m2	67,84					
	(3,46+5,36)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+1,38;	m2	60,35					
	B-1;	m2	0,00					
	(6,06+4,41)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+1,5+1,97+2,01;	m2	66,89					
	(1,15+6,06)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,12;	m2	65,84					
	(0,085+7,08)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,14;	m2	108,51					
	(4,3+7,13)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,13;	m2	82,44					
	(4,84+7,13)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,15;	m2	84,82					
	(2,5+6,25)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,16;	m2	59,67					
	(3,512+6,25)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,17;	m2	66,76					
	(4,97+3,2)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,18;	m2	51,08					
	(1,2+3,2)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,19;	m2	19,60					
	(2,97+6,33)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,20;	m2	63,52					
	B-2;	m2	0,00					
	(1,6+1,202)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,138;	m2	18,63					
	(7,32+4,16)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,143;	m2	82,45					
	(7,26+4,78)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,145;	m2	85,18					
	(2,52+4,39)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,146;	m2	46,60					
	(3,4+4,39)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,147;	m2	54,51					
	(6,01+4,39)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,148;	m2	73,30					
	(3,16+4,39)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,149;	m2	51,21					
	(4,31+4,39)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,150;	m2	28,17					
	(1,22+3,32)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,151;	m2	28,30					
	A-1;	m2	0,00					
	(2,828+1,56)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,152;	m2	17,62					
	(2,4+6,25)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,153;	m2	31,6					
	(2,14+5,7)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,154;	m2	45,64					
	(1,98+4,57)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,155;	m2	42,77					
	(4,43+4,57)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,156;	m2	59,65					
	(4,52+4,57)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,157;	m2	60,48					
	(3,61+3,09)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,158;	m2	45,32					
	(3,73+3,09)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,159;	m2	46,16					
	(4,39+3,09)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,160;	m2	50,78					
	A-2;	m2	0,00					
	(3,13+1,62)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,161;	m2	12,17					
	(7,182+1,35)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,162;	m2	25,91					
	(4,37+4,57)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,163;	m2	41,98					
	(7,65+3,36)+4,54+3,04+2,9+3,07;	m2	53,88					
	(5,152+4,53)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,164;	m2	41,43					
	(3,6+4,59)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,165;	m2	45,93					
	(2,78+4,56)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,166;	m2	41,00					
	(3,86+4,56)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,167;	m2	46,66					
	(4,43+4,54)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,168;	m2	49,27					
	(2,62+4,54)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,169;	m2	39,95					
	4,152+4,0+1,97+3,41;	m2	10,46					
	(4,172+4,53)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,170;	m2	44,28					
125 784433211R00	Malba křeh. 2x 15sv. páska 2x mist. do 3,8 m	m2	2 565,38	89,32	16 818,02	247 245,46	264 063,49	RTS II / 2020
	3425,8016.viz omývání barva	m2	3 425,80					
126 784441110R00	Malba omývání barva	m2	469,43	58,48	12 416,69	33 812,38	46 228,07	RTS II / 2020
	Malba omývání barva	m2	8,12					
	(2,15+1,35)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,102;	m2	34,98					
	(7,78+2,15)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,103;	m2	9,44					
	(2,78+1,35)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,104;	m2	28,00					
	(2,4+6,62)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,105;	m2	64,66					
	(12,04+8,5)+2,3+3,6+1,47+1,97+2,10+1,97+2,106;	m2	0,00					

[illegible]

Poznámka: Pokud se v dokumentaci vyskytlí odchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, připadne jiná označení malici vztah ke kontrolovanému dodávce¹, jedná se o doporučené řešení (vymazání síslavčičho standardu) a uchozuo je opravu navrhnuu jín, echnický a kvalitaivní, srovnaivní řešení.

Poznámka: Pokud se v dokumentaci vyskytlí odchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, připadne jiná označení malici vztah ke kontrolovanému dodávce¹, jedná se o doporučené řešení (vymazání síslavčičho standardu) a uchozuo je opravu navrhnuu jín, echnický a kvalitaivní, srovnaivní řešení.

Krycí list nabídkového rozpočtu

Název stavby:	A1444 - Rekonstrukce areálu KOH III.etapa	Objednatel:	Palivový kombinát Ústí, státní podnik	IČ/DIČ:	000 07 536
Druh stavby:	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	Projektant:	Kamila Možná	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Mariánské Radčice, st.č. 119, 121, 132, 136	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	164
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	660 326,71	Práce přesčas			0,00	Zařízení stavenišť	0,00
	Montáž	1 472 704,41	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	2 651 312,49	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	1 640 391,56					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní	0,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		257 772,65						
ZRN celkem		6 682 507,83	DN celkem			0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.	0,00
							ORN celkem	
							ORN celkem z obj.	0,00

	0,00		
	0,00		
	6 682 507,83	Celkem bez DPH	6 682 507,83

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	405 646,23		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	14 603,26	4 056,46	
Montáž - materiál		785 697,44	
Montáž - práce		1 023 285,32	
Mezisoučet 1	420 249,49	1 813 039,22	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		108 538,97	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		18 769,54	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	420 249,49	1 940 347,73	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		2 360 597,22	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		2 360 597,22	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Montážní materiál a práce	759 932,88	616 210,06	
Hodinová zúčtovací sazba	326,40	398 426,89	
Vzduchotechnika	25 438,16	8 648,37	
Dodávky - rozvaděče	405 646,23	0,00	
Zemní práce	2 967,80	15 801,74	

Vypracoval, datum, podpis, razítko:

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce									
Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V									
2 x 1,5 mm ² O	m	250,00	11,97	2 992,50	810041	23,93	5 982,50	35,90	8 975,00
3 x 1,5 mm ² J	m	2 800,00	13,05	36 540,00	810045	26,11	73 108,00	39,16	109 648,00
3 x 1,5 mm ² O	m	385,00	13,05	5 024,25	810045	26,11	10 052,35	39,16	15 076,60
3 x 4 mm ² J	m	190,00	32,64	6 201,60	810047	26,10	4 959,00	58,74	11 160,60
3 x 2,5 mm ² J	m	1 950,00	21,76	42 432,00	810046	26,11	50 914,50	47,87	93 346,50
4 x 1,5 mm ² O	m	260,00	18,49	4 807,40	810049	26,11	6 788,60	44,60	11 596,00
5 x 6 mm ² J SC	m	190,00	94,64	17 981,60	810057	28,29	5 375,10	122,93	23 356,70
Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V									
4 x 10 mm ² J	m	55,00	120,75	6 641,25	810013	28,28	1 555,40	149,03	8 196,65
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 kV									
3 x 35+25 mm ²	m	135,00	413,38	55 806,30	810090	38,08	5 140,80	451,46	60 947,10
16 mm ² žil. 1 žilový izolovaný vodič	m	210,00	57,66	12 108,60	800006	21,75	4 567,50	79,41	16 676,10
Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách CY									
35 mm ² žil.	m	120,00	127,28	15 273,60	800611	27,19	3 262,80	154,47	18 536,40
chlánička %c 63 mm korugovaná	m	60,00	58,74	3 524,40			0,00	58,74	3 524,40
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji									
do 2,5 mm ²	ks	6 800,00	0,00	0,00	100001	22,84	155 312,00	22,84	155 312,00
4 mm ²	ks	140,00	0,00	0,00	100013	23,93	3 350,20	23,93	3 350,20
6 mm ²	ks	120,00	0,00	0,00	100002	27,20	3 264,00	27,20	3 264,00
10 mm ²	ks	40,00	170,79	6 831,60	100014	171,88	6 875,20	342,67	13 706,80
16 mm ²	ks	90,00	0,00	0,00	100003	48,95	4 405,50	48,95	4 405,50
35 mm ²	ks	16,00	0,00	0,00	100005	73,97	1 183,52	73,97	1 183,52
25 mm ²	ks	12,00	0,00	0,00	100004	56,57	678,84	56,57	678,84
Montáž trubek elektroinstalčních-plastových ohebných									
pevně, 13,5 mm	m	120,00	8,70	1 044,00	010024	26,11	3 133,20	34,81	4 177,20
pevně, 16 mm	m	80,00	7,61	608,80	010025	28,29	2 263,20	35,90	2 872,00
pevně, 23 mm	m	80,00	13,05	1 044,00	010026	30,46	2 436,80	43,51	3 480,80
Montáž trubek elektroinstalčních-plastových tuhých									
pevně, 16 mm	m	30,00	7,61	228,30	010021	28,29	848,70	35,90	1 077,00

pod omílkou, 23 mm	m	25,00	9,79	244,75	010008	30,46	761,50	40,25	1 006,25
Montáž krabic elektroinstalčních protahovacích nebo obočných zapuštěných plastových kruhových průměr 68mm se svorkovnicí	ks	115,00	45,69	5 254,35	010311	106,61	12 260,15	152,30	17 514,50
Montáž krabic elektroinstalčních rozvodek nástěnných plastových, čtyřhranných ACIDUR do 4 mm2	ks	15,00	80,50	1 207,50	010351	144,68	2 170,20	225,18	3 377,70
10 mm2	ks	6,00	170,79	1 024,74	010353	171,88	1 031,28	342,67	2 066,02
Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky 170x70mm plast	m	145,00	529,78	76 818,10	010118	106,61	15 458,45	636,39	92 276,55
doplňkové prvky - nosníky přístrojů vestavba 187 dvojzásuvek	ks	107,00	64,18	6 867,26	R	70,71	7 585,97	134,89	14 433,23
vestavné držáky přístrojů - 187 dvojzásuvek	ks	187,00	46,78	8 747,86	R	34,81	6 509,47	81,59	15 257,33
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o celkové hmotnosti do 5 kg	ks	80,00	59,83	4 786,40	020651	215,39	17 231,20	275,22	22 017,60
přes 5 do 10 kg	ks	30,00	106,61	3 198,30	020652	299,16	8 974,80	405,77	12 173,10
Montáž žlábiů drátových	m	65,00	157,74	10 253,10	020332	182,76	11 879,40	340,50	22 132,50
šířky do 150 mm	ks	14,00	38,07	532,98	020951	38,08	533,12	76,15	1 066,10
Ostatní elektromontážní doplňkové práce výstražných a označovacích tabulek pro rozvodny a elektrické rozvodny	ks	31,00	142,51	4 417,81	110001	116,40	3 608,40	258,91	8 026,21
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo pro prostředí obyčejné	ks	2,00	215,39	430,78	110005	116,40	232,80	331,79	663,58
7-krňových p. om.	ks	2,00	195,81	391,62	110003	137,07	274,14	332,88	665,76
5-sériových do vlhka z izolantu	ks	32,00	147,95	4 734,40	110004	116,40	3 724,80	264,35	8 459,20
6-sériových p. om.	ks	29,00	188,20	5 457,80	110003	116,40	3 375,60	304,60	8 833,40
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř. 16 A bez odvírání prot. otvoru, pro prostředí obyčejné	ks	187,00	70,71	13 222,77	111002	116,40	21 766,80	187,11	34 989,57
2P + PE v parapetních kanálech	ks	145,00	245,85	35 648,25			0,00	245,85	35 648,25
2P + PE v karbících p. om.	ks	4,00	171,88	687,52	111002	137,07	548,28	308,95	1 235,80
2P + PE do vlhka z izolantu	ks	61,00	212,13	12 939,93	140462	137,07	8 361,27	349,20	21 301,20
Montáž ovládačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů domovních	ks	14,00	0,00	0,00	190121	#####	15 016,68	1 072,62	15 016,68
se signálkou polohy LED	ks								
Montáž rozváděčů línitových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotností do 50 kg	ks								
Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných	ks								

ventilátor prům. 160 mm 500m3/100P	ks	1,00	18 660,89	18 660,89	R	#####	2 719,61	21 380,50	0,00	21 380,50
potrubí prům. 160 FeZn stočený plech	m	4,00	348,11	1 392,44	R	130,54	522,16	478,65	1 914,60	
potrubí prům. 100 FeZn stočený plech	m	1,00	304,60	304,60	R	130,54	130,54	435,14	435,14	
talířové ventily prům. 160,	ks	5,00	467,77	2 338,85	R	163,18	815,90	630,95	3 154,75	
talířové ventily prům. 100	ks	2,00	391,62	783,24	R	163,18	326,36	554,80	1 109,60	
automatická protidešťová žaluzie prům. 160	ks	1,00	1 794,94	1 794,94	R	870,28	870,28	2 665,22	2 665,22	
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								0,00	0,00	
Montáž a seřízení	hod	6,00	27,20	163,20	R	543,92	3 263,52	571,12	3 426,72	
Vzduchotechnika - celkem				25 438,16			8 648,37		34 086,53	
Dodávky - rozvaděče								0,00	0,00	
rozvodnice Ra1/III dle výkresové části	ks	1,00	20 555,61	20 555,61	kalk.výkres		0,00	20 555,61	20 555,61	
rozvodnice Ra2/III dle výkresové části	ks	1,00	12 894,23	12 894,23	kalk.výkres		0,00	12 894,23	12 894,23	
rozvodnice Ra3/III dle výkresové části	ks	1,00	16 345,96	16 345,96	kalk.výkres		0,00	16 345,96	16 345,96	
rozvodnice Ra4/III dle výkresové části	ks	1,00	12 078,34	12 078,34	kalk.výkres		0,00	12 078,34	12 078,34	
rozvodnice Ra5/III dle výkresové části	ks	1,00	14 551,01	14 551,01	kalk.výkres		0,00	14 551,01	14 551,01	
rozvodnice Ra6/III dle výkresové části	ks	1,00	17 371,80	17 371,80	kalk.výkres		0,00	17 371,80	17 371,80	
rozvodnice Ra7/III dle výkresové části	ks	1,00	13 952,70	13 952,70	kalk.výkres		0,00	13 952,70	13 952,70	
rozvodnice Ra8/III dle výkresové části	ks	1,00	16 317,68	16 317,68	kalk.výkres		0,00	16 317,68	16 317,68	
rozvodnice Ra9/III dle výkresové části	ks	1,00	16 317,68	16 317,68	kalk.výkres		0,00	16 317,68	16 317,68	
rozvodnice Rb10/III dle výkresové části	ks	1,00	16 317,68	16 317,68	kalk.výkres		0,00	16 317,68	16 317,68	
rozvodnice Rs1	ks	1,00	4 399,25	4 399,25	kalk.výkres		0,00	4 399,25	4 399,25	
rozvodnice Rs2	ks	1,00	4 072,89	4 072,89	kalk.výkres		0,00	4 072,89	4 072,89	
rozvodnice Rs3	ks	1,00	4 072,89	4 072,89	kalk.výkres		0,00	4 072,89	4 072,89	
rozvodnice Rs4	ks	1,00	5 439,23	5 439,23	kalk.výkres		0,00	5 439,23	5 439,23	
UPS - budova A - nap. 3x400V, výstup 5x230V 10A, externí baterie, doba zálohového napájení 10 hod, typ ON LINE	kpl	1,00	230 959,28	230 959,28	R zákazková výroba		0,00	230 959,28	230 959,28	
Dodávky - rozvaděče - celkem				405 646,23			0,00		405 646,23	
Zemní práce								0,00	0,00	
								0,00	0,00	

VYTÝČENÍ TRATI									
Kabeové vedení v zasířeném prostoru	km	0,02	0,00	0,00		###	293,72	14 685,91	293,72
BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ									
Sila vrstvy 3-5cm	m2	44,00	0,00	0,00		114,22	5 025,68	114,22	5 025,68
HLoubení KabeLOvé RÝHY									
Zemina třídy 3, 35x80cm	m	22,00	0,00	0,00		367,69	8 089,18	367,69	8 089,18
ZŘÍZENÍ KabeLOVÉHO LÓŽE									
Z. prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 35cm, tloušťka 5cm		22,00	47,87	1 053,14		54,39	1 196,58	102,26	2 249,72
ZÁHOZ KabeLOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 35x80cm	m	22,00	87,03	1 914,66		54,39	1 196,58	141,42	3 111,24
Zemní práce - celkem				2 967,80			15 801,74	0,00	18 769,54
							0,00	0,00	

Poznámka: Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené řešení (vymezení stávajícího standardu) a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně, srovnatelné řešení.

Vypracoval, datum, podpis, razítko:

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Rekonstrukce areálu KOH-III etapa Maránské Radčice	
Projekt	9156-11-2020	
Investor	Palivový kombinát Ústí n/L Hrbovická 2, 403 39 Chlumec	
Z. č.	9156	
A. č.	9156	
Smlouva		
Vypracoval	M.Fokt	
Kontroloval		
Datum	01.12.2020	
Zpracovatel	M.Fokt	
CÚ		
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	21	
2. sazba DPH %	15	

Procento PM % **5**

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		139 927,52
Montáž - práce		243 356,85
Mezisoučet 1	0,00	383 284,37
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		22 997,06
Nálety		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z náletů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	406 281,43
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		406 281,43
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Naklady celkem		406 281,43
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Slaboproudé rozvody	139 927,52	243 356,85

Vypracoval, datum, podpis, razítko:

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Slaboproudé rozvody									
BILA ZÁS dvojité 2XRJ45 UTP CAT6	ks	248,00	251,22	62 302,56	R	346,93	86 038,64	598,15	148 341,20
KABEL UTP CAT.6 stíněný	m	6 200,00	11,97	74 214,00	R	21,76	134 912,00	33,73	209 126,00
optický kabel FTT 8 vláken poloměr ohybu 1,5+3 cm	m	75,00	23,92	1 794,00	R	21,75	1 631,25	45,67	3 425,25
zapojení RJ45 - 1 kabel	ks	248,00	0,00	0,00	R	59,83	14 837,84	59,83	14 837,84
návrhové popisky UTP kabelů	ks	496,00	3,26	1 616,96	R	11,97	5 937,12	15,23	7 564,08
poznámka: hardwarové zařízení Rack skříňové nejsou předmětem tohoto projektu. Uložné prvky včetně montáže jsou obsaženy v rozpočtu silnoproudé elektroinstalace.									
Podružný materiál									
Slaboproudé rozvody - celkem									
				139 927,52			243 356,85		383 284,37
								0,00	0,00

Poznámka: Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené řešení (vymezení stávajícího standardu) a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně, srovnatelné řešení.

Vypracoval, datum, podpis, razítko:

	Hodnota	
Rekapitulace	Seznam prací a dodávek slaboproudých rozvdů - strukturované kabeláže.	
	Rekonstrukce areálu KOH - III etapa. - slaboproudé rozvody , strukturovaná kabeliž	
	9156-11-2020	
Investor	Palivový kombinát Ústí n/L - Hrbovická 2, 40339 Chlumec	
Z. č.	9156	
A. č.	9156	
Smlouva		
Vypracoval	M.Fokt	
Kontroloval		
Datum	01.12.2020	
Zpracovatel	M.Fokt	
CÚ		
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	21	
2. sazba DPH %	15	
Procento PM %	5	

Příloha č. 2

**Smluvními stranami odsouhlasený
časový harmonogram stavby**



Společnost: **Palivový kombinát Ústí, s. p.**

Jméno: Vážená paní [redacted]
technický pracovník odd. realizace staveb

Adresa: Hrbovická 2, 403 39 Chlumec


V Lovosicích, dne 28. července 2021

Věc: HMG akce – „Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa“

Vážená paní inženýrko,
posílám Vám, na základě společného projednání, dílčí termíny pro doplnění SoD:

Celkový termín realizace:	20. 12. 2021
Termín pro adaptaci objektu A:	13. 12. 2021
Termín pro adaptaci objektu B:	20. 12. 2021
Dílčí termín dokončení ústředního topení v objektu A a B:	15. 10. 2021

S pozdravem a těším se na další spolupráci



Ing. arch. Luboš Polanský
vedoucí nabídkového oddělení

