




ŘEZ km 0,100




ŘEZ km 0,050




ŘEZ km 0,000




ŘEZ km 0,250




ŘEZ km 0,200



ŘEZ km 0,150



ŘEZ km 0,300



Ⓐ POKLÁDKA NOVÉ SKLADBY KOMUNIKACE - D1-N-6 TDZ - V P III

Dvouvrství nátěr	DV	tl. 20 mm	(ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121)
Spojovací postřik	PSE	0,25 kg/m ²	(ČSN EN 12271 a ČSN 73 6129)
Penetrační makadam	PMH	tl. 100 mm	(ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121)
Spojovací postřik	PSE	0,35 kg/m ²	(ČSN EN 12271 a ČSN 73 6129)
Štěrkodrt'	ŠD _A	tl. 150 mm	(ČSN 73 6124-1 a ČSN EN 14227)
Štěrkodrt'	ŠD _B	tl. 200 mm	(ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1)
Celkem		tl. 470 mm	

POZN:

- Sanace podloží- KM 0,000 - 0,205
- Obnova celé skladby komunikace - KM 0,205 - 0,5715
- Celková výměna vozovky spočívá v odstranění stávající skladby komunikace, dále odstranění zeminy v oblasti aktivní zóny (dle zkoušek). Po odstranění zeminy se místo opatří zeminou vhodnou do aktivní zóny dle TP 146 a ČSN 73 6133 a zemní plán se zhuťn na min. 45 MPa.

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....340/17.....

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....30.4.2018.....③

Odpor. proj.:		AZCONSULT spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 669 211, 475 669 223 Tel/fax.: 475 669 214 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001
Vypracoval:		
Kontroloval:		
Kraj: Ústecký	Místo: Ústí nad Labem	
Objednatel:	Palivový kombinát Ústí, s.p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec	
Akce:	Oprava účelových komunikací JCH - 2018	
Objekt:	SO 01 Komunikace u příkopu F	
Výkres:	Příčné řezy	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.		

Zn. souboru:	...	
Stupeň:	PDJ	Formát: 3 x A4
Č. zak.:	340/17	Č. paré :
Datum:	IV/2018	
Měřítko:	1:100	Č. přílohy:

C.1.3.2