


- 1
- Y=767135.9950
X=976582.8200
- 2
- Y=767152.0807
X=976630.0248
- 3
- Y=767168.8946
X=976676.4860
- 4
- Y=767199.6373
X=976712.8841
- 5
- Y=767189.4016
X=976761.5006
- 6
- Y=767194.5446
X=976811.2290
- 7
- Y=767201.5043
X=976860.7422

Mezní vytyčovací odchylky:
Mezní vytyčovací odchylka souřadnic x,y HB osy: + 60
Mezní vytyčovací odchylka souřadnicových rozdílů x a y HB osy: + 30
Mezní vytyčovací výšková odchylka HVB : +10
Mezní vytyčovací odchylka výškového rozdílu v HVB: +6

Body podrobného vytyčení	Mezní vytyčovací odchylka		
	podélná	příčná	výšková
zemní těleso	+100	+100	+50
plán zemního tělesa	+50	+40	+20
vrstvy podkladu vozovky	+40	+30	+10
kryt vozovky	+20	+15	+4




LEGENDA:
ČAR

- KATASTRÁLNÍ MAPA
- SLUČKA
- HRANICE KAT. ÚZEMÍ
- POLOHOPIS
- NOVÝ STAV OBJEKTU SO 01 KOMUNIKACE U PŘÍKOPU F
- STAVBA - „PD - ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ KOMUNIKAČNÍ SÍŤ PRO POTŘEBY IZS“

INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- RADIOVÉ SÍŤ - CETIN
- DRENY -PKÚ



AZ CONSULT, spol. s r.o.
340/17
Výrobek uvolněn k použití
Datum.....30.4.2018.....3

Odpor. proj.:		AZCONSULT spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 669 211, 475 669 223 Tel/fax.: 475 669 214 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001	
Vypracoval:			
Kontroloval:			
Kraj:	Ústecký	Místo:	Ústí nad Labem
Objednatel: ČR - Palivový kombinát Ústí nad Labem, s.p., Hrbovická 2, Hrbovice, 40339 Chlumec			
Akce:			
Oprava účelových komunikací JCH - 2018			
Objekt:			
SO 01 Komunikace u příkopu F			
Výkres:			
Vytyčovací výkres			
DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DILO. KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.			
Zn. souboru:		...	
Stupeň:	JPD	Formát:	4 x A4
Č. zak.:	340/17	Č. paré :	
Datum:	IV/2018	Č. přílohy:	
Měřítko:	1:500		B.2