



SANACE PODLOŽÍ
ŘEZ km 0,000-0,205



OBNOVA CELÉ SKLADBY KOMUNIKACE
ŘEZ km 0,205-0,5715



Ⓐ POKLÁDKA NOVÉ SKLADBY KOMUNIKACE - D1-N-6 TDZ - V P III

Dvouvrství nátěr	DV	tl. 20 mm	(ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121)
Spojovací postřik	PSE	0,25 kg/m ²	(ČSN EN 12271 a ČSN 73 6129)
Penetrační makadam	PMH	tl. 100 mm	(ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121)
Spojovací postřik	PSE	0,35 kg/m ²	(ČSN EN 12271 a ČSN 73 6129)
Štěrkodrt'	ŠD _A	tl. 150 mm	(ČSN 73 6124-1 a ČSN EN 14227)
Štěrkodrt'	ŠD _B	tl. 200 mm	(ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1)
Celkem		tl. 470 mm	

AZ CONSULT, spol. s r. o.

Číslo zakázky.....340/17
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....30.4.2018③

Odpov. proj.:		AZCONSULT spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 669 211, 475 669 223 Tel/fax.: 475 669 214 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001
Vypracoval:		
Kontroloval:		
Kraj: Ústecký	Místo: Ústí nad Labem	
Objednatel:	Palivový kombinát Ústí, s.p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec	
Akce:	Oprava účelových komunikací JCH - 2018	
Objekt:	SO 01 Komunikace u příkopu F	
Výkres:	Vzorové příčné řezy	
Zn. souboru:	...	
Stupeň:	PDJ	Formát: 3 x A4
Č. zak.:	340/17	Č. paré :
Datum:	IV/2018	
Měřítko:	1:50	Č. přílohy: C.1.3.1
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.		