

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo, na akci: Objekt hlavní sklad (elektrodílna) – oprava střechy

č. ORS/To/174/2021

Smluvní strany v souladu s čl. XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Objekt hlavní sklad (elektrodílna) – oprava střechy“, uzavřené dne 29. 6. 2021 pod č. Objednatele ORS/To/174/2021, ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 14. 1. 2022 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 2.

Smluvní strany

Objednatel:

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod PKÚ

Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

[REDACTED]

Zastoupený: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických

[REDACTED]

Osoby oprávněné k jednání ve věcech obchodních

[REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod PKÚ

Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Zhotovitel:

ALLKON s.r.o.

Okružní 350, 435 13 Meziboří

Zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: C 11031

IČO: 250 08 196, DIČ: CZ25008196

Bankovní spojení:

MONETA Money bank, a.s.

[REDACTED]

Zastoupen: Antonínem Hurtem, jednatelem společnosti

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických

[REDACTED]

I. Důvod uzavření Dodatku

Smluvní strany shodně konstatují, že po uzavření Smlouvy nastaly níže uvedené okolnosti, které Objednatel nemohl předvídat a které mají vliv na celkovou cenu dokončeného díla.

V průběhu realizace díla bylo postupem prací zjištěno, že je třeba provést vybourání otvorů v klenbách z cihel, otlučení (osekání) vnitřní vápenné a vápencocementové omítky stropů, následně provést ochranný nátěr výztuže přípravkem na cementové bázi, demontáž lešení a nainstalovat podpěry vedení hromosvodu, které nebyly součástí původního rozpočtu.

Tento objektivní stav vyžaduje snížení a zároveň také zvýšení ceny díla. V souladu s touto skutečností byl vypracován Protokol změny č. A1469/2022/02, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy. Přílohou č. 1 tohoto Protokolu změny je Oceněný soupis víceprací + méněprací, který shrnuje veškeré výše uvedené nutné méněpráce a vícepráce v rámci plnění předmětu Smlouvy. Přílohou č. 2 tohoto Protokolu změny je Oceněný soupis prací dle původní SoD se zapracováním víceprací + méněprací, který zcela nahrazuje Oceněný soupis prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 Smlouvy

II. Změna Smlouvy

1. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a z ocenění změn popsanych v dodatcích č. 1 a č. 2 Smlouvy a činí:

Původní cena díla dle Smlouvy v Kč bez DPH	4 099 758,48 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 v Kč bez DPH	4 445 545,61 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	+ 46 457,08 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	- 58 649,05 Kč
Cena po provedení změn – cena celkem v Kč bez DPH	4 433 353,64 Kč

2. Ruší se stávající příloha č. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje přílohou č. 2 Protokolu změny č. A1469/2022/02 s názvem „Oceněný soupis prací dle původní SoD se zapracováním víceprací + méněprací“.
3. Kdekoliv se ve Smlouvě mluví o Oceněném soupisu prací s výkazem výměr, mají tím Smluvní strany na mysli Oceněný soupis prací dle původní SoD se zapracováním víceprací + méněprací (přílohu č. 2 Protokolu změny č. A1469/2022/02).

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve Smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu Smlouvy, použije pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
4. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční opatření.

Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.


5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
6. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
7. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.

Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 2 se považují za plnění dle Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:


Příloha č. 1: Protokol změny č. A1469/2022/02

V Chlumci dne 19. 08. 2022



Ing. Walter Fiedler
ředitel odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
(Objednatel)

V Meziboří dne 22. 8. 2022



Antonín Huť
jednatel společnosti
ALLKON s.r.o.
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

Protokol změny č. A1469/2022/02

Protokol změny stavby	č.: A1469/2022/02																									
Zhotovitel: ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří IČO: 25008196 DIČ: CZ25008196	Objednatel: DIAMO, státní podnik odštěpný závod PKÚ Hrbovická 2, Hrbovice 403 39 Chlumec IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739																									
Název akce: Objekt hlavní sklad (elektrodílna) - oprava střechy	Datum změny: 05.08.2022																									
Projektová dokumentace: „Oprava střechy objektu hlavního skladu (elektrodílny)“ zpracovaná Ing. Vlastimilem Brabcem, Košnice 218, 439 21, IČO: 72007494	Smlouva o dílo: č. objednatele: ORS/To/174/2021 ze dne 28.6.2021																									
Nepředpokládaná změna prací: Dle tohoto dodatku dojde k vybourání otvorů v klenbách z cihel, otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů, k ochrannému nátěru výztuže na cementové bázi a demontáži lešení. Nakonec se nainstalují podpěry vedení hromosvodu.																										
<table border="0"> <tr> <td><i>Cena díla dle původní SoD A1469 v Kč bez DPH</i></td> <td>4 099 758,48 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Cena víceprací dle předchozích dodatků v Kč bez DPH</i></td> <td>438 667,13 Kč</td> <td>10,7 %</td> </tr> <tr> <td><i>Cena méněprací dle předchozích dodatků v Kč bez DPH</i></td> <td>92 880,00 Kč</td> <td>2,3 %</td> </tr> <tr> <td><i>Cena díla ve znění předchozího dodatku č.1 v Kč bez DPH</i></td> <td>4 445 545,61 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td> <i>Cena víceprací dle dodatku č. 2</i></td> <td> 46 457,08 Kč</td> <td> 1,13 %</td> </tr> <tr> <td><i>Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH</i></td> <td>- 58 649,05 Kč</td> <td>1,4 %</td> </tr> <tr> <td><i>Cena díla ve znění dodatku č. 2 v Kč bez DPH</i></td> <td>4 433 353,64 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td> <i>Cena víceprací od počátku celkem</i></td> <td> 485 124,21 Kč</td> <td> 11,83 %</td> </tr> </table> Ke smlouvě bude na základě tohoto Protokolu změny č. A1469/2022/02 ze dne 05.08.2022 zpracován Dodatek č. 2.			<i>Cena díla dle původní SoD A1469 v Kč bez DPH</i>	4 099 758,48 Kč		<i>Cena víceprací dle předchozích dodatků v Kč bez DPH</i>	438 667,13 Kč	10,7 %	<i>Cena méněprací dle předchozích dodatků v Kč bez DPH</i>	92 880,00 Kč	2,3 %	<i>Cena díla ve znění předchozího dodatku č.1 v Kč bez DPH</i>	4 445 545,61 Kč		 <i>Cena víceprací dle dodatku č. 2</i>	 46 457,08 Kč	 1,13 %	<i>Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH</i>	- 58 649,05 Kč	1,4 %	<i>Cena díla ve znění dodatku č. 2 v Kč bez DPH</i>	4 433 353,64 Kč		 <i>Cena víceprací od počátku celkem</i>	 485 124,21 Kč	 11,83 %
<i>Cena díla dle původní SoD A1469 v Kč bez DPH</i>	4 099 758,48 Kč																									
<i>Cena víceprací dle předchozích dodatků v Kč bez DPH</i>	438 667,13 Kč	10,7 %																								
<i>Cena méněprací dle předchozích dodatků v Kč bez DPH</i>	92 880,00 Kč	2,3 %																								
<i>Cena díla ve znění předchozího dodatku č.1 v Kč bez DPH</i>	4 445 545,61 Kč																									
 <i>Cena víceprací dle dodatku č. 2</i>	 46 457,08 Kč	 1,13 %																								
<i>Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH</i>	- 58 649,05 Kč	1,4 %																								
<i>Cena díla ve znění dodatku č. 2 v Kč bez DPH</i>	4 433 353,64 Kč																									
 <i>Cena víceprací od počátku celkem</i>	 485 124,21 Kč	 11,83 %																								
Přílohy: - Oceněný soupis víceprací + méněprací - Oceněný soupis prací dle původní SoD se zapracování víceprací + méněprací																										

Za zhotovitele:	
Za projektanta:	
Za objednatele:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A1469 dodatek 2
Stavba: Objekt hlavní sklad (elektrodlina) - oprava střechy
Místo: číslo smlouvy ORS/To/174/2021 ze dne 28.06.2021
p.č. st. 118

CC-CZ:
Datum: 08.11.2021

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IC: 00007536
DIČ: CZ00007536

Uchazeč:
ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

IC: 25008196
DIČ: CZ25008196

Projektant:
Ing. Vlastimil Brabec, Košice 218, 439 21

IC: 72007494
DIČ: 72007494

Zpracovatel:
Ing. Vlastimil Brabec, Košice 218, 439 21

IC: 72007494
DIČ: 72007494

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚKS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 4 433 353,64

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 4 433 353,64
snížená 15,00% 0,00

Cena bez DPH v CZK 4 433 353,64

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A1469 dodatek 2
Stavba: Objekt hlavní sklad (elektrodlina) - oprava střechy

Místo: p.č. st. 118
Datum: 08.11.2021
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Ct Projektant:
Uchazeč: ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří Zpracovatel: Ing. Vlastimil Brabec,
Košice 218, 439 21
Ing. Vlastimil Brabec,
Košice 218, 439 21

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 4 433 353,64
19-06 OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HLAVNIHO SKLADU 4 433 353,64
(elektrodliny)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

A1469 - Objekt hlavní sklad (elektrodlina) - oprava střechy

číslo smlouvy ORS/To/174/2021 ze dne 28.06.2021
p.č. st. 118

Místo:
Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Uchazeč:

ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

Projektant:

Ing. Vlastimil Brabec, Košnice 218, 439 21

Zpracovatel:

Ing. Vlastimil Brabec, Košnice 218, 439 21

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupiscí 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

4 433 353,64

DPH základní
snížená

Základ daně
4 006 878,48
0,00

Cena bez DPH

V CZK

4 433 353,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

A1469 - Objekt hlavní sklad (elektrodlina) - oprava střechy

Místo:

p.č. st. 118

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Uchazeč:

ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

Kód dílu - Popis

08.11.2021

Ing. Vlastimil Brabec,
Košnice 218, 439 21
Ing. Vlastimil Brabec,
Košnice 218, 439 21

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem - po Dodatku č. 2

Náklady stavby celkem - po Dodatku č. 1

4 433 353,64
4 445 545,61

HSV - Práce a dodávky HSV	319 901,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 755,50
31 - Zdi pozemních staveb	4 755,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	39 975,00
62 - Úprava povrchů vnějších	600,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	39 375,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	218 442,55
94 - Lešení a stavební výtahy	171 040,00
97 - Prořezání otvorů a ostatní bourací práce	514,80
98 - Demolice a sanace	46 887,75
997 - Přesun sutě	46 812,76
998 - Přesun hmot	4 915,56
PSV - Práce a dodávky PSV	3 556 877,31
712 - Povlakové krytiny	1 088 933,14
713 - Izolace tepelné	643 966,49
741 - Elektroinstalace - silnoproud	161 580,00
762 - Konstrukce tesařské	107 632,70
764 - Konstrukce klempířské	234 888,50
767 - Konstrukce zámečnické	1 332 646,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 230,48
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	126 500,00
9 - oprava dle statického - upraveno na skutečné množství dle projektanta viz příloha (list MĚNĚPRÁCE)	380 018,08
10 - oprava dle statického posudku - upraveno na skutečné množství dle projektanta viz příloha (list VÍCEPRÁCE)	46 457,08

SOUPIS PRACÍ - měsíční čerpání

Stavba: **A1469 - Objekt hlavní sklad (elektrodílna) - oprava střechy**

Místo: p.č. st. 118

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Uchazeč: ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

08.11.2021

Ing. Vlastimil Brabec,
Košice 218. 439 21
Ing. Vlastimil Brabec,
Košice 218. 439 21

MJ Množství Cena celkem [CZK]

4 386 896,56

319 901,17

4 755,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Zdi pozemních staveb							
D	31					4 755,50	
1	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	0,600	5 210,00	3 126,00 CS ÚRS 2021 01
2	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,075	3 700,00	277,50 CS ÚRS 2021 01
3	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,026	52 000,00	1 352,00 CS ÚRS 2021 01
6	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vličeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,000	150,00	600,00 CS ÚRS 2021 01
7	K	622325309	Oprava vnější vápenné štukové omítky čteností 2 v rozsahu do 100%	m2	38,460	130,00	4 999,80 CS ÚRS 2021 01
8	K	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	131,250	300,00	39 375,00 CS ÚRS 2021 01
9	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	500,000	77,20	38 600,00 CS ÚRS 2021 01
10	K	9411111221	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	45 000,000	2,00	90 000,00 CS ÚRS 2021 01
11	K	9411111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	500,000	77,20	38 600,00 CS ÚRS 2021 01
12	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	24,000	160,00	3 840,00 CS ÚRS 2021 01
13	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,234	2 200,00	514,80 CS ÚRS 2021 01
14	K	985312124	Stěrka k vyrovnání betonových ploch lícе kleneb a podhledů tl 5 mm	m2	144,270	325,00	46 887,75 CS ÚRS 2021 01
15	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	24,853	245,00	6 088,99 CS ÚRS 2021 01
16	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	20,000	105,00	2 100,00 CS ÚRS 2021 01
17	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	280,000	5,00	1 400,00 CS ÚRS 2021 01
18	K	997013351	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,853	250,00	6 213,25 CS ÚRS 2021 01
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	248,530	19,00	4 722,07 CS ÚRS 2021 01
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	24,853	650,00	16 154,45 CS ÚRS 2021 01
21	K	997013843	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16	t	2,252	4 500,00	10 134,00 CS ÚRS 2021 01
22	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	21,372	230,00	4 915,56 CS ÚRS 2021 01
Práce a dodávky PSV							
D	PSV					3 556 877,31	
D	712					1 068 933,14	
23	K	711471051	Povlakové krytiny	m2	988,070	388,00	383 371,16 CS ÚRS 2021 01
24	M	28342411	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	938,415	367,00	344 398,31 CS ÚRS 2021 01
25	M	28322025	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaštrovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka)	m2	120,062	349,00	41 901,64 CS ÚRS 2021 01
26	K	712300831	fólie hydroizolační střešní mPVC nevytlučená určená na detaily tl 2,0mm	m2	938,415	65,00	60 996,98 CS ÚRS 2021 01
27	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednoduché	m2	938,415	80,00	75 073,20 CS ÚRS 2021 01
28	K	7123633003	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navážením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m	865,385	50,00	43 269,25 CS ÚRS 2021 01
29	K	7123633005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvením fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB	m2	82,305	50,00	4 115,25 CS ÚRS 2021 01
30	K	712363103	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	kus	360,000	50,00	18 000,00 CS ÚRS 2021 01
31	M	59051348	hmoždinka ETA zadoukací fasádní s kovovým tmelem pro montáž TI 8x60x255mm	kus	378,000	25,00	9 450,00 CS ÚRS 2021 01
32	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	288,020	120,00	32 162,40 CS ÚRS 2021 01
33	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	60,500	150,00	9 075,00 CS ÚRS 2021 01
34	K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	94,000	300,00	28 200,00 CS ÚRS 2021 01
35	K	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m závěrná lišta rš 250 mm	m	8,000	300,00	2 400,00 CS ÚRS 2021 01
36	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	49,655	80,00	3 972,40 CS ÚRS 2021 01
37	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	57,103	50,00	2 855,15 CS ÚRS 2021 01
38	K	712-R1	manžety z mPVC folie pro prostupy	kus	4,000	2 223,00	8 892,00
39	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	2,668	300,00	800,40 CS ÚRS 2021 01
40	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstvou rohoží, pásů, dilců, desek	m2	938,415	77,00	72 257,96 CS ÚRS 2021 01
41	M	28372319	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 160mm	m2	957,183	349,00	334 056,87 CS ÚRS 2021 01
42	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	4,917	200,00	983,40 CS ÚRS 2021 01
43	K	R-01	Odstranění stříkané tvrdé PUR pěny tloušťky vrstvy 40 mm na střechách	m2	938,415	252,20	236 668,26
44	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	400,000	152,00	60 800,00 CS ÚRS 2021 01
45	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	400,000	181,00	72 400,00 CS ÚRS 2021 01
46	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	30,000	25,00	750,00 CS ÚRS 2021 01
47	M	354420390	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku	kus	30,000	50,00	1 500,00 CS ÚRS 2021 01
48	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	20,000	22,00	440,00 CS ÚRS 2021 01
49	M	354420400	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus	20,000	30,00	600,00 CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	741420031	Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	10,000	22,00	220,00	CS ÚRS 2021 01
51	M	354420430	svorka uzemnění nerez na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2021 01
52	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na sféšní hřeben	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2021 01
53	M	35441128	tyč jímací s kováním hrotem 1500mm nerez	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2021 01
54	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
55	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	4,000	425,00	1 700,00	CS ÚRS 2021 01
56	K	741-R1	Demontáž hromosvod celý systém na střeše	m	250,000	63,00	15 750,00	
57	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoprout v objektech v do 6 m	t	0,420	1 000,00	420,00	CS ÚRS 2021 01
58	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	1 000,000	35,00	35 000,00	CS ÚRS 2021 01
59	K	762511274	Podlahové kece podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	131,250	550,00	72 187,50	CS ÚRS 2021 01
60	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kece tesafské v objektech v do 12 m	t	1,484	300,00	445,20	CS ÚRS 2021 01
61	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	155,000	200,00	31 000,00	CS ÚRS 2021 01
62	K	764004811	Demontáž nadřímsového žlabu do suti	m	90,000	45,00	4 050,00	CS ÚRS 2021 01
63	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	80,000	44,00	3 520,00	CS ÚRS 2021 01
64	K	764245306	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu celoplošně lepené rš 500 mm	m	50,000	600,00	30 000,00	CS ÚRS 2021 01
65	K	764245307	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu celoplošně lepené rš 670 mm	m	25,000	700,00	17 500,00	CS ÚRS 2021 01
66	K	764245309	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu celoplošně lepené rš 800 mm	m	80,000	902,00	72 160,00	CS ÚRS 2021 01
67	K	764541305	Žlab podokapní pulkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	90,000	454,00	40 860,00	CS ÚRS 2021 01
68	K	764548324	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsokků z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm	m	80,000	55,00	4 400,00	CS ÚRS 2021 01
69	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempriské v objektech v do 12 m	t	1,330	450,00	598,50	CS ÚRS 2021 01
70	K	R-764-01	Komin nerez v. 1200 mm včetně stříšky pr. 250x250 mm	soubor	1,000	12 800,00	12 800,00	
71	K	R-764-02	Komin nerez v. 1200 mm včetně stříšky pr. 400 mm	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	
72	K	767311310	Montáž světlíků sedlových podélných nebo příčných rozpětí 1800 mm se zasklením	m	91,600	2 000,00	183 200,00	CS ÚRS 2021 01
73	M	767-R1	SVĚTLÍK S1 - (560+1760) x 1250mm	kus	1,000	22 611,00	22 611,00	
74	M	767-R2	SVĚTLÍK S2 - (2x 1760) x 1250mm	kus	3,000	37 159,00	111 477,00	
75	M	767-R3	SVĚTLÍK S3 - (2x 6560) x 1250mm	kus	6,000	99 700,00	598 200,00	
76	K	767311850	Demontáž světlíků pásových sedlových se skleněnou výplní	m2	401,544	750,00	301 158,00	CS ÚRS 2021 01
77	K	767-R4	oprava dveří strojovny obroušením včetně nového nátěru	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
78	K	767-R5	požární žebřík s ochranným košem včetně suchovodu	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	
79	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	10,000	8 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2021 01
80	K	763827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	38,460	188,00	7 230,48	CS ÚRS 2021 01
Hodinové zúčtovací sazby								
D	HZS			hod	16,000	225,00	3 600,00	CS ÚRS 2021 01
82	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikař odborný	kpl	1,000	58 000,00	58 000,00	CS ÚRS 2021 01
84	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2021 01
85	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2021 01
86	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01
87	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2021 01
88	K	080001000	Další náklady na pracovníky	kpl	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				380 018,08
D	4		Vodorovné konstrukce				298 425,66
D	41		Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				64 198,40
89	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	3,800	3 646,40	13 856,32 CS ÚRS 2021 01
90	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	38,000	425,06	16 152,28 CS ÚRS 2021 01
91	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstírání	m2	38,000	130,38	4 954,44 CS ÚRS 2021 01
92	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skofepín výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	38,000	171,72	6 525,36 CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	38,000	49,50	1 881,00 CS ÚRS 2021 01
94	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	0,375	55 544,00	20 829,00 CS ÚRS 2021 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			95 788,29	95 788,29
	D	94	Lešení a stavební výřehy			16 352,16	CS ÚRS 2021 01
95	K	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky do 10 m	m3	176,000	92,91	16 352,16 CS ÚRS 2021 01
96	K	943221119	Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	32,000	6,67	213,44 CS ÚRS 2021 01
97	K	943221211	Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	3 696,000	4,06	15 005,76 CS ÚRS 2021 01
98	K	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky do 10 m	m3	176,000	76,63	13 486,88 CS ÚRS 2021 01
99	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	193,000	135,75	26 199,75 CS ÚRS 2021 01
100	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	4 053,000	2,14	8 673,42 CS ÚRS 2021 01
101	K	941111821	Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	193,000	82,16	15 856,88 CS ÚRS 2021 01
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			98 184,67	98 184,67
102	K	972033641	Vybourání otvorů v klenbách z chel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	38,000	1 666,32	63 320,42 CS ÚRS 2021 01
103	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % Přesun sutě	m2	137,045	254,40	34 864,25 CS ÚRS 2021 01
15	K	997013153	Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	20,839	245,00	5 105,56 CS ÚRS 2021 01
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	20,839	250,00	5 209,75 CS ÚRS 2021 01
19	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	208,390	19,00	3 959,41 CS ÚRS 2021 01
20	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zajištění do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	20,839	650,00	13 545,35 CS ÚRS 2021 01
21	K	997013843	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) odpadního materiálu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek zařazeného do katalogu odpadů pod kódem 12 01 16	t	2,252	4 500,00	10 134,00 CS ÚRS 2021 01
	D	998	Přesun hmot			2 300,23	CS ÚRS 2021 01
22	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	10,001	230,00	2 300,23 CS ÚRS 2021 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			81 592,42	81 592,42
	D	712	Povlakové krytiny			19 729,95	19 729,95
104	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	53,620	21,08	1 130,31 CS ÚRS 2021 01
105	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,017	75 175,00	1 277,98 CS ÚRS 2021 01
106	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	53,620	176,70	9 474,65 CS ÚRS 2021 01
107	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	62,494	114,55	7 158,69 CS ÚRS 2021 01
39	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,364	1 891,00	688,32 CS ÚRS 2021 01
	D	713	Izolace tepelné			9 163,91	9 163,91
108	K	713140823	Odstranění tepelné izolace střeš plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadsřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	20,000	18,83	376,60 CS ÚRS 2021 01
40	K	713141131	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	20,000	99,76	1 995,20 CS ÚRS 2021 01
41	M	28372319	deska EPS 100 do plochých střeš a podlah λ=0,037 tl 160mm	m2	20,400	328,52	6 701,81
42	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,105	860,00	90,30 CS ÚRS 2021 01
	D	765	Krytina skládaná			32 698,56	32 698,56
109	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci - cena obsahuje pevné zakrytí, zatížení a pravidelné kontroly stavu	m2	281,250	75,38	21 200,52 CS ÚRS 2021 01
110	M	63150818	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s reflexní a funkční vrstvou tl 175µm	m2	309,375	37,07	11 468,53
111	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,021	1 400,00	29,40 CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			20 000,00	
34	K	062303000	Použití nezvyklých dopravních prostředků - čerpání betonu	soubor	1,000	20 000,00	CS ÚRS 2021 01
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV			46 457,08	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			40 135,19	
D	94		Lešení a stavební výtahy			13 507,10	
13	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	164,400	82,16	CS ÚRS 2021 02
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W05 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94111821				
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			16 270,15	
36	K	972033341	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pi do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	54,000	301,04	CS ÚRS 2021 02
PP			Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odsátí podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/972033341				
W			4-21*2+4*2 "DOBOURÁNÍ U NOSNÍKŮ"		54,000		
15	K	978011191	Očištění (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	0,055	254,40	CS ÚRS 2021 02
PP			Očištění vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978011191				
W			0,055		0,055		
D	98		Demolice a sanace			10 357,94	
37	K	985321111	Ochranný nátěr vyztuže na cementové bázi stěn, líce klenb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	49,550	140,42	CS ÚRS 2021 02
PP			Ochranný nátěr betonářské vyztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce klenb a podhledů				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985321111				
W			2*2*0,025*(137,1-38)/0,2 "nátěr š. 2x2cm po 200 mm		49,550		
39	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru vyztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	49,550	10,21	CS ÚRS 2021 02
PP			Ochranný nátěr betonářské vyztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985321912				
38	K	985321911	Příplatek k cenám ochranného nátěru vyztuže za práce ve stísněném prostoru	m2	49,550	58,41	CS ÚRS 2021 02
PP			Ochranný nátěr betonářské vyztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985321911				
W			2*2*0,025*(137,1-38)/0,2 "nátěr š. 2x2cm po 200 mm		49,550		
D	PSV		Práce a dodávky PSV			6 321,89	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud			6 321,89	
42	M	35441714	podpěra vedení hromosvodu na plechové střechy, nerez	kus	164,000	37,59	CS ÚRS 2021 02
PP			podpěra vedení hromosvodu na plechové střechy, nerez				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35441714				
W			5+7*3+23*6		164,000		
43	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,030	5 237,52	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunutého materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998741102				
Online	PSC						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-18 Stavba: OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HLAVNÍHO SKLADU (ELEKTRODÍLNÝ) - ZL Č. 2

KSO: CC-CZ: 17. 10. 2021
Místo: Datum:

Zadavatel: IC: DIČ: Vypíř údaj
Palivový kombinát Ústí, státní podnik


Uchazeč: IC: DIČ: Vypíř údaj
Vypíř údaj

Projektant: IC: DIČ:

Zpracovatel: IC: DIČ:
ING. VLASTIMIL BRABEC

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		-12 191,97
DPH základní snížená	Sazba daně	Výše daně
	21,00% 15,00%	-2 560,31 0,00
Cena s DPH		-14 752,28



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 21-18

Stavba: OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HLAVNÍHO SKLADU (ELEKTRODÍLNÝ) - ZL Č. 2

Místo: p.č. st. 118 Datum: 17. 10. 2021


Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč: ING. VLASTIMIL BRABEC

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

A	MÉNĚPRÁCE	-12 191,97	-14 752,28	STA
B	VÍCEPRÁCE	-58 649,05 46 457,08	-70 965,35 56 213,07	STA



KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HLAVNÍHO SKLADU (ELEKTRODÍLNÝ) - ZL Č. 2
Objekt: A - MĚNĚPRÁCE

KSO: Místo: p.č. st. 118

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel: ING. VLASTIMIL BRABEC

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 17. 10. 2021
IČ: DIČ:
IČ: DIČ: Vyplň údaj
IČ: DIČ: Vyplň údaj
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH		-58 649,05	
DPH základní snížená	Základ daně	-58 649,05	0,00
	Sazba daně	21,00%	12 316,30
	Výše daně	15,00%	0,00
Cena s DPH		-70 965,35	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HLAVNÍHO SKLADU (ELEKTRODÍLNÝ) - ZL Č. 2

Objekt:

A - MĚNĚPRÁCE

Místo:

p.č. st. 118

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum:

17. 10. 2021

Projektant:


ING. VLASTIMIL

Zpracovatel:

BRABEC

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	-58 649,05
4 - Vodotěsné konstrukce	-32 621,13
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	-30 289,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-30 289,57
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	-797,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 534,56
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	-26 027,92
	-26 027,92



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HLAVNÍHO SKLADU (ELEKTRODÍLNÝ) - ZL Č. 2

Objekt:

A - MĚNĚPRÁCE

Místo:

p.č. st. 118

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

17. 10. 2021

Projektant:

ING. VLASTIMIL

Zpracovatel:

BRABEC

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 4

Vodorovné konstrukce

D 41

Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb

1	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	-2,634	3 646,30	-58 649,05
PP			Stropy z betonu železobetonu (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek říbových stropů včetně hlavice říbových sloupů tř. C 20/25				-32 621,13
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411321515				-30 289,57

Online PSC

D 41

Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce

2	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	-15,620	425,06	-6 639,44
PP			Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení				-2 036,54
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351011				-2 036,54

Online PSC

D 41

Odstanění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce

3	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	-15,620	130,38	-2 036,54
PP			Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění				-2 682,27
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351012				-2 682,27

Online PSC

D 41

Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm

4	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	-15,620	171,72	-2 682,27
PP			Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení				-773,19
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354311				-773,19

Online PSC

D 41

Odstanění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm

5	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	-15,620	49,50	-8 553,78
PP			Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění				-8 553,78
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354312				-8 553,78

Online PSC

D 41

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505

6	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, velkých, spojích, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, říbových včetně hlavice říbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,154	55 544,00	-8 553,78
PP			Výztuž stropů prostě uložených, velkých, spojích, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, říbových včetně hlavice říbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				-8 553,78
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411361821				-8 553,78

Online PSC

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	0,00
-----	--	--	-------------------------------------	--	--	------	------

D 997

Přesun sutě

16	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	-0,597	245,00	-149,25
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				-149,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013153				-149,25

Online PSC

D 997

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,597	250,00	-113,43
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				-113,43
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501				-113,43

Online PSC

D 997

Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-5,970	19,00	-113,43
----	---	-----------	--	---	--------	-------	---------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509					
VV		-0,597*10 "Přepočtené koeficientem množství"		-5,970			
20 K	997013843	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16	t	-0,597	650,00	-388,05	CS ÚRS 2021 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek zatříděného do katalogu odpadu pod kódem 12 01 16					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013843					
D	998	Přesun hmot					
21 K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-6,672	230,00	-1 534,56	CS ÚRS 2021 02
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovné dopravní vzdálenosti do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018002					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
14 K	972033641	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 4 m2 tl do 150 mm	m2	-15,620	1 666,32	-26 027,92	CS ÚRS 2021 02
PP		Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 4 m2, tl do 150 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/972033641					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HLAVNÍHO SKLADU (ELEKTRODÍLNY) - ZL Č. 2
Objekt: B - VÍCEPRÁCE

KSO: p.č. st. 118
Místo:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel: ING. VLASTIMIL BRABEC

Poznámka:

CC-CZ: 17. 10. 2021
Datum:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Cena bez DPH		46 457,08
DPH základní snižovaná	Základ daně	Výše daně
	46 457,08 0,00	9 755,99 0,00
Cena s DPH		56 213,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HLAVNÍHO SKLADU (ELEKTRODÍLNÝ) - ZL Č. 2

Objekt:

B - VÍCEPRÁCE

Místo:

p.č. st. 118

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum:

17. 10. 2021

Projektant:

ING. VLASTIMIL

Zpracovatel:

BRABEC

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	46 457,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 135,19
94 - Lešení a stavební výtahy	40 135,19
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	13 507,10
98 - Demolice a sanace	16 270,15
PSV - Práce a dodávky PSV	10 357,94
741 - Elektroinstalace - silnoproud	6 321,89
	6 321,89



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HLAVNÍHO SKLADU (ELEKTRODÍLNÝ) - ZL Č. 2
Objekt:

B - VÍCEPRÁCE

Místo: p.č. st. 118
Datum: 17. 10. 2021
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Projektant: ING. VLASTIMIL
Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: BRABEC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				46 457,08	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 135,19	
D	94		Lešení a stavební výtahy				40 135,19	
13	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	164,400	82,16	13 507,10	CS ÚRS 2021 02
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111821					
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				16 270,15	
36	K	972033341	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	54,000	301,04	16 256,16	CS ÚRS 2021 02
PP			Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/972033341					
	VV		4+21*2+4*2 "DOBOURÁNÍ U NOSNÍKŮ"		54,000			
15	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	0,055	254,40	13,99	CS ÚRS 2021 02
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978011191					
	VV		0,055		0,055			
D	98		Demolice a sanace				10 357,94	
37	K	985321111	Ochranný nátěr výtahu na cementové bázi stěn, líc kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	49,550	140,42	6 957,81	CS ÚRS 2021 02
PP			Ochranný nátěr betonářské výtahu 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líc kleneb a podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985321111					
	VV		2*2*0,025*(137,1-38)/0,2 "nátěr š. 2x2cm po 200 mm		49,550			
39	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výtahu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	49,550	10,21	505,91	CS ÚRS 2021 02
PP			Ochranný nátěr betonářské výtahu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985321912					
38	K	985321911	Příplatek k cenám ochranného nátěru výtahu za práce ve stísněném prostoru	m2	49,550	58,41	2 894,22	CS ÚRS 2021 02
PP			Ochranný nátěr betonářské výtahu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985321911					
	VV		2*2*0,025*(137,1-38)/0,2 "nátěr š. 2x2cm po 200 mm		49,550			
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					
42	M	35441714	podpěra vedení hromosvodu na plechové střechy, nerez	kus	164,000	37,59	6 164,76	CS ÚRS 2021 02
PP			podpěra vedení hromosvodu na plechové střechy, nerez					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35443714 5+7*3+23*6		154,000			
43	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,030	5 237,52	157,13	CS ÚRS 2021 02

PP
Online PSC
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998741102



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice
403 39 Chlumec