


| | | |
|---|---|---|
| ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE: | | ARCHITEKTURA & DESIGN<br>Ing.arch. Martin Zajíček<br>Nosačická 1039/5,<br>274 01 Slaný<br>e-mail: martin.zajicek@archdes.cz |
| VYPRACOVAL: | Ing.arch. Martin Zajíček | |
| INVESTOR: | Palivový kombinát Ústí, s.p., stř. Kladenské doly<br>273 06 Libušín | |
| STUPEŇ DOKUMENTACE: | Dokumentace pro stavební povolení | |
| AKCE: | **PŘÍSTAVBA OBJEKTU SPRÁVNÍ BUDOVY NA POZ.Č.PARC. 2406/8, k.ú.LIBUŠÍN** | MĚŘÍTKO: 1:200<br>DATUM: 07/2017 |
| OBSAH: | **SITUACE** | Č.VÝKRESU: **2** |




PÚDORYS 1.NP/přístavba/
1/50

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Ozn. | Popis místnosti | m2 | podlaha |
|---|---|---|---|
| 1.1 | garáž | 122,45m2 | podlahové lamely |

LEGENDA MÍSTNOSTI STÁVAJÍCÍCH

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | plnírna vzduchových lahví | 2,37m2 | stávající |
| 1.3 | čistá dílna / pohotovostní místnost | 2,37m2 | stávající |
| 1.4 | plnírna kyslíkových lahví | 12,60m2 | stávající |
| 1.5 | kancelář hlavního mechanika | 12,70m2 | stávající |
| 1.6 | chodba | 21,70m2 | stávající |
| 1.7 | sklad prac. oděvů | 14,10m2 | stávající |
| 1.8 | chodba / server | 17,80m2 | stávající |
| 1.9 | vstupní hala | 49,40m2 | stávající |
| 1.10 | zádveří | 9,90m2 | stávající |
| 1.11 | vrátnice | 5,40m2 | stávající |

| | | |
|---|---|---|
| DOPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE | | ARCHITEKTURA & DESIGN<br>Ing. arch. Martin Zajíček<br>Nosačická 1039/5,<br>274 01 Slaný<br>e-mail: martin.zajicek@archdes.cz |
| VYPRACOVAL | Ing.arch. Martin Zajíček | |
| INVESTOR | Palivový kombinát Ústí, s.p., stř. Kladenské doly<br>273 06 Libušín | |
| STUPEŇ DOKUMENTACE | Dokumentace pro stavební povolení | |
| AKCE | PŘÍSTAVBA OBJEKTU SPRÁVNÍ BUDOVY<br>NA POZ.Č.PARC. 2406/8, k.ú.LIBUŠÍN | MĚŘÍTKO: 1:50<br>DATUM: 07/2017 |
| OBSAH | PÚDORYS 1.NP | Č.VÝKRESU: 3 |




PŮDORYS 2.NP/přístavba/
1/50

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Ozn. | Popis místnosti | m2 | podlaha |
|---|---|---|---|
| 2.1 | školící místnost | 52,12m2 | podlahové lamely |
| 2.2 | kancelář | 17,05m2 | PVC |
| 2.3 | kancelář | 16,99m2 | PVC |
| 2.4 | kancelář | 16,95m2 | PVC |
| 2.5 | chodba | 17,55m2 | PVC |

LEGENDA MÍSTNOSTÍ STÁVAJÍCÍCH

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.6 | chodba | 51,78m2 | stávající |
| 2.7 | kancelář techniků | 35,60m2 | stávající |
| 2.8 | kancelář zástupce ředitele | 19,70m2 | stávající |
| 2.9 | kancelář ředitele | 32,90m2 | stávající |
| 2.10 | kancelář | 29,15m2 | stávající |
| 2.11 | kuchyňka | 5,55m2 | stávající |

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- stávající zdivo
- bourané zdivo
- vnitřní nosné zdivo a dozdívky stávajícího zdiva z cihel pálených plných CP (290/140/65 mm) na maltu MVC 25
- obvodové nosné zdivo tl.365 z cihel POROTHERM 36,5 P+D (247/365/238), vnitřní zdivo tl 240 mm (garáž) z cihel POROTHERM 24 P+D (372/240/238). vnitřní příčky z cihel POROTHERM 14 P+D (497/140/238) a 11,5 P+D (497/115/238) na MVC 25.
- vnitřní zdivo tl.300 mm z přesných tepelně izolačních tvárnic YTONG P2 - 400 (300/249/599) na maltu pro přesné tvárnice

| | | |
|---|---|---|
| ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE: | | ARCHITEKTURA & DESIGN<br>Ing. arch. Martin Zajíček<br>Nosačická 1039/5,<br>274 01 Slaný<br>e-mail: martin.zajicek@archdes.cz |
| VYPRACOVAL | Ing.arch. Martin Zajíček | |
| INVESTOR: | Palivový kombinát Ústí, s.p., stř. Kladenské doly<br>273 06 Libušín | |
| STUPEŇ DOKUMENTACE | Dokumentace pro stavební povolení | |
| AKCE: | PŘÍSTAVBA OBJEKTU SPRÁVNÍ BUDOVY<br>NA POZ.Č.PARC. 2406/8, k.ú.LIBUŠÍN | MĚŘÍTKO: 1:50<br>DATUM: 07/2017 |
| OBSAH: | PŮDORYS 2.NP | Č. VÝKRESU: 4 |

5