

**Smlouva o dílo, na akci: „Rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 – kancelářské prostory“**

kód akce: **A674**

č. obj. OEPÚ/Če/293/2019

**Smluvní strany:**



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** [redacted]  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
sp. zn. AXVIII 433

**Zastoupen:** Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

**Ve věcech technických:** [redacted] náměstek ředitele pro provoz  
[redacted] vedoucí oddělení energetiky a provozní údržby  
[redacted] technický pracovník oddělení energetiky a provozní údržby

(dále jen „Objednatel“)



**a**  
**Y S S E N – spol. s r.o.**  
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČO 445 66 565 **Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.

DIČ CZ44566565

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** [redacted]  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
sp. zn. C2021

**Zastoupena:** Zdeňkem Weisnichem, ředitelem společnosti

**Ve věcech technických:** [redacted] autorizovaný technik  
[redacted] stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

## **I. Důvod uzavření Smlouvy**

Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla ve výběrovém řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 – kancelářské prostory“, kód akce: A674, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

## **II. Předmět Smlouvy**

Předmětem plnění dle této Smlouvy je provedení rekonstrukce části přízemí objektu SO 239, kde po dokončení díla vznikne 6 kanceláří o kapacitě cca 12 – 13 pracovníků a spojovací chodba. Tato část objektu sloužila původně jako jídelna. V současné době se jedná o nevyužívaný prostor.

Areál Palivového kombinátu Ústí, s. p. v Hrbovicích byl stejně jako řešená budova objektu SO 239 postaven na konci minulého století. Stavba se nachází v jihovýchodní části areálu, a to na p. p. č. 314/23 v k. ú. Hrbovice. Tato část budovy je částečně podsklepena. Podsklepená část je tvořená monolitickou ŽB konstrukcí a je konstruována jako kryt CO. Vlivem nestability podloží došlo v minulosti ke statickým poruchám nepodsklepené části, které se projeví na obvodovém plášti tvořeném z hliníkových profilů, okenních výplní a především na podlahové desce. Stabilita byla řešena již v roce 2012 aplikací mikropilotové injektáže. V roce 2018 byly zaznamenány další pohyby podloží. Vzhledem k této skutečnosti je navrženo řešení statického vyztužení podlahové desky.

### **Postup prací:**

Nejdříve bude provedena demontáž vnějšího pláště včetně výplní otvorů, otopné soustavy a stropních panelů FEAL. Poté bude vybourána porušená část podlahy. Následovat bude betonáž nové podlahy včetně provázání se stávající ŽB konstrukcí krytu. Po vyzrání desky bude přistoupeno k montáži nového vnějšího pláště budovy. Ten bude tvořen ze sendvičových hliníkových panelů s povrchovou úpravou. Po montáži pláště bude následovat osazení výplní otvorů (oken), montáž elektrorozvodů, datových sítí a rozvodu topení. Současně budou montovány sádkartonové příčky a stropy, pokládka podlahových krytin a další dokončovací práce.

Smlouvou o dílo se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

## **III. Projektová dokumentace**

1. Projektová dokumentace (dále též „PD“) s názvem „A674 – Rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 – kancelářské prostory – změna užívání“, kterou zpracovala spol. A71 s.r.o., se sídlem Hospodářská 81, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 06177212, v dubnu 2018, obdržel Zhotovitel v rámci výběrového řízení jako přílohu zadávací dokumentace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

## **IV. Termín plnění**

Termín dokončení plnění Smlouvy:

**nejpozději do 30. dubna 2020**

## V. Místo plnění

Místem plnění předmětu Smlouvy je areál Palivového kombinátu Ústí, s. p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec.

Obec: Chlumec  
Katastrální území: Hrbovice (647985)  
Pozemek: p. č. 314/23  
Kód obce: CZ0427568015  
Kraj: Ústecký

## VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) **3 299 920,00 Kč**

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis stavebních prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení realizovaných stavebních prací (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatel a Zhotovitelem.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.

## VII. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ustanovení bodu 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených stavebních prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedených prací.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přijímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatel. Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).

**Daň z přidané hodnoty nesmí být u stavebních prací uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další doklady).**

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatel doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové povinnosti,
- razítko a podpis Zhotovitele,
- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

7. Faktury, předávací protokoly a soupisy skutečně provedených prací musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A674) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo a datum uzavření Smlouvy včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře, předávacím protokolu a soupisu skutečně provedených prací uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

8. Splatnost faktur se sjednává na třicet dnů ode dne jejího doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

9. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu.

10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který je uvedený v záhlaví Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli Objednatel, bude Objednatel ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

12. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.
13. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.
14. Práce nad rámec plnění dle této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.

### **VIII. Smluvní pokuty**

1. Při nedodržení termínu pro provedení stavebních prací dle článku IV. této Smlouvy, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny díla bez DPH podle článku VI. Smlouvy.
2. Při závažném porušení povinností uvedených v této Smlouvě činí smluvní pokuta:
  - při zjištěném a prokázaném porušení řádného plnění Smlouvy dle článku IX. odst. 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. a 11., této Smlouvy **10 000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení;
  - za nesplnění povinnosti uvedené v článku X. odst. 6. této Smlouvy **10 000,00 Kč**;
  - nesplnění povinností uvedených v článku XI. odst. 3. této Smlouvy **10 000,00 Kč**;
  - za nesplnění povinností uvedených v článku XIV. odst. 2. a 3. této Smlouvy **5 000,00 Kč**;
  - za nesplnění povinnosti uvedené v článku XVI. odst. 12 této Smlouvy **10 000,00 Kč**.
3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatel na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
4. Uplatnění nároku na úhradu smluvní pokuty ze strany Objednatel nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést stavební práce splňující parametry stanovené touto Smlouvou.

### **IX. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy**

1. Předmětné stavební práce budou provedeny v souladu s PD, s požadavky Objednatel a oceněným soupisem prací s výkazem výměr.
2. Je-li v projektové dokumentaci určen technologický postup prací, popř. bude Objednatel stanoven plán organizace prací, musí být Zhotovitelem dodržen.
3. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího (dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), oprávněného k vedení stavby a odpovědného za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů a předpisů vztahujících se k předmětu plnění a interních organizačních norem a řídicích aktů Objednatel vztahujících se k předmětu plnění.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla vést stavební deník dle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Do deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění dle této Smlouvy, údaje o časovém postupu prací, apod. Zápisy budou v souladu s fakturovanými objemy stavebních prací.

Během pracovní doby Zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale přístupný všem oprávněným osobám.
5. Zhotovitel je povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a bude s ním nakládáno ve smyslu zákona

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

6. Práce budou probíhat za plného provozu, koordinace a časový průběh veškerých prací bude před jejich započatím konzultován s pověřeným zástupcem Objednatele.
7. Vybourané materiály budou průběžně tříděné a odvážené dle kategorizace odpadů na řízenou skládku, případně budou recyklovány.
8. Případný kovový odpad zůstane v majetku Objednatele a bude uložen na místo, které určí odpovědný pracovník Objednatele při předání staveniště.
9. V případě neočekávaného a nepředpokládaného výskytu nebezpečných odpadů budou tyto odpady separovány, odvezeny a uloženy na skládku nebezpečných odpadů.
10. Veškerá manipulace s mechanizací a materiálem potřebným pro plnění předmětu dle této Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
11. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Staveniště bude vybaveno vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.
12. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy a jejich následné uvedení do původního stavu.
13. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy a předpisy upravující oblast životního prostředí.
14. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací v rámci plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

## **X. Zařízení, předání a převzetí staveniště**

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby v souladu s PD pro provádění stavby a po dohodě s Objednatelem.
2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou.
3. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.
4. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.
5. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se písemně nedohodnou jinak.
6. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné době ode dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků, nejdéle však do 15 dnů ode dne předání.
7. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

## **XI. Způsob předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rámci poskytovaných předmětných činností dle článku II., jejich řádným provedením a předáním Objednateli, a to ve stanoveném termínu dle čl. IV. této Smlouvy.
2. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá Objednateli dílo formou převjímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol podepsaný zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí Zhotovitel Objednateli písemně minimálně 3 pracovní dny předem.
3. Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání a převzetí díla Objednateli následující doklady a dokumentaci: stavební deník, dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla, fotodokumentaci průběhu stavby, prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona, a to v českém jazyce a prohlášení Zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při provádění stavby (pokud při provádění stavby vznikly).
4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
  - a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,
  - b) odstranění vad a nedodělků ve lhůtě delší než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.
5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. Smlouvy pro nesplnění termínu uvedeného v článku IV. Smlouvy, a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

## **XII. Zásady kontroly prováděných prací**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou. Přípomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat okamžitě.
3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezavazují Zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

### **XIII. Záruční doba**

Začátek záruční doby nastává řádným předáním předmětu plnění. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost prací souvisejících s předmětem plnění dle této Smlouvy o dílo po dobu **60 měsíců**.

### **XIV. Poddodavatelé**

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavebních prací třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby stavební práce prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.
3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.

### **XV. Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ, s. p. (<https://www.pku.cz>).

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

### **XVI. Ostatní smluvní ujednání**

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a českými právními předpisy.

3. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem, PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku ([www.pku.cz](http://www.pku.cz)).
4. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
5. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle Smlouvy.
6. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně. Zhotovitel se zavazuje chránit obchodní tajemství Objednatele, o jehož existenci bude předem informován Objednatelem.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.
9. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
10. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny Smlouvy.
11. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy Objednatele týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany a ekologie v daných místech plnění.
12. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení článku VI. bodu 1. Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Zhotovitel Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.
13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavebních prací dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

## XVII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, kromě vystaveného daňového dokladu, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.
2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.
9. V případě změn, které bude nutné v rámci prováděných demoličních prací provést, bude učiněn zápis do stavebního deníku s návrhem řešení, který musí být Objednatelům odsouhlasen. V návaznosti bude zpracován dodatek, ve kterém bude změna popsána a vyčíslena související změna smluvní ceny. Takovýto dodatek musí být podepsán statutárními orgány obou Smluvních stran a následně bude uveřejněn v registru smluv.
10. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
12. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
  - Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

V Chlumci dne

7. 10. 2019

V Litvínově dne

8. 10. 2019

Ing. Petr Lenc  
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(Objednatel)

Zdeněk Weisnicht

ředitel společnosti  
Y S E N – spol. s r.o.  
(Zhotovitel)

## **Příloha č. 1**

### **Oceněný soupis prací s výkazem výměr**

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 1012/19Pra PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 -  
c ZMĚNA 05/2019

**Objednatel:** Palivový kombinát Ústí, státní podnik IČO: 00007536  
Hrbovická 2 DIČ: CZ00007536  
40339 Chlumec-Hrbovice

**Zhotovitel:** YSSEN spol.s r.o. IČO: 44566565  
Dolní Litvínov 5 DIČ: CZ44566565  
43601 Litvínov

**Vypracoval:**

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                     |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 1 815 476,72        |
| PSV              |  |  | 1 484 443,36        |
| MON              |  |  | 0,00                |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00                |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00                |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>3 299 920,08</b> |

Rekapitulace daní


|                         |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK         |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK         |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 3 299 920,08 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 0,00 CZK         |
| Zaokrouhlení            |      | -0,08 CZK        |

**Cena celkem bez DPH** **3 299 920,00 CZK**

v Litvínově

dne

23.09.2019



Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo                   | Název                                   | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %   |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----|
| <b>SO 01</b>            | <b>SO 01 - Bourání</b>                  | 0                       | 459 553                 | 0          | 459 553     | 14  |
| 1                       | SO 01 - Bourání                         | 0                       | 459 553                 | 0          | 459 553     | 14  |
| <b>SO 02</b>            | <b>SO 02 - Stavební HSV a PSV</b>       | 0                       | 2 366 100               | 0          | 2 366 100   | 72  |
| 3                       | SO 02 - Stavební HSV a PSV              | 0                       | 2 366 100               | 0          | 2 366 100   | 72  |
| <b>SO 03</b>            | <b>SO 03 - Vytápění</b>                 | 0                       | 131 585                 | 0          | 131 585     | 4   |
| 4                       | SO 03 - Vytápění                        | 0                       | 131 585                 | 0          | 131 585     | 4   |
| <b>SO 04</b>            | <b>SO 04 - Elektroinstalace</b>         | 0                       | 277 025                 | 0          | 277 025     | 8   |
| 5                       | SO 04 - Elektroinstalace                | 0                       | 277 025                 | 0          | 277 025     | 8   |
| <b>VON</b>              | <b>VON - Vedlejší a ostatní náklady</b> | 0                       | 65 657                  | 0          | 65 657      | 2   |
| 6                       | VON - Vedlejší a ostatní ...            | 0                       | 65 657                  | 0          | 65 657      | 2   |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                                         | 0                       | 3 299 920               | 0          | 3 299 920   | 100 |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                      | Typ dílu |  |  | Celkem     | %  |
|-------|--------------------------------------------|----------|--|--|------------|----|
| 1     | Zemní práce                                | HSV      |  |  | 25 508,40  | 1  |
| 2     | Zakládání                                  | HSV      |  |  | 197 169,30 | 6  |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce              | HSV      |  |  | 25 830,20  | 1  |
| 4     | Vodorovné konstrukce                       | HSV      |  |  | 19 976,26  | 1  |
| 58-M  | Revize vyhrazených technických zařízení    | HSV      |  |  | 8 913,00   | 0  |
| 6     | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | HSV      |  |  | 981 929,57 | 30 |
| 9     | Ostatní konstrukce a práce, bourání        | HSV      |  |  | 262 146,54 | 8  |
| 997   | Přesun sutě                                | HSV      |  |  | 192 094,09 | 6  |
| 998   | Přesun hmot                                | HSV      |  |  | 36 252,61  | 1  |
| VRN3  | Zařízení staveniště                        | HSV      |  |  | 40 000,00  | 1  |
| VRN5  | Finanční náklady                           | HSV      |  |  | 10 000,00  | 0  |

|             |                                       |     |  |  |              |     |
|-------------|---------------------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| VRN6        | Územní vlivy                          | HSV |  |  | 5 000,00     | 0   |
| VRN7        | Provozní vlivy                        | HSV |  |  | 10 656,75    | 0   |
| 711         | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | PSV |  |  | 54 133,66    | 2   |
| 713         | Izolace tepelné                       | PSV |  |  | 20 440,83    | 1   |
| 733         | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí  | PSV |  |  | 44 650,24    | 1   |
| 734         | Ústřední vytápění - armatury          | PSV |  |  | 18 557,00    | 1   |
| 735         | Ústřední vytápění - otopná tělesa     | PSV |  |  | 89 717,29    | 3   |
| 741         | Elektroinstalace - silnoproud         | PSV |  |  | 259 252,01   | 8   |
| 763         | Konstrukce suché výstavby             | PSV |  |  | 411 017,43   | 12  |
| 764         | Konstrukce klempířské                 | PSV |  |  | 36 565,60    | 1   |
| 766         | Konstrukce truhlářské                 | PSV |  |  | 309 828,66   | 9   |
| 767         | Konstrukce zámečnické                 | PSV |  |  | 17 081,36    | 1   |
| 776         | Podlahy plovákové                     | PSV |  |  | 196 490,30   | 6   |
| 783         | Dokončovací práce - nátěry            | PSV |  |  | 4 884,60     | 0   |
| 784         | Dokončovací práce - malby a tapety    | PSV |  |  | 21 824,38    | 1   |
| Cena celkem |                                       |     |  |  | 3 299 920,08 | 100 |

# Položkový rozpočet

|    |             |                                                                        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 1012/19Prac | PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019 |
| O: | SO 01       | SO 01 - Bourání                                                        |
| R: | 1           | SO 01 - Bourání                                                        |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                    |    |           |           | <b>25 508,40</b>  |
| 1             | 139711101     | Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4                                                                                                     | m3 | 3,26000   | 1 650,00  | 5 379,00          |
| 2             | 139811101     | Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 5 až 7                                                                                                     | m3 | 3,26000   | 4 553,00  | 14 842,78         |
| 3             | 162201211     | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4                  | m3 | 3,26000   | 77,00     | 251,02            |
| 4             | 162201219     | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých | m3 | 3,26000   | 70,00     | 228,20            |
| 5             | 162201261     | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 5 až 7                  | m3 | 3,26000   | 106,00    | 345,56            |
| 6             | 162201269     | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých | m3 | 3,26000   | 97,00     | 316,22            |
| 7             | 162701105     | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m   | m3 | 6,51900   | 204,00    | 1 329,88          |
| 8             | 162701109     | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za      | m3 | 6,51900   | 16,00     | 104,30            |
| 9             | 167101101     | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, zhornin tř. 1 až 4                                                                                   | m3 | 3,26000   | 147,00    | 479,22            |
| 10            | 167101151     | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, zhornin tř. 5 až 7                                                                                   | m3 | 3,26000   | 199,00    | 648,74            |
| 11            | 171201201     | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                           | m3 | 6,51900   | 14,00     | 91,27             |
| 12            | 171201211     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                                                                       | t  | 13,69000  | 109,00    | 1 492,21          |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Zakládání</b>                                                                                                                                                                                      |    |           |           | <b>456,33</b>     |
| 13            | 215901101     | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 zhornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8                                                         | m2 | 65,19000  | 7,00      | 456,33            |
| <b>Díl: 6</b> |               | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                                                                                                                                                     |    |           |           | <b>10 850,00</b>  |
| 14            | 619991011     | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou                                                                              | m2 | 250,00000 | 29,00     | 7 250,00          |
| 15            | 629991011     | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                                                                       | m2 | 120,00000 | 30,00     | 3 600,00          |
| <b>Díl: 9</b> |               | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                                                                                                                            |    |           |           | <b>169 125,60</b> |
| 16            | 919735124     | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm                                                                                                                          | m  | 31,80000  | 241,00    | 7 663,80          |

# Položkový rozpočet

|    |             |                                                                        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 1012/19Prac | PK Ústí n/L, rekonstrukce části přizemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019 |
| O: | SO 01       | SO 01 - Bourání                                                        |
| R: | 1           | SO 01 - Bourání                                                        |

| P.č.                                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                         | MJ             | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|-------------------|
| 17                                                    | 949101112     | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m                                                               | m <sup>2</sup> | 95,40000    | 45,00     | 4 293,00          |
| 18                                                    | 952901111     | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí | m <sup>2</sup> | 146,50000   | 30,00     | 4 395,00          |
| 19                                                    | 962032231     | Bourání zdíva nadzákladového zcihel nebo tváric z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m <sup>3</sup>                                          | m <sup>3</sup> | 9,74400     | 491,00    | 4 784,30          |
| 20                                                    | 963042819     | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě                                                                                                                                          | m              | 13,50000    | 138,00    | 1 863,00          |
| 21                                                    | 963053936     | Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 4,50000     | 717,00    | 3 226,50          |
| 22                                                    | 965042241     | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m <sup>2</sup>                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 46,74600    | 1 592,00  | 74 419,63         |
| 23                                                    | 965045113     | Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m <sup>2</sup>                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 155,82000   | 80,00     | 12 466,60         |
| 24                                                    | 965049112     | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 31,16400    | 871,00    | 27 143,84         |
| 25                                                    | 965082923     | Odstránění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m <sup>2</sup>                                                                                        | m <sup>3</sup> | 31,16400    | 358,00    | 11 156,71         |
| 26                                                    | 968072357     | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy přes 4 m <sup>2</sup>                                              | m <sup>2</sup> | 121,74000   | 113,00    | 13 756,62         |
| 27                                                    | 968072455     | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m <sup>2</sup>                                                                 | m <sup>2</sup> | 7,20000     | 204,00    | 1 468,80          |
| 28                                                    | 978059641     | Odsekání obkladů stěn včetně odlučení podkladní omítky až na zdívo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m <sup>2</sup>                                                       | m <sup>2</sup> | 29,28000    | 85,00     | 2 488,80          |
| <b>Díl: 997 Přesun sutě</b>                           |               |                                                                                                                                                                                                       |                |             |           | <b>187 461,66</b> |
| 29                                                    | 997013151     | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                       | t              | 197,53600   | 298,00    | 58 865,73         |
| 30                                                    | 997013501     | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                          | t              | 197,53600   | 184,00    | 36 346,62         |
| 31                                                    | 997013509     | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                        | t              | 1 975,36000 | 8,00      | 15 802,88         |
| 32                                                    | 997013831     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904                                                      | t              | 197,53600   | 387,00    | 76 446,43         |
| <b>Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b> |               |                                                                                                                                                                                                       |                |             |           | <b>980,68</b>     |
| 33                                                    | 711131811     | Odstránění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 65,19000    | 12,00     | 782,28            |
| 34                                                    | 711131821     | Odstránění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 13,00000    | 13,00     | 169,00            |
| 35                                                    | 898711201     | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                            | %              | 9,80000     | 3,00      | 29,40             |
| <b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>                       |               |                                                                                                                                                                                                       |                |             |           | <b>1 262,61</b>   |

### Položkový rozpočet

|    |             |                                                                        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 1012/19Prac | PK Ústí n/L, rekonstrukce části přizemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019 |
| O: | SO 01       | SO 01 - Bourání                                                        |
| R: | 1           | SO 01 - Bourání                                                        |

| P.č.                                                     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                     | MJ   | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------------------|
| 36                                                       | 713120851     | Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah připevněných lepením zpolystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm | m2   | 65,19000  | 19,00     | 1 238,61         |
| 37                                                       | 998713201     | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                              | %    | 12,00000  | 2,00      | 24,00            |
| <b>Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>     |               |                                                                                                                                                                   |      |           |           | <b>2 450,00</b>  |
| 38                                                       | 733120815     | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D do 38                                                                                                              | m    | 125,00000 | 19,00     | 2 375,00         |
| 39                                                       | 998733201     | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                  | %    | 25,00000  | 3,00      | 75,00            |
| <b>Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>        |               |                                                                                                                                                                   |      |           |           | <b>18 889,60</b> |
| 40                                                       | 735211812     | Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových D 76/3/156 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 2                                                       | kus  | 22,80000  | 291,00    | 6 634,80         |
| 41                                                       | 735211813     | Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových D 76/3/156 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 3                                                       | kus  | 40,80000  | 291,00    | 11 872,80        |
| 42                                                       | 998735201     | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                | %    | 181,00000 | 2,00      | 382,00           |
| <b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>                    |               |                                                                                                                                                                   |      |           |           | <b>17 081,36</b> |
| 43                                                       | 767581802     | Demontáž podhledů lamel                                                                                                                                           | m2   | 144,96000 | 78,00     | 11 306,88        |
| 44                                                       | 767582800     | Demontáž podhledů roštů                                                                                                                                           | m2   | 144,96000 | 38,00     | 5 508,48         |
| 45                                                       | 998767201     | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                        | %    | 266,00000 | 1,00      | 266,00           |
| <b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>                        |               |                                                                                                                                                                   |      |           |           | <b>16 573,50</b> |
| 46                                                       | 776201812     | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou                                                                                                        | m2   | 146,50000 | 93,00     | 13 624,50        |
| 47                                                       | 776301812     | Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů s podložkou                                                                                               | m    | 57,00000  | 36,00     | 2 052,00         |
| 48                                                       | 776410811     | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových                                                                                                              | m    | 74,75000  | 12,00     | 897,00           |
| 49                                                       | 998776202     | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                    | %    | 206,00000 | 0,00      | 0,00             |
| <b>Díl: 58-M Revize vyhrazených technických zařízení</b> |               |                                                                                                                                                                   |      |           |           | <b>8 913,00</b>  |
| 50                                                       | 580101001     | Rozvodná zařízení kontrola stavu přípojkové skříně do 63 A                                                                                                        | kus  | 1,00000   | 168,00    | 168,00           |
| 51                                                       | 580101002     | Rozvodná zařízení kontrola stavu rozvaděče rámového, panelového, skříňového nebo pultového do 10 přístrojů                                                        | pole | 4,00000   | 209,00    | 836,00           |
| 52                                                       | 580101031     | Rozvodná zařízení kontrola stavu rozpojovací a jističí skříně do 63 A                                                                                             | kus  | 1,00000   | 168,00    | 168,00           |
| 53                                                       | NC 0000       | demontáž elektroinstalace komplet, svítidla, zasuvky, vypínače, kabely.....včetně likvidace na řízené skládce                                                     | kpl  | 1,00000   | 7 741,00  | 7 741,00         |

# Položkový rozpočet

|    |             |                                                                        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 1012/19Prac | PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019 |
| O: | SO 02       | SO 02 - Stavební HSV a PSV                                             |
| R: | 3           | SO 02 - Stavební HSV a PSV                                             |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Zakládání</b>                                                                                                                            |    |           |           | <b>196 712,97</b> |
| 1             | 271532212     | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm                                      | m3 | 15,58200  | 1 212,00  | 18 885,38         |
| 2             | 273321511     | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30                                      | m3 | 35,10000  | 3 049,00  | 107 019,90        |
| 3             | 273351121     | Bednění základů desek zřízení                                                                                                               | m2 | 9,54000   | 316,00    | 3 014,64          |
| 4             | 273351122     | Bednění základů desek odstranění                                                                                                            | m2 | 9,54000   | 91,00     | 868,14            |
| 5             | 273362021     | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                  | t  | 2,38600   | 28 049,00 | 66 924,91         |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                        |    |           |           | <b>25 830,20</b>  |
| 6             | 317941123     | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I nebo I E nebo U nebo U E nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm                         | t  | 0,20000   | 7 212,00  | 1 442,40          |
| 7             | 130107180     | ocel profilová IPN, v jakosti I 1 375, h=140 mm                                                                                             | t  | 0,20000   | 17 419,00 | 3 483,80          |
| 8             | NC 0000.14    | montáž a dodávka - oprava a údržba stávajících železobetonových sloupů                                                                      | ks | 4,00000   | 5 226,00  | 20 904,00         |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                 |    |           |           | <b>19 976,26</b>  |
| 9             | 430321414     | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty nosníky tř. C 25/30                     | m3 | 2,85000   | 3 040,00  | 8 664,00          |
| 10            | 430361821     | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                 | t  | 0,18500   | 41 723,00 | 7 718,76          |
| 11            | 431351121     | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení                            | m2 | 2,45000   | 540,00    | 1 323,00          |
| 12            | 431351122     | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění                         | m2 | 2,45000   | 95,00     | 232,75            |
| 13            | 433351131     | Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení                                                      | m2 | 3,25000   | 518,00    | 1 683,50          |
| 14            | 433351132     | Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění                                                   | m2 | 3,25000   | 109,00    | 354,25            |
| <b>Díl: 6</b> |               | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                                                                                           |    |           |           | <b>965 658,57</b> |
| 15            | 611325421     | Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 25,00000  | 88,00     | 2 200,00          |
| 16            | 612325421     | Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%   | m2 | 45,00000  | 70,00     | 3 150,00          |
| 17            | 619991011     | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou                    | m2 | 125,00000 | 29,00     | 3 625,00          |
| 18            | 622143005     | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků                     | m  | 65,00000  | 12,00     | 780,00            |
| 19            | 562842300     | omítník PVC délka 250 cm tl. omítky 4 mm                                                                                                    | m  | 68,25000  | 31,00     | 2 115,75          |
| 20            | 629991011     | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou             | m2 | 85,00000  | 30,00     | 2 550,00          |
| 21            | 631311116     | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30                                               | m3 | 12,46600  | 3 193,00  | 39 803,94         |
| 22            | 631319011     | Příplatek kcenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm                                              | m3 | 12,46600  | 773,00    | 9 636,22          |

### Položkový rozpočet

|    |             |                                                                        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 1012/19Prac | PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019 |
| O: | SO 02       | SO 02 - Stavební HSV a PSV                                             |
| R: | 3           | SO 02 - Stavební HSV a PSV                                             |

| P.č.                                              | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                        | MJ   | Množství    | Cena / MJ | Celkem           |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------------|
| 23                                                | 631351101     | Bednění vpodlahách rýh a hran zřízení                                                                                                                                                | m2   | 2,45000     | 247,00    | 605,15           |
| 24                                                | 631351102     | Bednění vpodlahách rýh a hran odstranění                                                                                                                                             | m2   | 2,45000     | 62,00     | 151,90           |
| 25                                                | 631351111     | Bednění vpodlahách otvorů a prostupů zřízení                                                                                                                                         | m2   | 1,66000     | 326,00    | 541,16           |
| 26                                                | 631351112     | Bednění vpodlahách otvorů a prostupů odstranění                                                                                                                                      | m2   | 1,66000     | 77,00     | 127,82           |
| 27                                                | 631362021     | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                                                 | t    | 0,54300     | 31 163,00 | 16 921,51        |
| 28                                                | 632453341     | Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 30 mm do 40 mm tl. C 25/30                                                                                                                | m2   | 155,82000   | 823,00    | 128 239,86       |
| 29                                                | 632453352     | Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 40 mm do 50 mm tl. C 30/37                                                                                                                | m2   | 81,31000    | 823,00    | 66 918,13        |
| 30                                                | 632902111     | Příprava zatvrdělého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem                                                                                                | m2   | 140,27000   | 25,00     | 3 506,75         |
| 31                                                | NC 0000.16    | montáž a dodávka panelů KINGSPAN TL 200 mm včetně montáže a dodávky olišťování spojů, rohů, ostění a dopravy na stavbu                                                               | m2   | 127,22000   | 2 376,00  | 302 274,72       |
| 32                                                | NC 0000.17    | montáž a dodávka panelů KINGSPAN TL 60 mm včetně montáže a dodávky olišťování spojů, rohů, ostění a dopravy na stavbu                                                                | m2   | 34,20000    | 1 220,00  | 41 724,00        |
| 33                                                | NC 0000.18    | montáž a dodávka ocelových sloupů HEB 140 včetně dílenské přípravy, nátěrů a dopravy na stavbu                                                                                       | kg   | 2 165,47200 | 123,00    | 266 353,06       |
| 34                                                | NC 0000.20    | montáž a dodávka ocelových ploten ke sloupům HEB 140 včetně dílenské přípravy, nátěrů a dopravy na stavbu                                                                            | ksks | 24,00000    | 391,00    | 9 384,00         |
| 35                                                | NC 0000.19    | montáž a dodávka tenkostěnných ocelových profilů C 120 včetně dílenské přípravy, nátěrů a dopravy na stavbu                                                                          | m    | 105,60000   | 616,00    | 65 049,60        |
| <b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |               |                                                                                                                                                                                      |      |             |           | <b>85 255,94</b> |
| 36                                                | 941311111     | Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m                            | m2   | 85,56300    | 36,00     | 3 080,27         |
| 37                                                | 941311211     | Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení kceně -1111 nebo -1112 | m2   | 5 989,41000 | 2,00      | 11 978,82        |
| 38                                                | 941311811     | Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m                              | m2   | 85,56300    | 23,00     | 1 967,95         |
| 39                                                | 944511111     | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení ztextilie zumělých vláken                                                                                                         | m2   | 85,56300    | 13,00     | 1 112,32         |
| 40                                                | 944511211     | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111                                                                                                  | m2   | 5 989,41000 | 0,00      | 0,00             |
| 41                                                | 944511811     | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení ztextilie zumělých vláken                                                                                                       | m2   | 85,56300    | 9,00      | 770,07           |
| 42                                                | 944711111     | Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m                                                                                              | m    | 6,00000     | 78,00     | 468,00           |
| 43                                                | 944711211     | Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1111                                                                                   | m    | 420,00000   | 1,00      | 420,00           |
| 44                                                | 944711811     | Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m                                                                                            | m    | 6,00000     | 36,00     | 216,00           |
| 45                                                | 949101111     | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m                                                                   | m2   | 145,00000   | 36,00     | 5 220,00         |

### Položkový rozpočet

|    |             |                                                                        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 1012/19Prac | PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019 |
| O: | SO 02       | SO 02 - Stavební HSV a PSV                                             |
| R: | 3           | SO 02 - Stavební HSV a PSV                                             |

| P.č.                                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| 46                                                    | 952901111     | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí | m2  | 145,00000 | 30,00     | 4 350,00         |
| 47                                                    | 953961213     | Kotvy chemické svyvrtním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm                                                                           | kus | 96,00000  | 81,00     | 7 776,00         |
| 48                                                    | 953961214     | Kotvy chemické svyvrtním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm                                                                           | kus | 94,37500  | 109,00    | 10 286,88        |
| 49                                                    | 953965122     | Kotvy chemické svyvrtním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm                                                                                                        | kus | 96,00000  | 131,00    | 12 576,00        |
| 50                                                    | 953965135     | Kotvy chemické svyvrtním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 500 mm                                                                                                        | kus | 94,37500  | 239,00    | 22 555,63        |
| 51                                                    | 973032864     | Vysekání kapes ve zděvu z dutých cihel nebo tvárníc pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 300 mm                                                                                                   | m   | 14,00000  | 177,00    | 2 478,00         |
| <b>Díl: 997 Přesun sutě</b>                           |               |                                                                                                                                                                                                       |     |           |           | <b>227,02</b>    |
| 52                                                    | 997013111     | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                       | t   | 0,11200   | 406,00    | 45,47            |
| 53                                                    | 997013501     | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                          | t   | 0,11200   | 184,00    | 20,61            |
| 54                                                    | 997013509     | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                        | t   | 1,12000   | 8,00      | 8,96             |
| 55                                                    | 997013831     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného                                                                                                                                | t   | 0,11200   | 1 357,00  | 151,98           |
| <b>Díl: 998 Přesun hmot</b>                           |               |                                                                                                                                                                                                       |     |           |           | <b>36 070,61</b> |
| 56                                                    | 998011001     | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m     | t   | 185,93100 | 194,00    | 36 070,61        |
| <b>Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b> |               |                                                                                                                                                                                                       |     |           |           | <b>53 152,98</b> |
| 57                                                    | 711111001     | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním                                                                                          | m2  | 171,40200 | 9,00      | 1 542,62         |
| 58                                                    | 111631500     | lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg                                                                                                                                                              | t   | 0,05100   | 26 131,00 | 1 332,68         |
| 59                                                    | 711112001     | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním                                                                                             | m2  | 13,80000  | 20,00     | 276,00           |
| 60                                                    | 111631500     | lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg                                                                                                                                                              | t   | 0,00500   | 26 131,00 | 130,66           |
| 61                                                    | 711141559     | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V                                                                                                                      | m2  | 171,40200 | 92,00     | 15 768,98        |
| 62                                                    | NC 0000.11    | dodávka asfaltového pásu dle PD                                                                                                                                                                       | m2  | 197,11200 | 145,00    | 28 581,24        |
| 63                                                    | 711142559     | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S                                                                                                                         | m2  | 13,80000  | 106,00    | 1 462,80         |
| 64                                                    | NC 0000.11    | dodávka asfaltového pásu dle PD                                                                                                                                                                       | m2  | 17,00000  | 145,00    | 2 465,00         |
| 65                                                    | 998711201     | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                            | %   | 531,00000 | 3,00      | 1 593,00         |
| <b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>                       |               |                                                                                                                                                                                                       |     |           |           | <b>19 178,22</b> |
| 66                                                    | 713121111     | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá                                                                    | m2  | 155,82000 | 21,00     | 3 272,22         |
| 67                                                    | NC 0000.12    | dodávka tepelné izolace podlah dle PD                                                                                                                                                                 | m2  | 160,00000 | 97,00     | 15 520,00        |

# Položkový rozpočet

|    |             |                                                                        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 1012/19Prac | PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019 |
| O: | SO 02       | SO 02 - Stavební HSV a PSV                                             |
| R: | 3           | SO 02 - Stavební HSV a PSV                                             |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|
| 68              | 998713201     | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                           | %   | 193,00000   | 2,00      | 386,00            |
| <b>Díl: 763</b> |               | <b>Konstrukce suché výstavby</b>                                                                                                                                                               |     |             |           | <b>411 017,43</b> |
| 69              | 763111326     | Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí zjednodušených ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 100 Tl tl. | m2  | 153,45000   | 755,00    | 115 854,75        |
| 70              | NC 0000.15    | montáž a dodávka - doplnění tepelné izolace příček                                                                                                                                             | m2  | 153,45000   | 88,00     | 13 503,60         |
| 71              | 763121413     | Stěna přesazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez Tl, EI 15 stěna tl. 87,5 mm, profil 75         | m2  | 127,22000   | 448,00    | 56 994,56         |
| 72              | 763135102     | Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce položapuštěné                                                          | m2  | 140,27000   | 316,00    | 44 325,32         |
| 73              | NC 0000.13    | dodávka kazetového podhledu dle PD                                                                                                                                                             | m2  | 148,00000   | 524,00    | 77 552,00         |
| 74              | 763164615     | Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm                                | m   | 105,60000   | 494,00    | 52 166,40         |
| 75              | 763164715     | Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm                          | m   | 57,60000    | 603,00    | 34 732,80         |
| 76              | 763181311     | Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubní kovové spřislušenství pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové         | kus | 7,00000     | 618,00    | 4 326,00          |
| 77              | 553315320     | záruběň ocelová pro sádkarton 125 800 L/P                                                                                                                                                      | kus | 6,00000     | 1 046,00  | 6 276,00          |
| 78              | 553315330     | záruběň ocelová pro sádkarton 125 900 L/P                                                                                                                                                      | kus | 1,00000     | 1 046,00  | 1 046,00          |
| 79              | 998763401     | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                              | %   | 4 240,00000 | 1,00      | 4 240,00          |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                                                   |     |             |           | <b>36 565,60</b>  |
| 80              | 764244405     | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanizinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 400 mm                                                                         | m   | 31,80000    | 802,00    | 25 503,60         |
| 81              | 764246404     | Oplechování parapetů z titanizinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm                                                                                    | m   | 21,00000    | 509,00    | 10 689,00         |
| 82              | 998764201     | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                     | %   | 373,00000   | 1,00      | 373,00            |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                                   |     |             |           | <b>309 828,66</b> |
| 83              | 766622131     | Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m                                                        | m2  | 3,30000     | 501,00    | 1 653,30          |
| 84              | 766622132     | Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m                                               | m2  | 38,90000    | 501,00    | 19 488,90         |
| 85              | NC 0000.4     | dodávka oken plastových dle PD                                                                                                                                                                 | m2  | 42,09000    | 3 994,00  | 168 107,46        |
| 86              | 766660001     | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubní povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm                                                          | kus | 6,00000     | 698,00    | 4 188,00          |

# Položkový rozpočet

|    |             |                                                                        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 1012/19Prac | PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019 |
| O: | SO 02       | SO 02 - Stavební HSV a PSV                                             |
| R: | 3           | SO 02 - Stavební HSV a PSV                                             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                              | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 87   | 76660002      | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm    | kus | 1,00000     | 755,00    | 755,00    |
| 88   | NC 0000.5     | dodávka dveřních křídel dle PD                                                                                                             | ks  | 7,00000     | 12 909,00 | 90 363,00 |
| 89   | NC 0000.6     | montáž a dodávka kování a zámků dveří                                                                                                      | ks  | 7,00000     | 1 064,00  | 7 448,00  |
| 90   | 766694111     | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm , délky do 1000 mm                    | kus | 1,00000     | 133,00    | 133,00    |
| 91   | 766694113     | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm , délky přes 1600 do 2600 mm          | kus | 7,00000     | 245,00    | 1 715,00  |
| 92   | 766694114     | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm , délky přes 2600 mm                  | kus | 2,00000     | 278,00    | 556,00    |
| 93   | 607941050     | deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m                                                                                            | m   | 21,00000    | 552,00    | 11 592,00 |
| 94   | 766695213     | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm                                                    | kus | 7,00000     | 109,00    | 763,00    |
| 95   | 611871560     | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm                                                                                        | kus | 6,00000     | 90,00     | 540,00    |
| 96   | 611871760     | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm                                                                                        | kus | 1,00000     | 95,00     | 95,00     |
| 97   | 998766201     | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | %   | 2 431,00000 | 1,00      | 2 431,00  |

## Díl: 776 Podlahy povlakové 179 916,80

|     |           |                                                                                                                                        |    |             |        |           |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|-----------|
| 98  | 776221121 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých                                                   | m2 | 140,27000   | 203,00 | 28 474,81 |
| 99  | 284110260 | PVC homogen. zátěž. elektrostaticky vodivé tl. 2,00 mm, el. odpor 0,05 - 1 Mohm, třída zátěže 34/43, tř.otěru P,Bff S1                 | m2 | 154,29700   | 582,00 | 89 800,85 |
| 100 | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svažováním za studena                                                                              | m  | 150,00000   | 61,00  | 9 150,00  |
| 101 | 776321112 | Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky přes 300 mm                                                               | m  | 27,00000    | 121,00 | 3 267,00  |
| 102 | 776321212 | Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky přes 200 mm                                                            | m  | 27,00000    | 161,00 | 4 347,00  |
| 103 | NC 0000.3 | dodávka PVC na stupně a podstupně                                                                                                      | m2 | 25,00000    | 582,00 | 14 550,00 |
| 104 | 776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm                                                                                      | m  | 135,00000   | 123,00 | 16 605,00 |
| 105 | NC 0000.2 | dodávka soklíku PVC                                                                                                                    | m  | 137,00000   | 19,00  | 2 603,00  |
| 106 | 776431111 | Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených                                                                            | m  | 27,00000    | 115,00 | 3 105,00  |
| 107 | 283421640 | hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 28/40/5,5 mm                                                                                  | m  | 27,54000    | 291,00 | 8 014,14  |
| 108 | 998776201 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | %  | 1 853,00000 | 0,00   | 0,00      |

## Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 4 884,60

|     |           |                                                                                                                   |    |          |       |        |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
| 109 | 783101203 | Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné    | m2 | 5,60000  | 47,00 | 263,20 |
| 110 | 783101403 | Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem oprášení | m2 | 5,60000  | 49,00 | 274,40 |
| 111 | 783114101 | Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický                                                    | m2 | 5,60000  | 96,00 | 537,60 |
| 112 | 783118101 | Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický                                                  | m2 | 11,20000 | 87,00 | 974,40 |

### Položkový rozpočet

|    |             |                                                                        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 1012/19Prac | PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019 |
| O: | SO 02       | SO 02 - Stavební HSV a PSV                                             |
| R: | 3           | SO 02 - Stavební HSV a PSV                                             |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|
| 113             | 783301313     | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým                             | m2 | 6,30000   | 57,00     | 359,10           |
| 114             | 783314201     | Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                        | m2 | 6,30000   | 102,00    | 642,60           |
| 115             | 783315101     | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                           | m2 | 6,30000   | 95,00     | 598,50           |
| 116             | 783317101     | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                 | m2 | 12,60000  | 98,00     | 1 234,80         |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>                                                                                      |    |           |           | <b>21 824,38</b> |
| 117             | 784181111     | Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m                                              | m2 | 404,15500 | 15,00     | 6 062,33         |
| 118             | 784211101     | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 404,15500 | 39,00     | 15 762,05        |

### Položkový rozpočet

|    |             |                                                                        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 1012/19Prac | PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019 |
| O: | SO 03       | SO 03 - Vytápění                                                       |
| R: | 4           | SO 03 - Vytápění                                                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                              | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 733</b> |               | <b>Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>                                                                                                |     |           |           | <b>42 200,24</b> |
| 1               | 733222203     | Potrubí ztrubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1                                                                     | m   | 40,80000  | 330,00    | 13 464,00        |
| 2               | 733222205     | Potrubí ztrubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5                                                                   | m   | 40,80000  | 577,00    | 23 541,60        |
| 3               | 733291101     | Zkoušky těsnosti potrubí trubek měděných Ø do 35/1,5                                                                                       | m   | 81,60000  | 18,00     | 1 468,80         |
| 4               | 998733203     | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m  | %   | 931,46000 | 4,00      | 3 725,84         |
| <b>Díl: 734</b> |               | <b>Ústřední vytápění - armatury</b>                                                                                                        |     |           |           | <b>18 557,00</b> |
| 5               | 734211120     | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2                                                                            | kus | 9,00000   | 81,00     | 729,00           |
| 6               | 734221545     | Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2                                   | kus | 9,00000   | 638,00    | 5 742,00         |
| 7               | 734222812     | Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 1/2                                 | kus | 9,00000   | 324,00    | 2 916,00         |
| 8               | 734261233     | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2                                                                                             | kus | 18,00000  | 259,00    | 4 662,00         |
| 9               | NC 0000       | montáž a dodávka, napojení nového rozvodu ÚT na stávající rozvody, dle PD komplet                                                          | ks  | 2,00000   | 2 254,00  | 4 508,00         |
| 10              | 998734202     | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m      | %   | 109,91000 | 0,00      | 0,00             |
| <b>Díl: 735</b> |               | <b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>                                                                                                   |     |           |           | <b>70 827,69</b> |
| 11              | 735152482.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 800/1800mm výkon 2318W                | kus | 4,00000   | 5 664,00  | 22 656,00        |
| 12              | 735152582.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1800mm výkon 3022W                | kus | 3,00000   | 6 457,00  | 19 371,00        |
| 13              | 735152585.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/2600mm výkon 4365W                | kus | 2,00000   | 8 325,00  | 16 650,00        |
| 14              | NC 0000.1     | topná zkouška, napuštění systému                                                                                                           | kpl | 1,00000   | 10 350,00 | 10 350,00        |
| 15              | 998735202     | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | %   | 600,23000 | 3,00      | 1 800,69         |

# Položkový rozpočet

|    |             |                                                                        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 1012/19Prac | PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019 |
| O: | SO 04       | SO 04 - Elektroinstalace                                               |
| R: | 5           | SO 04 - Elektroinstalace                                               |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 6</b>   |               | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                                                                                                                                                    |     |           |           | <b>5 421,00</b>   |
| 1               | 612135101     | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách                                                                                                                                                | m2  | 13,00000  | 417,00    | 5 421,00          |
| <b>Díl: 9</b>   |               | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                                                                                                                           |     |           |           | <b>7 765,00</b>   |
| 2               | 974031121     | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm                                                                                                 | m   | 109,37500 | 26,00     | 2 843,75          |
| 3               | 974031122     | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm                                                                                                 | m   | 20,00000  | 44,00     | 880,00            |
| 4               | 974082113     | Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm                                                                                                                   | m   | 109,37500 | 30,00     | 3 281,25          |
| 5               | 974082114     | Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 70 mm                                                                                                                   | m   | 20,00000  | 38,00     | 760,00            |
| <b>Díl: 997</b> |               | <b>Přesun sutě</b>                                                                                                                                                                                   |     |           |           | <b>4 405,41</b>   |
| 6               | 997013112     | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m                                                                | t   | 0,55800   | 6 900,00  | 3 850,20          |
| 7               | 997013501     | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                         | t   | 0,55800   | 273,00    | 152,33            |
| 8               | 997013509     | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                       | t   | 6,13800   | 12,00     | 73,66             |
| 9               | 997013831     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904                                                    | t   | 0,55800   | 590,00    | 329,22            |
| <b>Díl: 998</b> |               | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                   |     |           |           | <b>182,00</b>     |
| 10              | 998011002     | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do | t   | 0,52000   | 350,00    | 182,00            |
| <b>Díl: 741</b> |               | <b>Elektroinstalace - silnoproud</b>                                                                                                                                                                 |     |           |           | <b>259 252,01</b> |
| 11              | 741120001     | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2                                                                              | m   | 129,37500 | 32,00     | 4 140,00          |
| 12              | 741120201     | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2                            | m   | 109,37500 | 29,00     | 3 171,88          |
| 13              | 34110298      | kabel silový s Cu jádrem pancéřovaný 1 kV 4x10mm2                                                                                                                                                    | m   | 20,00000  | 105,00    | 2 100,00          |
| 14              | 34111090      | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2                                                                                                                                                               | m   | 109,37500 | 29,00     | 3 171,88          |
| 15              | 34111036      | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2                                                                                                                                                               | m   | 109,37500 | 22,00     | 2 406,25          |
| 16              | NC 0000.2     | montáž a dodávka svítidel vestavných, Al mřížka IP20, dle PD komplet                                                                                                                                 | ks  | 32,00000  | 2 530,00  | 80 960,00         |
| 17              | NC 0000.3     | montáž a dodávka svítidel kulatých, opál kryt, IP 43                                                                                                                                                 | ks  | 6,00000   | 1 610,00  | 9 660,00          |
| 18              | NC 0000.4     | montáž a dodávka nouzového osvětlení včetně kabeláže, dle PD komplet                                                                                                                                 | ks  | 3,00000   | 3 197,00  | 9 591,00          |
| 19              | NC 0000.5     | montáž a dodávka rozvaděče dle PD komplet                                                                                                                                                            | ks  | 1,00000   | 21 390,00 | 21 390,00         |
| 20              | NC 0000.6     | montáž a dodávka datových rozvodů dle PD komplet                                                                                                                                                     | ks  | 16,00000  | 1 093,00  | 17 488,00         |
| 21              | NC 0000.7     | montáž a dodávka vypínačů komplet dle PD                                                                                                                                                             | ks  | 19,00000  | 282,00    | 5 358,00          |
| 22              | NC 0000.8     | montáž a dodávka zásuvek komplet dle PD                                                                                                                                                              | ks  | 71,00000  | 331,00    | 23 501,00         |
| 23              | NC 0000.9     | stavební připojky, ostatní drobný materiál včetně propojovací kabeláže                                                                                                                               | kpl | 1,00000   | 67 689,00 | 67 689,00         |
| 24              | NC 0000.10    | revize elektro včetně písemné zprávy                                                                                                                                                                 | ks  | 1,00000   | 8 625,00  | 8 625,00          |

### Položkový rozpočet

|    |             |                                                                        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 1012/19Prac | PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019 |
| O: | VON         | VON - Vedlejší a ostatní náklady                                       |
| R: | 6           | VON - Vedlejší a ostatní ...                                           |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: VRN3</b> |               | <b>Zařízení staveniště</b>                                                                                       |    |          |           | <b>40 000,00</b> |
| 1                | 032002000     | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště                              | Kč | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00        |
| 2                | 032903000     | Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště                           | Kč | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 3                | 033002000     | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště připojení a spotřeba energií zařízení staveniště | Kč | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 4                | 034002000     | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště                           | Kč | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 5                | 034503000     | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule                                                     | Kč | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 6                | 039203000     | Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu                                                    | Kč | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00        |
| <b>Díl: VRN5</b> |               | <b>Finanční náklady</b>                                                                                          |    |          |           | <b>10 000,00</b> |
| 7                | 052103000     | Finanční náklady finanční rezerva rezerva investora                                                              | Kč | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00        |
| <b>Díl: VRN6</b> |               | <b>Územní vlivy</b>                                                                                              |    |          |           | <b>5 000,00</b>  |
| 8                | 063002000     | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy práce na těžce přístupných místech                      | Kč | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |
| <b>Díl: VRN7</b> |               | <b>Provozní vlivy</b>                                                                                            |    |          |           | <b>10 656,75</b> |
| 9                | 071002000     | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob                        | Kč | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 10               | 075603000     | Provozní vlivy ochranná pásma jiná                                                                               | Kč | 1,00000  | 5 656,75  | 5 656,75         |