

Smlouva o dílo, na akci: „Rekonstrukce areálu Kohinoor I. etapa - stavební úpravy objektu správní budovy (jídlna)“

kód akce: **A1373**

č. KOH/To/007/2020

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536
DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu:



Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:



vedoucí střediska Kohinoor

vedoucí oddělení realizace staveb, středisko
Kohinoor



technický pracovník oddělení realizace staveb, středisko
Kohinoor

(dále jen „Objednatel“)

a

Develop plus s.r.o.

Josefa Dobrovského 2162/5, 43401 Most

IČO 050 74 541
DIČ CZ05074541

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.
zn. C37512

Číslo účtu:



Zastoupen: Janem Slávikem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických: Jan Slávik

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla ve výběrovém řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy objektu správní budovy stf. KOH PKÚ, s. p. - jídelna“, kód akce: A1373, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

Předmětem plnění dle této Smlouvy je provedení všech stavebních a montážních prací, které souvisí se změnou užívání části správní budovy v 1. NP na středisku Kohinoor. Původní jídelna bude nově sloužit jako ordinace praktického lékaře včetně veškerého zázemí a dále jako kancelářské prostory. Práce spočívají ve vybourání otvorů pro nová okna a dveře, vybourání podlahové krytiny. Nově dojde k vybudování přístupového chodníku, rampy, schodiště, přiček, položení podlahové krytiny, natažení rozvodů studené a teplé užitkové vody a odpadního potrubí. Součástí díla bude také provedení změn ve vytápění, větrání, kompletní elektroinstalace a slaboproudých rozvodů.

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle Smlouvy.

III. Projektová dokumentace

1. Projektovou dokumentaci (dále též „PD“) s názvem „Stavební úpravy objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ, s. p., k. ú. Mariánské Radčice“, kterou zpracovala spol. DRAKISA s.r.o., se sídlem Varvažov 210, 403 38 Telnice, IČO: 22802258., v září 2019, obdržel Zhotovitel v rámci výběrového řízení jako přílohu zadávací dokumentace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

IV. Termín plnění

Termín dokončení plnění Smlouvy: **nejpozději do 31. května 2020**

V. Místo plnění

Místem plnění předmětu Smlouvy je správní budova Palivového kombinátu Ústí, s. p. – středisko Kohinoor.

Obec: Mariánské Radčice
Katastrální území: Mariánské Radčice
Pozemek: st. p. č. 121, 136, 524/2
Kód obce: CZ0425567302
Kraj: Ústecký

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:
Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH): **2 281 633,01 Kč**
2. Tato cena je předběžnou cenou díla, která představuje předpoklad ceny díla vytvořený na základě množství prací, které Objednatel předpokládá a uvedl v soupisu prací s výkazem výměr a jednotkových cen, ke kterým se Zhotovitel zavázal v nabídce (dále jen „*předběžná cena*“).
3. Skutečná cena díla bude určena dle skutečného objemu prací nutných k provedení díla a oceněním naměřených prací dle jednotkových cen, ke kterým se Zhotovitel zavázal. Jednotkové ceny v Kč bez DPH jsou uvedeny ve Zhotovitelem oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

4. Zhotovitel potvrzuje, že předběžná cena díla a jednotkové ceny uvedené v soupisu prací s výkazem výměr zahrnují veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla a zohledňuje všechny rizika a vlivy související k prováděním díla.
5. Část ceny, která není určena měřením (položky soupisu prací s výkazem výměr s paušální cenou) je stanovena jako pevná a maximální.
6. Dílo bude pro účely stanovení skutečné ceny díla měřeno a oceňováno, vyjma položek soupisu prací, s výkazem výměr s paušální cenou. Měřené položky soupisu prací ve výkazu výměr jsou označeny žlutě. Oceněný soupis prací s výkazem výměr, ve kterém jsou měřené položky označeny žlutě je přílohou č. 1 této Smlouvy.
7. Část ceny díla představující položky soupisu prací s výkazem výměr s paušální cenou bude Zhotoviteli uhrazena po provedení těchto položek, což bude potvrzeno v soupisu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.
8. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.

VII. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ust. odst. 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených stavebních prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.
2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající objemu provedených prací.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se zaplacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další doklady).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
 - název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
 - označení faktury a její číslo,
 - bankovní spojení Zhotovitele,
 - splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
 - datum zdanitelného plnění,
 - předmět faktury, číslo Smlouvy,
 - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
 - sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové povinnosti,
 - razítko a podpis Zhotovitele,
 - v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
7. Faktury, předávací protokoly a soupisy skutečně provedených prací musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A1373) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo Smlouvy včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře, předávacím protokolu a soupisu skutečně provedených prací uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.
 8. Splatnost faktur se sjednává na třicet dnů ode dne jejich doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
 9. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli.
 10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který je uvedený v záhlaví Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.
 11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Objednatel Zhotoviteli, bude Objednatel ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.
 12. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.
 13. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.
 14. Práce nad rámec plnění dle této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla, nebo i jen jeho části, oproti termínu uvedenému v článku IV. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku VI. této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.
2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto smluvní pokuty:
 - **10 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9. a 10. článku IX. této Smlouvy;
 - **5 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 5. článku X. této Smlouvy;
 - **10 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 3. článku XI. této Smlouvy;

- **1 000,00 Kč** za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivě reklamované vady v termínu určeném v souladu s v odst. 6. článku XI. této Smlouvy;
 - **10 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 2. a 3. v článku XIV. této Smlouvy;
 - **10 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 13. článku XVI. této Smlouvy.
3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
 4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést stavební práce splňující parametry stanovené touto Smlouvou.

IX. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Předmětné stavební práce budou provedeny v souladu s PD, s požadavky Objednatele a oceněným soupisem prací s výkazem výměr.
2. Je-li v projektové dokumentaci určen technologický postup prací, popř. bude Objednatelem stanoven plán organizace prací, musí být Zhotovitelem dodržen.
3. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), oprávněného k vedení stavby a odpovědného za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů a předpisů vztahujících se k předmětu plnění.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla vést stavební deník dle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Během pracovní doby Zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale přístupný všem oprávněným osobám.

5. Zhotovitel je povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a bude s ním nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
6. Práce budou probíhat za plného provozu, koordinace a časový průběh veškerých prací bude před jejich započatím dohodnut s pověřeným zástupcem Objednatele.
7. Případný kovový odpad zůstane v majetku objednatel a bude uložen na místo, které určí odpovědný pracovník objednatel při předání staveniště.
8. Veškerá manipulace s mechanizací a materiálem potřebným pro plnění předmětu dle této Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hluchost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
9. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy a jejich následné uvedení do původního stavu.
10. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy a předpisy upravující oblast životního prostředí.
11. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací v rámci plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu.

X. Zařízení, předání a převzetí staveniště

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby v souladu s PD pro provádění stavby a po dohodě s Objednatelem.

2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou.
3. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště, případně bude určena zástupcem Objednatele při předání staveniště Zhotoviteli.
4. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací dle této Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem.
5. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné době ode dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků, nejdéle však do 10 dnů ode dne předání.
6. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

XI. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle článku II. a IX. této Smlouvy řádným provedením kompletního díla, a to v termínu dle čl. IV. této Smlouvy. Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho užívání bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději v den uvedený v čl. IV. této Smlouvy.
2. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu této Smlouvy předá Objednateli dílo formou přejímacího řízení, v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, který podepíší zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název díla, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny předem.
3. Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání a převzetí díla Objednateli následující doklady a dokumentaci: dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla – 3 pare, originál stavebního deníku, prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a prohlášení Zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při provádění stavby (pokud při provádění stavby vznikly).
4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
 - a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,
 - b) odstranění vad a nedodělků ve lhůtě delší než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.
5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. Smlouvy pro nesplnění termínu uvedeného v článku IV. Smlouvy, a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění.

XII. Zásady kontroly prováděných prací

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou. Přípomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat okamžitě.
3. Kontroly prováděné v průběhu realizace díla nezbuývají Zhotovitele odpovědnosti za plnění smluvních povinností.

XIII. Záruční doba

Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran.

XIV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.
3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.

XV. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ, s. p. (<https://www.pku.cz>).

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XVI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.


2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli, z těchto důvodů:
 - u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;
 - proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;
 - v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou s tím že za hrubé porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména porušení povinností uvedených v článku IX. této Smlouvy.
3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele.
4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle Smlouvy.
5. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a českými právními předpisy.
6. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem, PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).
7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.
10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny Smlouvy.
12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši **50 %** ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být Objednatелеm uplatněn v písemné formě.
14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavebních prací dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné

k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, kromě vystaveného daňového dokladu, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.
2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedorešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.
9. V případě změn, které bude nutné v rámci prováděných stavebních prací provést, bude učiněn zápis do stavebního deníku s návrhem řešení, který musí být Objednatelem odsouhlasen. V návaznosti bude zpracován dodatek, ve kterém bude změna popsána a vyčíslena související změna smluvní ceny. Takovýto dodatek musí být podepsán statutárními orgány obou Smluvních stran a následně bude uveřejněn v registru smluv.
10. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
12. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr


V Chlumci dne 23. 01. 2020



Ing. Walter Fiedler
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

V Mostě dne 24.1.2020



Jan Slavík
jednatel společnosti
Develop plus s.r.o.
(Zhotovitel)

Příloha č. 1
Oceněný soupis prací s výkazem výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: konidrakisa03
Stavba: Stavební úpravy objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s.p.

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.12.2019

Zadavatel: IČ:
DiČ:

Uchazeč: IČ: 05074541
Develop plus s.r.o. DiČ: CZ05074541

Projektant: IČ:
DRAKISA DiČ:

Zpracovatel: IČ:
Krajovský DiČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		2 281 633,01
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	848 310,72
	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: konitrakisa03

Stavba: Stavební úpravy objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s.p.

Místo: Datum: 11.12.2019

Zadavatel: Projektant: DRAKISA

Uchazeč: Develop plus s.r.o. Zpracovatel: Krajský

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem			
01	stavební část	2 281 633,01	STA
02	ZTI	1 433 322,29	STA
03	vytápění	269 075,41	STA
04	elektroinstalace	279 548,97	STA
05	VRN	288 186,34	STA
		11 500,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu správní budovy střediska Kohníroz PKÚ s.p.
Objekt:

01 - stavební část

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ:
Develop plus s.r.o.	DIČ:
Projektant:	IČ:
DRAKSA	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Krajovský	DIČ:
Poznímká:	IČ:
	DIČ:

11.12.2019

06074541

CZ06074541

Cena bez DPH	1 433 322,29
--------------	--------------

DPH základní
snižovaná

Cena s DPH	v CZK
------------	-------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba

Stavební úpravy objektu správní budovy střediska Kohnoor PKÚ s.p.

Objekt

01 - stavební část

Místo:

Datum: 11.12.2019

Zadavatel:

Projektant: DRAKISA

Uchazeč:

Develop plus s.r.o.

Zpracovatel: Krajský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 433 322,29

HSV - Práce a dodávky HSV

795 850,80

1 - Zemní práce	7 531,35
2 - Zakládání	12 075,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	207 096,98
4 - Vodorovné konstrukce	24 982,57
5 - Komunikace pozemní	53 000,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	254 451,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	80 787,96
997 - Přesun sutě	125 284,03
998 - Přesun hmot	30 639,51

PSV - Práce a dodávky PSV

637 471,49

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	34 067,74
713 - Izolace tepelné	8 036,36
763 - Konstrukce suché výstavby	89 470,74
766 - Konstrukce truhlářské	176 221,65
767 - Konstrukce zámečnické	44 261,51
771 - Podlahy z dlaždic	34 845,57
776 - Podlahy povlakové	137 243,71
781 - Dokončovací práce - obklady	91 752,59
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 113,44
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	17 458,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu správní budovy střediska Kohnoor PKÚ s.p.

Objekt:

01 - stavební část

Místo:

Datum: 11.12.2019

Zadavatel:

Projektant: DRAKISA

Uchazeč:

Zpracovatel: Krajský

Develop plus s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

1 433 322,29

795 850,80

7 531,35

D	1		Zemní práce					
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,050	557,24	2 256,82	CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

W zákl pás rampa

W 9,3*0,3*0,9

W zkl pás schodiště

W 5,7*0,3*0,9

W Součet

2	K	132201109	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,050	158,64	642,49	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3

3	K	162201201	Vodorovné přemíslení do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,050	186,14	753,87	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Vodorovné přemíslení výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádob na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

4	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	11,532	35,14	405,23	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňnutím zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS

W 9,3*1,55*0,8

W Součet

5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	11,532	79,68	918,87	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách

6	M	103641000	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	13,468	189,64	2 554,07	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

W (11,532+4,05)*1,8

W Součet

D 2 Zakládání

12 075,99

7	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	2,511	2 176,38	5 464,89	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP Základy z betonu prostého pásy betonu karmenem neprokládaného tř. C 16/20

W rampa

W 9,3*0,3*0,9

W Součet

8	K	274321311	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,539	2 221,99	3 419,64	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pásy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Základ schodiště		1,539			
W			(1,7+1,7+1,15+1,15)*0,9					
9	K	274362021	Výzrub základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,120	26 585,47	3 191,46	CS ÚRS 2019 01
PP			Výzrub základů pásů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				207 096,98	
10	K	311231125	Zaivo nosné z cihel tl 290 mm P20 až 25 na SMS 5 MPa	m3	2,621	4 538,87	11 896,38	CS ÚRS 2019 01
PP			Zaivo z cihel plátených nosné z cihel plátených tl 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 5 MPa					
W			do zdvíčky					
W			2*(0,05*0,5*1)		0,050			
W			(0,8*0,15*3,2)*2		0,768			
W			0,7*1,29*1,6		1,445			
W			0,32*0,7*1,6		0,358			
W			Součet		2,621			
11	K	311272031	Zaivo z porobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 800 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	50,544	814,32	41 158,99	CS ÚRS 2019 01
PP			Zaivo z porobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl zdiva 200 mm pevnost tvárnice přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých					
W			(4,315+4,46+4,62+2,4)*3,2		50,544			
W			Součet		50,544			
12	K	311273131	Zaivo tepelněizolační z porobetonových tvárníc do P2 do 400kg/m3 U přes 0,14 do 0,18, tl zdiva 500 mm	m2	1,000	1 940,47	1 940,47	CS ÚRS 2019 01
PP			Zaivo tepelněizolační z porobetonových tvárníc na tenkovrstvou maltu, pevnost tvárnice do P2, objemová hmotnost do 400kg/m3 součinitele prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl zdiva 500 mm					
13	K	317142422	Překlád nosný porobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 1250 mm	kus	12,000	294,88	3 538,56	CS ÚRS 2019 01
PP			Překlady nosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překládu 100 mm, délky překládu přes 1000 do 1250 mm					
W			P2		2,000			
W			2		2,000			
W			P3		2,000			
W			2		8,000			
W			P5		12,000			
W			8					
W			Součet		8,000			
14	K	317142442	Překlád nosný porobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 1250 mm	kus	8,000	419,58	3 356,64	CS ÚRS 2019 01
PP			Překlady nosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překládu 150 mm, délky překládu přes 1000 do 1250 mm					
W			P4					
W			8		8,000			
15	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, L, UE nebo L do č 22	t	0,579	6 839,56	3 960,11	CS ÚRS 2019 01
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo L do č 22 nebo výšky do 220 mm					
W			P1					
W			3*1,76cm		0,449			
W			5*4,28*0,021					
W			P5		0,130			
W			2*3,1*0,021		0,579			
W			Součet		0,579	21 317,37	12 342,76	CS ÚRS 2019 01
16	M	130107200	ocel profilová IPN 180 jakost 11 375					
PP			ocel profilová IPN 180 jakost 11 375					
17	K	342272255	Příčka z porobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	43,104	507,76	21 886,49	CS ÚRS 2019 01
PP			Příčky z porobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
W			(1,93+1,81+1,2+1,3+1,93+1,4+1+0,9+2)*3,2		43,104			
W			Součet		43,104			
18	K	342272245	Příčka z porobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	104,192	656,23	68 373,92	CS ÚRS 2019 01
PP			Příčky z porobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(5,13+1,95+1,93+4,81+2,17+1,93+2,13+2,83+2,48+3,37)*3,2		104,192			
W			Součet		104,192			
19	K	348272153	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek jednostranně šípových přírodních na MC vč spárování přírodních, kousťka zdiva 195 mm	m2	19,220	928,22	17 840,39	CS ÚRS 2019 01
PP			Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek jednostranně šípových přírodních na MC vč spárování přírodních, kousťka zdiva 195 mm					
W			rampa					
W			2*(1,81+4,3)*1		12,220			
W			2*2,5*0,8		4,000			
W			2*2,5*0,6		3,000			
W			Součet		19,220			
20	K	348272293	Příplatek k plotové zdi tl 195 mm z betonových tvarovek za vyhlí zlužujícího sloupku betonem C16/20	m2	262,92		5 053,32	CS ÚRS 2019 01
PP			Ploty z tvárnice betonových plotové zeď Příplatek k cenám plotového zdiva za provedení zlužujícího sloupku šířky 400 mm, osově vzdálenosti do 3200 mm výřim betonu C 16/20, včetně výztuže 2x B500 Ø 10 mm, kousťka zdiva 195 mm					
21	K	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo šípových přírodních	m	22,220	391,54	8 700,02	CS ÚRS 2019 01
PP			Ploty z tvárnice betonových plotové stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo šípových, sadlového tvaru přírodních, kousťka zdiva 195 mm					
W			2*(1,81+9,3)		22,220			
W			Součet		22,220			
22	K	348361216	Výztuž zábradlí nebo zábradelních zidek z betonářské oceli 10 505	t	0,200	35 244,65	7 048,93	CS ÚRS 2019 01
PP			Výztuž zábradelních zidek a podzábradlí z oceli 10 505 (R) nebo B500					
D		4	Vodorovné konstrukce				24 982,57	
23	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tl C 16/20	m3	4,500	2 707,83	12 185,24	CS ÚRS 2019 01
PP			Schodišťová konstrukce a rampy z betonu železobetonového (bez výztuže) slupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tl C 16/20					
W			4,5		4,500			
W			Součet		4,500			
24	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,100	40 184,49	4 018,45	CS ÚRS 2019 01
PP			Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp slupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B500					
25	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,080	26 910,79	2 152,86	CS ÚRS 2019 01
PP			Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp slupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
26	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímochařých v do 4 m	m2	2,000	515,15	1 030,30	CS ÚRS 2019 01
PP			Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímochařých zřízení					
27	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímochařých v do 4 m	m2	2,000	91,20	182,40	CS ÚRS 2019 01
PP			Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímochařých odstranění					
28	K	433121121	Osazení ŽB schodnic	kus	4,000	390,59	1 562,36	CS ÚRS 2019 01
PP			Osazování schodišťových konstrukcí a ramp železobetonových schodnic					
29	M	593737400	schodnice venkovní ŽB 2550x150x1275mm, 12482	kus	4,000	962,74	3 850,96	CS ÚRS 2019 01
PP			schodnice venkovní ŽB 2550x150x1275mm, 12482					
D		5	Komunikace pozemní				53 000,70	
30	K	564851111	Podklad ze šetrkordité ŠD tl 150 mm	m2	96,500	92,82	8 957,13	CS ÚRS 2019 01
PP			Podklad ze šetrkordité ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 150 mm					
31	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	96,500	262,45	25 326,43	CS ÚRS 2019 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameňiva tláženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
W			rampa + chodníček		75,500			
W			65,5+10		21,000			
W			propojení nového a původního chodníku		96,500			
W			21					
W			Součet		96,500			
32	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	96,500	193,96	18 717,14	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			dlážka skladebná betonová 200x100x60mm přírodní				254 451,71	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
33	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	395,680	164,62	65 136,84	CS ÚRS 2019 01
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na píném podkladu sklovláknitým vtačením do tmele stěn					
W			(1,93+1,81+1,2+1,3+1,93+1,4+1+0,9+2)*3,2*2		86,208			
W			(5,13+1,95+1,93+4,81+2,17+1,93+3,13+2,83+2,83+2,48+3,37)*3,2*2		208,384			
W			(4,315+4,46+4,62+2,4)*3,2*2		101,088			
W			Součet		395,680			
34	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	395,680	98,50	38 974,48	CS ÚRS 2019 01
PP			Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konsekcí stěn					
35	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy co 10%	m2	78,336	74,10	5 804,70	CS ÚRS 2019 01
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn v rozsahu opravované plochy do 10%		78,336			
W			(2,67+0,72+1,8+0,95+0,5+0,8+0,32+0,32+0,55+3,37+1,22+0,2+2,22+1,85+1,93+1,4+1+2,16+0,5)*3,2		78,336			
W			Součet		78,336			
36	K	613311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních piliřů nebo sloupů nanášená ručně	m2	1,300	279,87	363,83	CS ÚRS 2019 01
PP			Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvě štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm svislých konstrukcí piliřů nebo sloupů		1,300			
W			0,5*2,6		1,300			
W			Součet		1,300			
37	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř C 16/20	m3	14,968	2 790,64	41 770,30	CS ÚRS 2019 01
PP			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí 3. přes 80 do 120 mm tř C 16/20		14,968			
W			149 68*0,1		14,968			
W			Součet		1,400	26 604,32	37 246,05	CS ÚRS 2019 01
38	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými silnějšími káři	t				
PP			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z ořalů typu KARI					
39	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	20,000	297,49	5 949,80	CS ÚRS 2019 01
PP			Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových nebo z železníků bez dveřních klídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					
W			o2		2,000			
W			2					
W			o3		8,000			
W			8					
W			o5		5,000			
W			5					
W			O51		5,000			
W			5		20,000			
W			Součet		4,000	808,66	3 234,64	CS ÚRS 2019 01
40	M	553313520	zároveň ocelová pro párobeton 100 900 levá,práva	kus				
PP			zároveň ocelová pro párobeton 100 900 levá,práva					
41	M	553313480	zároveň ocelová pro párobeton 100 700 levá,práva	kus	7,000	771,70	5 401,90	CS ÚRS 2019 01
PP			zároveň ocelová pro párobeton 100 700 levá,práva					
42	M	553313820	zároveň ocelová pro párobeton 150 700 levá,práva	kus	1,000	999,27	999,27	CS ÚRS 2019 01
PP			zároveň ocelová pro párobeton 150 700 levá,práva					
43	M	553313840	zároveň ocelová pro párobeton 150 800 levá,práva	kus	4,000	1 001,91	4 007,64	CS ÚRS 2019 01
PP			zároveň ocelová pro párobeton 150 800 levá,práva					
44	M	553313860	zároveň ocelová pro párobeton 150 900 levá,práva	kus	4,000	1 024,68	4 098,72	CS ÚRS 2019 01
PP			zároveň ocelová pro párobeton 150 900 levá,práva					
45	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	415,60	831,20	CS ÚRS 2019 01
PP			Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových nebo z železníků bez dveřních klídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	553412460	dveře AI vchodové jednokřídlé š 900mm					
	PP		dveře AI vchodové jednokřídlé š 900mm	kus	1,000	15 996,23	15 996,23	CS ÚRS 2019 01
47	M	553413110	dveře AI vchodové dvoukřídlé do š 1600mm					
	PP		dveře AI vchodové dvoukřídlé do š 1600mm	kus	1,000	24 636,11	24 636,11	CS ÚRS 2019 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				80 787,96	
48	K	916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,000	211,07	8 442,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřizemím lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou malou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
49	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	40,000	109,85	4 394,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
50	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	9,229	559,50	5 163,63	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopiskových, na malou vápenou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	W		0,7*1,46*2,5		2,555			
	W		0,3*1,24*2		0,744			
	W		0,7*1,46*3,2		3,270			
	W		0,7*1,52*2,5		2,660			
	W		Součet		9,229			
51	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu II do 100 mm pl přes 4 m2	m3	24,885	2 253,31	56 073,62	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu II do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	W		demonáž betonového chodníčku pod rampou					
	W		9,11*8*0,15		2,430			
	W		bourání podlahy v prostoru jídelny					
	W		149,68*0,14		20,955			
	W		bourání stávajícího chodníčku					
	W		10*0,15		1,500			
	W		Součet		24,885			
52	K	968072354	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,600	403,96	242,39	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dvéřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 1 m2					
	W		0,6*0,5*2		0,600			
53	K	968072355	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	4,725	231,14	1 092,14	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dvéřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
	W		1,46*1,75		2,555			
	W		1,24*1,75		2,170			
	W		Součet		4,725			
54	K	968072455	Vybourání kovových dvéřních zárubní pl do 2 m2	m2	23,200	231,87	5 379,38	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dvéřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dvéřních zárubní, plochy do 2 m2					
	W		1,8*1,8*1,7*1,7*1,7*1,6*1,2*1,2*1,6*1,8*1,8*1,8		23,200			
	W		Součet		23,200			
D	997		Přesun sutě				125 284,03	
55	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	73,464	515,20	37 848,65	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m					
56	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	73,464	197,33	14 496,65	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
57	K	997013509	Připlatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 469,280	8,58	12 606,42	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km					
	W		73,464*20 Přepočtené koeficientem množství		1 469,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směrného kód odpadu 170 904	t	73,464	821,25	60 332,31	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směrného stavebního a demoličního zařízeního do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
D	998		Přesun hmot				30 639,51	
59	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	140,645	217,85	30 639,51	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy oběhové výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíselou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				637 471,49	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				34 067,74	
60	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	299,360	38,82	11 621,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěry a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací					
	W		149,68*2		299,360			
	W		Součet		299,360			
61	M	245510400	stěrka hydroizolační dvovrstevná cemento-polymerová pod dlažbu	kg	449,040	32,33	14 517,46	CS ÚRS 2019 01
	PP		stěrka hydroizolační dvovrstevná cemento-polymerová pod dlažbu					
	W		299,36*1,5 Přepočtené koeficientem množství		449,040			
62	K	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	20,270	147,63	2 992,46	CS ÚRS 2019 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti nátěry a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu					
	W		2,7+1,93+4,05+3,1+1,02+1,28+3,43+1,28+1,48		20,270			
	W		Součet		20,270			
63	K	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	8,200	165,30	1 355,46	CS ÚRS 2019 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti nátěry a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu					
	W		8,2		8,200			
	W		Součet		8,200			
64	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná fólií vodorovná, noplek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	9,300	81,43	757,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě noplek fóliemi na ploše vodorovné V vrstve ochranné, odvětrávací a drenážní výška noplek 8,0 mm, tl fólie do 0,6 mm					
65	K	711161253	Izolace proti zemní vlhkosti noplek v 9,0 mm	m2	9,300	295,17	2 745,08	CS ÚRS 2019 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti noplek v 9,0 mm					
	W		čtyřvrstvá výška noplek 9,0 mm		9,300			
	W		Izolace u rampy		9,300			
	W		9,3*1		9,300			
	W		Součet		9,300			
66	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,562	140,25	78,82	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	713		Izolace tepelné				8 036,36	
67	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a záklád lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	9,300	427,24	3 973,33	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohoží, pásů, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	W		izolace pod rampou		9,300			
	W		9,3*1		9,300			
	W		Součet		9,486	427,22	4 052,61	CS ÚRS 2019 01
68	M	283763720	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 100mm	m2				
	PP		deska z polystyrenu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 100mm					
	W		9,3*1,02 Přepočtené koeficientem množství		9,486			
69	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,084	124,00	10,42	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	763	Konstrukce suché výstavy				89 470,74	
70	K 763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	20,270	583,40	11 825,52	CS ÚRS 2019 01
PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduché opláštěné deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI					
W		2,7+1,93+4,05+3,1+1,02+1,28+3,43+1,28+1,48		20,270			
W		Součet		20,270			
71	K 763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	128,600	210,39	27 056,15	CS ÚRS 2019 01
PP		Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné					
W		3,7+13,85+22,14+18,87+13,9+2,18+10,7+11,09+9,87+7,48+9,2+5,62		128,600			
W		Součet		128,600			
72	M 590305710	podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm	m2	135,030	373,65	50 453,96	CS ÚRS 2019 01
PP		podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm					
W		128 6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		135,030			
73	K 998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,513	89,30	135,11	CS ÚRS 2019 01
PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	766	Konstrukce truhlářské				176 221,65	
74	K 001R	Doplnění okna o1 bezpečnostní fólii včetně parapetu, žaluzii dle specifikace PD	sou	4,000	1 039,20	4 156,80	
PP		Doplnění okna o1 bezpečnostní fólii včetně parapetu, žaluzii dle specifikace PD					
75	K 002R	Doplnění matové fólie včetně parapetu žaluzii dle specifikace PD o1a	sou	1,000	12 266,74	12 266,74	
PP		Doplnění matové fólie včetně parapetu žaluzii dle specifikace PD o1a					
76	K 003R	Doplnění matové fólie včetně parapetu žaluzii dle specifikace PD o8	sou	1,000	10 756,45	10 756,45	
PP		Doplnění matové fólie včetně parapetu žaluzii dle specifikace PD o8					
77	K 766622126	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné kce	m2	19,982	547,12	10 932,55	CS ÚRS 2019 01
PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do dřevěné konstrukce, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
W		O4		0,480			
W		2*(0,6*0,4)					
W		O6		12,775			
W		5*(1,46*1,75)					
W		O10		5,377			
W		2*(2,83*0,95)					
W		O11		1,350			
W		0,9*1,5		19,982			
W		Součet					
78	M 611305221 R	okno jednokřídlové otevíravé a sklápěcí 60*40 specifikace dle PD o4	kus	2,000	3 818,16	7 636,32	
PP		okno jednokřídlové otevíravé a sklápěcí 60*40 specifikace dle PD o4					
79	M 611305920.1 R	okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 146*175 specifikace dle PD o6	kus	5,000	6 590,29	32 951,45	
PP		okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 146*175 specifikace dle PD o6					
80	M 55341003.1	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m	ks	2,000	4 604,91	9 609,82	
PP		okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m dle specifikace O10					
81	M 55341004	okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m	ks	1,000	3 669,02	3 669,02	CS ÚRS 2019 01
PP		okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m dle specifikace O11					
82	K 766660001	Montáž dveřních křídel otevíracích do ocelové zárubně	kus	13,000	543,20	7 061,60	CS ÚRS 2019 01
PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně upravených jednodílných, šířky do 800 mm					
W		O3		8,000			
W		8					
W		O5		5,000			
W		5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		13,000			
83	M	611617170	dveře vnitřní hladké oýhované pině 1krídle 700x1970mm dub	kus	8,000	3 487,26	27 898,08	CS ÚRS 2019 01
PP			dveře vnitřní hladké oýhované pině 1krídle 700x1970mm dub					
84	M	611617210	dveře vnitřní hladké oýhované pině 1krídle 800x1970mm dub	kus	5,000	3 487,88	17 439,40	CS ÚRS 2019 01
PP			dveře vnitřní hladké oýhované pině 1krídle 800x1970mm dub					
85	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíracích jednotkových s přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000	600,02	4 200,14	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně upravených jednotkových, šířky přes 800 mm					
W			O2		2,000			
W			2					
W			O61		5,000			
W			5		7,000			
W			Součet					
86	M	611617510	dveře vnitřní hladké oýhované 2/3sklo 1krídle 600x1970mm mahagon	kus	1,000	4 599,38	4 599,38	CS ÚRS 2019 01
PP			dveře vnitřní hladké oýhované 2/3sklo 1krídle 600x1970mm mahagon					
87	M	611617400	dveře vnitřní hladké oýhované pině 2krídle 1650x1970mm dub	kus	5,000	3 670,36	18 351,80	CS ÚRS 2019 01
PP			dveře vnitřní hladké oýhované pině 2krídle 1650x1970mm dub					
88	M	611617520	dveře vnitřní hladké oýhované 2/3sklo 1krídle 600x1970mm dub	kus	1,000	4 582,24	4 582,24	CS ÚRS 2019 01
PP			dveře vnitřní hladké oýhované 2/3sklo 1krídle 600x1970mm dub					
89	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,772	142,30	109,86	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěsná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		767	Konstrukce zámečnické				44 261,51	
90	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg	m	18,900	206,98	3 911,92	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž zábradlí rovného z trubek nebo testovaných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg					
W			rampa		11,110			
W			1,81+9,3		11,110			
W			Součet					
91	M	61130522 1 R	Výroba a dodávka zábradlí povrch zinkovaný	bm	18,900	2 132,99	40 313,51	
PP			Výroba a dodávka zábradlí povrch zinkovaný					
W			11,11		11,110			
W			11,11		11,110			
W			Součet					
92	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,269	124,85	36,08	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěsná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		771	Podlahy z dlaždic				34 845,57	
93	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	23,970	198,08	4 747,98	CS ÚRS 2019 01
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
94	K	771574131	Montáž podlah keramických velkoformátových z dekorů lepených flexibilním lepidlem do 0,5 ks/ m2	m2	23,970	385,60	9 242,83	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem v akordeonových reliéfních nebo z dekorů do 0,5 ksm2					
W			mrazuvzdorná		3,700			
W			3,7					
W			ostatní dlažby		20,270			
W			2,7+1,93+4,05+3,1+1,02+1,28+3,43+1,28+1,48		23,970			
W			Součet					
95	M	597611110 1 R	dlaždice keramické RAKO - dle výběru	m2	26,367	350,00	9 228,45	
PP			dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm tl. j.					
W			23,97+1,1 Přepočtené koeficientem množství		26,367			
96	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 1 m2	m2	23,970	124,30	2 979,47	CS ÚRS 2019 01

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová součástka
113	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m ²	m ²	121,720	55,28	6 726,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m ² jednotlivě					
114	K	781479195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m ²	121,720	13,45	1 637,19	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý					
115	K	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m ²	121,720	42,90	5 148,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo					
116	K	988781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	2,326	143,25	333,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
							4 113,44	
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
117	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	16,000	84,28	1 348,48	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
	W		nátěr záruční					
	W		16		16,000			
118	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	16,000	87,90	1 406,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
119	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	16,000	84,91	1 358,56	CS ÚRS 2019 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
							17 458,18	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
120	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	494,286	3,87	1 912,89	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	W		(1,93+1,81+1,2+1,3+1,93+1,4+1+0,9+2)*3,2*2		86,208			
	W		2,7+1,93+4,05+3,1+1,02+1,28+3,43+1,28+1,48		20,270			
	W		(2,67+0,72+1,8+0,95+0,5+0,8+0,32+0,32+0,55+3,37+1,22+0,2+2,22+1,85+1,93+1,4+1+2,16+0,5)*3,2		78,336			
	W		(5,13+1,95+1,93+4,81+2,17+1,93+3,13+2,83+2,83+2,48+3,37)*3,2*2		208,384			
	W		(4,315+4,46+4,62+2,4)*3,2*2		101,088			
	W		Součet		494,286			
121	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné ořezávacích v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	494,286	31,45	15 545,29	CS ÚRS 2019 01
	PP		Malby z malířských směsí ořezávacích za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ořezávací výborné v místnostech výšky do 3,80 m					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu správní budovy střediska Kohnoor PKÚ s.p.
Objekt:

02 - ZTI

KSO:	CC-CZ:	11.12.2019
Misto:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	05074541
Develop plus s.r.o.	DIČ:	CZ05074541
Projektant:	IČ:	
DRAKISA	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
Krajovský	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH	269 075,41
--------------	------------

DPH základní snižená	Základ daně 269 075,41 0,00
-------------------------	-----------------------------------

Cena s DPH	v CZK
------------	-------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu správní budovy střediska Kohnov PKÚ s.p.

Objekt:

02 - ZT1

Místo:

Datum: 11.12.2019

Zadavatel:

Projektant: DRAKSA

Uchazeč:

Develop plus s.r.o.

Zpracovatel: Krajovský

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem

269 075,41

HSV - Práce a dodávky HSV

66 487,64

1 - Zemní práce

39 458,05

3 - Svislé a kompletní konstrukce

664,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 094,22

997 - Přesun sutě

14 270,97

PSV - Práce a dodávky PSV

202 587,77

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

29 513,19

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

86 332,88

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

86 741,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu správní budovy střediska Kohnoor PKÚ s.p.

Objekt:

02 - ZTI

Místo:

Datum: 11.12.2019

Zadavatel:

Projektant: DRAKISA

Uchazeč:

Zpracovatel: Krajovský

Develop plus s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				269 075,41	
D	1		Zemní práce				39 458,05	
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,250	333,80	6 759,45	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	W		výkop pro kanalizaci		20,250			
	W		0,6*1,5*(5,8+13,1+3,6)		20,250			
	W		Součet					
2	K	132201209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	20,250	21,33	431,93	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3					
3	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	8,856	1 650,97	14 620,99	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4					
	W		0,6*1,2*(5,3+4,2+2,8)		8,856			
	W		Součet					
4	K	162201101	Vodorovné přemíslení do 20 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	20,250	26,26	531,77	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemíslení výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m					
5	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	21,981	96,00	2 110,18	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
	W		Odvězení přebytečné zeminy nahrazeno štěrkem		21,981			
	W		13,125+8,856		21,981			
	W		Součet					
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	35,170	148,00	5 205,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	W		21,981*1,6		35,170			
	W		Součet					
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození sítím, uloženo do 3 m	m3	20,250	315,88	6 396,57	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podlé výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje.					
	PP		pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání sítím					
8	M	583312000	Štěrkopisec nefřídný zásypový	t	21,000	162,00	3 402,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		štěrkopisec nefřídný zásypový					
	W		10,5*2 Přepočtené koeficientem množství		21,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				664,40	
9	K	334791113	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 160	m	2,000	332,20	664,40	CS ÚRS 2019 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 150					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 094,22	
10 K	974049167	Výsekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 300 mm	m	12,300	593,07	7 294,76	CS ÚRS 2019 01
PP		Výsekání rýh v betonových zdech do DN 150 mm a šířky do 300 mm		12,300			
W		5,3+4,2+2,8		12,300			
W		Součet		24,600	195,10	4 799,46	CS ÚRS 2019 01
11 K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m	24,600			
PP		Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm		24,600			
W		2*(5,3+4,2+2,8)		24,600			
W		Součet					
D	997	Přesun sutě				14 270,97	
12 K	997013211	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,218	486,20	594,53	CS ÚRS 2019 01
PP		Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m					
13 K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	36,388	184,56	6 715,77	CS ÚRS 2019 01
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		1,218			
W		1,218		35,170			
W		odvoz zeminy		36,388			
W		21,981*1,6		727,760	8,08	5 880,30	CS ÚRS 2019 01
W		Součet					
14 K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKJ 1 km přes 1 km	t				
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 1 km přes 1 km		1,218			
W		1,218		35,170			
W		odvoz zeminy		36,388			
W		21,981*1,6		727,760	886,92	1 080,27	CS ÚRS 2019 01
W		Součet					
15 K	997013831	36,388*20 Přepočtené koeficientem množství	t				
PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904					
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné, směsného stavebního a demoličního zařízení) do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
D	PSV	Práce a dodávky PSV				202 587,77	
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				29 513,19	
16 K	721173315	Potrubi kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	9,000	314,26	2 828,34	CS ÚRS 2019 01
PP		Potrubi z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 110		9,000			
W		2+4,2+2,8		9,000			
W		Součet		27,800	484,45	12 911,71	CS ÚRS 2019 01
17 K	721173317	Potrubi kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m				
PP		Potrubi z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 160		27,800			
W		5,8+13,1+3,6+5,3		27,800			
W		Součet		1,000	1 196,36	1 196,36	CS ÚRS 2019 01
18 K	721173406	Potrubi kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 315	m				
PP		Potrubi z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaje) DN 315		25,000	296,91	7 422,75	CS ÚRS 2019 01
W		Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 50		25,000			
PP		Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50		25,000			
W		6+6+4+3+5		9,500	432,58	4 109,51	CS ÚRS 2019 01
W		Součet					
20 K	721174045	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 110	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110					
VV			2,5+2+2+1+2					
W			Součet		9,500			
					9,500			
21	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťků DN 50	kus	10,000	59,85	598,50	CS ÚRS 2019 01
PP			Vyměnění přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusťků DN 50					
22	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťků DN 100	kus	4,000	89,87	359,48	CS ÚRS 2019 01
PP			Vyměnění přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusťků DN 100					
23	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	1,000	17,21	17,21	CS ÚRS 2019 01
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
24	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,143	484,85	69,33	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
							86 332,88	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
25	K	722174002	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	108,000	223,72	24 161,76	CS ÚRS 2019 01
PP			Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
26	K	722174003	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	40,000	276,30	11 052,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
27	K	722174004	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	60,000	327,57	19 654,20	CS ÚRS 2019 01
PP			Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
28	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoisolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	108,000	46,27	4 997,16	CS ÚRS 2019 01
PP			Ochrana potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v přiléhajících a podélných spoích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
29	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoisolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	100,000	53,90	5 390,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Ochrana potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v přiléhajících a podélných spoích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
30	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	60,000	28,87	1 732,20	CS ÚRS 2019 01
PP			Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32					
31	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	24,000	148,09	3 554,16	CS ÚRS 2019 01
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpusťků do DN 25					
32	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	8,000	289,83	2 318,64	CS ÚRS 2019 01
PP			Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25					
33	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	208,000	33,69	7 007,52	CS ÚRS 2019 01
PP			Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
34	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	208,000	31,06	6 460,48	CS ÚRS 2019 01
PP			Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
35	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,256	18,60	4,76	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
							86 741,70	
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty					
36	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000	4 595,88	13 787,64	CS ÚRS 2019 01
PP			Zařízení záchodu kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
37	K	725112173	Kombi klozet s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý	soubor	1,000	7 300,40	7 300,40	CS ÚRS 2019 01
PP			Zařízení záchodu kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým					
38	K	725121013	Splachovač automatický pisoár s montážní krabici bateriový	soubor	1,000	5 323,61	5 323,61	CS ÚRS 2019 01
PP			Pisoárové záchody splachovače automatické s montážní krabicí bateriové					
39	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	5,000	2 760,78	13 803,90	CS ÚRS 2019 01
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon 550 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
40	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	2 470,94	2 470,94	CS ÚRS 2019 01
	PP		Umyvadlo keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní šířky 640 mm					
41	K	7252911712	Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	2,000	603,83	1 207,66	CS ÚRS 2019 01
	PP		Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm					
42	K	7252911722	Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklápěcí dl 834 mm	soubor	1,000	733,33	733,33	CS ÚRS 2019 01
	PP		Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklápěcí, délky 834 mm					
43	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	1 757,40	1 757,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Dřez bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou					
44	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklupnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	2,000	4 860,71	9 721,42	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklupnou plastovou mřížkou 435 mm					
45	K	725532126	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný sv sl 200 l / 2,2 kW	soubor	1,000	10 929,54	10 929,54	CS ÚRS 2019 01
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže 200 l (2,2 kW)					
46	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubčky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	16,000	169,06	2 704,96	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubčky nebo flexi hadičky G 1/2					
47	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otláčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000	2 672,80	5 345,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otláčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
48	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otláčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 045,29	1 045,29	CS ÚRS 2019 01
	PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otláčivým ústím a délkou ramínka 220 mm					
49	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánková páková bez vypusti	soubor	5,000	1 393,11	6 965,55	CS ÚRS 2019 01
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez vypusti					
50	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánková páková s vypustí	soubor	1,000	2 440,08	2 440,08	CS ÚRS 2019 01
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s vypustí					
51	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	6,000	221,84	1 331,04	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zápachové uzávěry zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
52	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	264,36	264,36	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zápachové uzávěry zařizovacích předmětů pro dřez DN 40/50					
53	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná do 50 m v objektech	?	0,328	28,60	9,38	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s.p.
Objekt:

03 - vytápění

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	11.12.2019
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	05074541
Develop plus s.r.o	DIČ:	CZ05074541
Projektant:	IČ:	
DRAKISA	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
Krajovský	DIČ:	
Poznámk:		

Cena bez DPH	279 548,97
DPH základní snižena	Základ daně 279 548,97 0,00
Cena s DPH	v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu správní budovy střediska Kolimoor PKÚ s.p.

Objekt:

03 - vytápění

Místo:

Zadavatel:

Develop plus s.r.o.

Uchazeč:

Datum:

11.12.2019

Projektant:

DRAKISA

Zpracovatel:

Krajevský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		279 548,97
PSV - Práce a dodávky PSV		270 288,57
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		147 819,04
734 - Ústřední vytápění - armatury		32 323,31
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		90 146,22
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		9 260,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu správní budovy sídliště Kohnor PKÚ s.p.

Objekt:

03 - vytápění

Místo:

Datum: 11.12.2019

Zadavatel:

Projektant: DRAKISA

Uchazeč: Develop plus s.r.o.

Zpracovatel: Krašovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

279 548,97

D PSV Práce a dodávky PSV

270 288,57

D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				147 819,04	
1	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN 32	m	150,000	21,46	3 219,00	CS ÚRS 2019 01
	PP							
2	K	733223202	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	155,000	275,79	42 747,45	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1					
3	K	733223203	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1	m	25,000	321,17	8 029,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1					
4	K	733223204	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1	m	65,000	368,96	23 982,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1					
5	K	733223205	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1	m	75,000	539,58	40 468,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5					
6	K	733223206	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5	m	20,000	735,03	14 700,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5					
7	K	733223207	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5	m	3,000	960,44	2 881,32	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5					
8	K	733231112	Kompensátor pro měděné potrubí D 18 tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení	kus	24,000	266,53	6 396,72	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kompensátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 18					
9	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	340,000	15,57	5 293,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
	W		20+75+65+25+155		340,000			
	W		Součet		340,000			
10	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	3,000	19,23	57,69	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0					
11	K	998733102	Přesun hmot tonažní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,277	152,73	42,31	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí starověry z limitnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

D 734 Ústřední vytápění - armatury

32 323,31

12	K	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	4,000	1 440,75	5 763,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1					
13	K	734221543	Ventil závitový termostatický rohový jednorégulační G 1/2x18 bez hlavice pro rozvod z CU nebo UH	kus	12,000	275,04	3 300,48	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednorégulační pro adaptér na mřad nebo plast G 1/2 x 18					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
14	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK					
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	15,000	170,19	2 552,85	CS ÚRS 2019 01
15	K	734221682 1	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK					
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	12,000	168,73	2 024,76	CS ÚRS 2019 01
16	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK					
	PP		Sroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelná přímá G 1/2 x 18	kus	15,000	656,72	9 850,80	CS ÚRS 2019 01
17	K	734261734	Sroubení regulační radiátorové přímé G 1/2x16 bez vypouštění pro adaptér					
	PP		Sroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění pro adaptér na měd nebo plast G 1/2" x 16	kus	12,000	532,56	6 390,72	CS ÚRS 2019 01
18	K	734291123	Kohout přímý a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový					
	PP		Ostatní armatury kohoutky přímé a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	4,000	193,63	774,52	CS ÚRS 2019 01
19	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	4,000	415,54	1 662,16	CS ÚRS 2019 01
20	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m					
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m v ob. úkotech výšky plus 6 do 12 m	t	0,028	143,49	4,02	CS ÚRS 2019 01
90 146,22								
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					
21	K	001R	závěsný systém					
	PP		závěsný systém	ks	56,000	73,86	4 124,96	
22	K	002R	Kompletní nastavení a vyvážení soustavy					
	PP		Kompletní nastavení a vyvážení soustavy	sou	1,000	3 877,15	3 877,15	
23	K	003R	Dokumentace skutečného provedení					
	PP		Dokumentace skutečného provedení	sou	1,000	2 145,18	2 145,18	
24	K	735110911	Přetěsnění různých radiátorové otopných těles litinových článkových					
	PP		Přetěsnění různých článkových litinových přetěsnění radiátorové tělesa	kus	12,000	97,56	1 170,72	CS ÚRS 2019 01
25	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového					
	PP		Demontáž otopných těles litinových článkových	ks	12,000	27,74	332,88	CS ÚRS 2019 01
26	K	735152552	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 726 W					
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 726 W	kus	2,000	3 904,36	7 808,72	CS ÚRS 2019 01
27	K	735152553	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 871 W					
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 871 W	kus	2,000	4 230,38	8 460,76	CS ÚRS 2019 01
28	K	735152565	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/800mm výkon 1162 W					
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1162 W	kus	2,000	4 715,12	9 430,24	CS ÚRS 2019 01
29	K	735152557	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000mm výkon 1452W					
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1452 W	kus	2,000	5 259,49	10 518,98	CS ÚRS 2019 01
30	K	735152559	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1200mm výkon 1742W					
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	4,000	5 732,80	22 931,20	CS ÚRS 2019 01
31	K	735152560	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400mm výkon 2033W					
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W	kus	2,000	6 219,62	12 439,24	CS ÚRS 2019 01
32	K	735152561	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1600mm výkon 2323W					
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2323 W	kus	1,000	6 721,49	6 721,49	CS ÚRS 2019 01
33	K	735191904	Vycištění otopných těles litinových propištěm vodou					
	PP		Ostatní opravy otopných těles vycištění propištěm vodou otopných těles litinových	ks	12,000	10,55	126,60	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,431	134,81	58,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				9 260,40	
35	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	24,000	385,85	9 260,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profese PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:
Stavební úpravy objektu správní budovy sídelska Kohnínoor PKO s.p.
Objekt:

04 - elektroinstalace

KSO:	CC-CZ:	
Misto:	Datum:	11.12.2019
Zadavatel:	IČ:	
	DIC:	
Uchazeč:	IČ:	05074541
Develop plus s.r.o.	DIC:	CZ05074541
Projektant:	IČ:	
DRAKISA	DIC:	
Zpracovatel:	IČ:	
Krajovský	DIC:	
Poznámk:	IČ:	
	DIC:	

Cena bez DPH	288 186,34
DPH základní snižaná	Základ daně 288 186,34 0,00
Cena s DPH	V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu správní budovy střediska Kohnova PRÚ s.p.

Objekt:

04 - elektroinstalace

Misto:

Datum: 11.12.2019

Zadavatel:

Projektant: DRAKISA

Uchazeč:

Develop plus s.r.o.

Zpracovatel: Krajovský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

288 186,34

280 965,04

741 - Elektroinstalace - silnoproud

237 334,49

742 - Elektroinstalace - slaboproud

43 630,55

M - Práce a dodávky M

7 221,30

21-M - Elektromontáže

7 142,31

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

78,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu správní budovy střediska Kohnoor PKÚ s.p

Objekt:

04 - elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:

Developt plus s.r.o.

Datum: 11.12.2019

Projektant: DRAKISA

Zpracovatel: Krajský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				288 186,34	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				280 965,04	
1	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	220,000	56,72	12 478,40	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protaahovacích nebo odbočných					
W			zapuštěných plastových kruhových					
W			120x100					
W			Součet		220,000		237 334,49	
2	M	345715110	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	120,000	4,64	556,80	CS ÚRS 2019 01
PP			krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm					
3	M	345715230	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 50 mm	kus	100,000	22,06	2 206,00	CS ÚRS 2019 01
PP			krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 50 mm					
4	M	345715500	víčko krabic z PH, D 80 mm, hloubka 40 mm	kus	120,000	4,88	585,60	CS ÚRS 2019 01
PP			víčko krabic z PH, D 80 mm, hloubka 40 mm					
5	M	345715630	rozvodka krabicová z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 20x4 mm ² , D 103 mm x 50 mm	kus	220,000	100,51	22 112,20	CS ÚRS 2019 01
PP			rozvodka krabicová z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 20x4 mm ² , D 103 mm x 50 mm					
6	M	358351040.1 R	multifunkční relé	kus	4,000	555,10	2 220,40	
PP			relé průmyslová výkonová s kolíkovou přípojkou 48 V ss, 3p					
7	K	741120401	Montáž vodičů Cu izolovaných měděných drátovacích plný žíla 0,35-6 mm ² v rozváděči (CY)	m	80,000	49,11	3 928,80	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm ²					
8	M	34140826	vodič silový s Cu jádrem 6mm ²	m	80,000	10,18	814,40	CS ÚRS 2019 01
PP			vodič silový s Cu jádrem 6mm ²					
9	K	741122015	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (CYKY)	m	260,000	24,36	6 333,60	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložený pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²					
10	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	260,000	11,83	3 075,80	CS ÚRS 2019 01
PP			kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²					
11	K	741122016	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (CYKY)	m	220,000	25,50	5 610,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložený pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²					
12	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	220,000	18,82	4 140,40	CS ÚRS 2019 01
PP			kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²					
13	K	741122031	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY)	m	80,000	32,63	2 610,40	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložený pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²					
14	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm ²	m	80,000	19,12	1 529,60	CS ÚRS 2019 01
PP			kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm ²					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
15	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	60,000	34,10	2 046,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	60,000	52,50	3 150,00	CS ÚRS 2019 01
16	M	341110980	kabel síťový s Cu jádrem 1 KV 5x4mm2	kus	2,000	670,10	1 340,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		kabel síťový s Cu jádrem 1 KV 5x4mm2	kus	2,000	104,53	209,06	CS ÚRS 2019 01
17	K	741210101	Montáž rozváděčů líniových, líniových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	9,000	86,10	774,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		relé průmyslová výkonová s kořkovou přípojkou 24 V ss, 3p	kus	9,000	86,10	774,90	CS ÚRS 2019 01
18	M	34535108	Montáž vypínačů nástěnných 1-jednopolových prosvětlení normální	kus	9,000	146,46	1 318,14	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prosředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	9,000	146,46	1 318,14	CS ÚRS 2019 01
19	K	741310001	spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost	kus	4,000	92,34	369,36	CS ÚRS 2019 01
	PP		spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost	kus	4,000	185,53	742,12	CS ÚRS 2019 01
20	M	345355750	Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prosředí normální přepínačů, řazení 5-šerových	kus	6,000	92,66	555,96	CS ÚRS 2019 01
	PP		spínač řazení 5 10A bílý, slonová kost	kus	6,000	92,66	555,96	CS ÚRS 2019 01
21	K	741310021	Montáž přepínačů nástěnných 6-šerových prosvětlení normální	kus	6,000	150,87	905,22	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prosředí normální přepínačů, řazení 5-šerových	kus	6,000	150,87	905,22	CS ÚRS 2019 01
22	M	345355750	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý, slonová kost	kus	6,000	165,75	994,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		přepínač střídavý řazení 6 10A bílý, slonová kost	kus	6,000	165,75	994,50	CS ÚRS 2019 01
23	K	741310022	Montáž přepínačů nástěnných 6-šerových prosvětlení normální	kus	6,000	375,92	2 255,52	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prosředí normální přepínačů, řazení 6-šerových	kus	6,000	375,92	2 255,52	CS ÚRS 2019 01
24	M	345355550	přepínač střídavý řazení 7 10A bílý, slonová kost	kus	2,000	98,11	196,22	CS ÚRS 2019 01
	PP		přepínač střídavý řazení 7 10A bílý, slonová kost	kus	2,000	196,68	393,36	CS ÚRS 2019 01
25	K	741310024	Montáž přepínačů nástěnných 6+6 dvojitých prosvětlení normální	kus	55,000	70,86	3 897,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prosředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých	kus	55,000	70,86	3 897,30	CS ÚRS 2019 01
26	M	345355870	spínač řazení 5 10A alabastr, slon kost	kus	17,000	161,68	2 748,56	CS ÚRS 2019 01
	PP		spínač řazení 5 10A alabastr, slon kost	kus	17,000	161,68	2 748,56	CS ÚRS 2019 01
27	K	741310025	Montáž přepínačů nástěnných 7-krizových prosvětlení normální	kus	32,000	196,81	6 297,92	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prosředí normální přepínačů, řazení 7-krizových	kus	32,000	196,81	6 297,92	CS ÚRS 2019 01
28	M	345357130	přepínač krizový řazení 7 10A bílý, slonová kost	kus	6,000	140,13	840,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		přepínač krizový řazení 7 10A bílý, slonová kost	kus	6,000	140,13	840,78	CS ÚRS 2019 01
29	K	741313001	Montáž zásuvky (polo)zapuštěná bezšroubové přípoje 10 2F+PE se zapojením vodičů	kus	45,000	16,60	747,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové přípoje polozapuštěných nebo zapuštěných 10 16 A, provedení 2P + PE	kus	45,000	16,60	747,00	CS ÚRS 2019 01
30	M	345551230	zásuvka 2násobná 16A bílá, slonová kost	kus	32,000	196,81	6 297,92	CS ÚRS 2019 01
	PP		zásuvka 2násobná 16A bílá, slonová kost	kus	32,000	196,81	6 297,92	CS ÚRS 2019 01
31	M	345551260	zásuvka dvojnásobná 16A s přepětovou ochranou s optickou signalizací, bílá	kus	6,000	140,13	840,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		zásuvka dvojnásobná 16A s přepětovou ochranou s optickou signalizací, bílá	kus	6,000	140,13	840,78	CS ÚRS 2019 01
32	M	345551040	zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy	kus	45,000	16,60	747,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy	kus	45,000	16,60	747,00	CS ÚRS 2019 01
33	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný	kus	14,000	29,46	412,44	CS ÚRS 2019 01
	PP		rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný	kus	14,000	29,46	412,44	CS ÚRS 2019 01
34	M	345367050	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodotěrný	kus	8,000	42,24	337,92	CS ÚRS 2019 01
	PP		rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodotěrný	kus	8,000	42,24	337,92	CS ÚRS 2019 01
35	M	345367100	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B30 trojnásobný, vodotěrný	kus	6,000	59,69	358,14	CS ÚRS 2019 01
	PP		rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B30 trojnásobný, vodotěrný	kus	6,000	59,69	358,14	CS ÚRS 2019 01
36	K	741320103	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	6,000	59,69	358,14	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	6,000	59,69	358,14	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
37	M	358224250.1 R	jistíče 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 20C3		kus	2,000	307,04	614,08		
	PP		jistíče 3pólový-charakteristika C 20A							
38	M	358224020	jistíče 3pólový-charakteristika B 20A		kus	2,000	452,56	905,12		CS ÚRS 2019 01
	PP		jistíče 3pólový-charakteristika B 20A							
39	M	358221110	jistíče 1pólový-charakteristika B 16A		kus	2,000	95,17	190,34		CS ÚRS 2019 01
	PP		jistíče 1pólový-charakteristika B 16A							
40	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní		kus	17,000	138,94	2 361,98		CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní							
41	M	358890500.1 R	chránič proudový 100030ac		kus	8,000	695,48	5 563,84		
	PP		chránič proudový 3pólový 16A pracovního proudu 0.01 A							
42	M	358892100.1 R	chránič proudový 160030ac		kus	9,000	796,46	7 168,14		
	PP		chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.3 A							
43	M	35822402	jistíče 3pólový-charakteristika B 20A		kus	2,000	445,98	891,96		CS ÚRS 2019 01
	PP		jistíče 3pólový-charakteristika B 20A							
44	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A		kus	17,000	739,01	12 563,17		CS ÚRS 2019 01
	PP		chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A							
45	K	741322001	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 jednopólových impulzní proud do 35 kA		kus	1,000	80,63	80,63		CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž přepětových ochrannů nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 35 kA							
46	M	358895050	ochrana přepětová - součtové jiskřivé 1. stupně mezi PE a N		kus	1,000	4 063,89	4 063,89		CS ÚRS 2019 01
	PP		ochrana přepětová - součtové jiskřivé 1. stupně mezi PE a N							
47	K	741372051	Montáž svítidla LED bytové přisazené stropní reflektorové bez čidla		kus	12,000	183,28	2 199,36		CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla							
48	M	35835106.R	svítidlo LED přisazené 1x18W		kus	12,000	1 486,24	17 834,88		
	PP		svítidlo LED přisazené 1x18W							
49	K	741372052	Montáž svítidla LED bytové přisazené stropní reflektorové s čidlem		kus	3,000	236,88	710,64		CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních reflektorových s pohybovým čidlem							
50	M	35835106.R1	svítidlo LED přisazené 1x18W s pohybovým čidlem		kus	3,000	1 986,24	5 958,72		
	PP		svítidlo LED přisazené 1x18W s pohybovým čidlem							
51	K	741372112	Montáž svítidla LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2		kus	33,000	318,02	10 494,66		CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,36 do 0,36 m2							
	W		22+8+3			33,000				
	W		Součet			33,000				
52	M	35835106.R2	svítidlo LED vestavné 1x33W		kus	25,000	1 982,30	49 557,50		
	PP		svítidlo LED vestavné 1x33W							
53	M	35835106.R3	svítidlo LED vestavné 1x52W		kus	8,000	2 135,32	17 082,56		
	PP		svítidlo LED vestavné 1x52W							
D	742		Elektroinstalace - slaboproud					43 630,55		
54	K	74201	D-M nástěnný rozvaděč premium split rud 18u		ks	1,000	11 644,93	11 644,93		
	PP		D-M nástěnný rozvaděč premium split rud 18u							
55	K	74202	D-M 19" výsuvná optická vana		ks	1,000	3 098,15	3 098,15		
	PP		D-M 19" výsuvná optická vana							
56	K	74203	D-M průchoodka PG 11		ks	2,000	38,44	76,88		
	PP		D-M průchoodka PG 11							
57	K	74204	D-M přední organizér pro ORPM		ks	1,000	307,76	307,76		

PC	Typ	Kód	Opis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			D-M přední organizér pro ORPMM					
58	K	74205	D-M modulární předení panel	ks	1,000	1 143,70	1 143,70	
PP			D-M modulární předení panel					
59	K	74206	D-M modulární předení panel	ks	1,000	678,98	678,98	
PP			19" vyvazovací panely s plastovými oky D+M					
60	K	74207	19" vyvazovací panely s plastovými oky D+M	ks	1,000	579,56	579,56	
PP			D-M Modulární patch panel vel. 3U, 48 pozic, 19", neosazený, RAL9005					
61	K	74208	D-M Modulární patch panel vel. 3U, 48 pozic, 19", neosazený, RAL9005	ks	48,000	139,86	6 713,28	
PP			D-M solární zabezpečovací keystone cat5e utp rj45 černý svorkovnice 90					
62	K	74209	D-M solární zabezpečovací keystone cat5e utp rj45 černý svorkovnice 90	ks	1,000	1 089,56	1 089,56	
PP			D-M zářezdní napájecí panel 9*230v					
63	K	74210	D-M zářezdní napájecí panel 9*230v	ks	2,000	337,80	675,60	
PP			Pigtail lc, 2m, 50/125, om3, multimode d+m	ks	1,000	294,42	294,42	
64	K	74211	Pigtail lc, 2m, 50/125, om3, multimode d+m	ks	1,000	294,42	294,42	
PP			d+m cisco sf350-48p-port 10/100 poe managed switch					
65	K	74212	d+m cisco sf350-48p-port 10/100 poe managed switch	ks	1,000	702,12	702,12	
PP			d+m optický modul ubnt u fiber mm 1gbt 2ks					
66	K	742121001	d+m optický modul ubnt u fiber mm 1gbt 2ks	m	440,000	14,24	6 265,60	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil					
67	M	34121015	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	440,000	4,87	2 142,80	CS ÚRS 2019 01
PP			Kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm					
68	K	74213	Kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm	ks	1,000	387,38	387,38	
PP			d+m Multimódový optický patch kabel, 0,5m, zakončený konektory LC-LC					
69	K	74214	Multimódový optický patch kabel, 0,5m, zakončený konektory LC-LC	ks	10,000	166,97	1 669,70	
PP			d+m zásuvka datová CAT6 STP 2xRJ45, pod omítku, bílá (verze se stíněním)					
70	K	74215	d+m zásuvka datová CAT6 STP 2xRJ45, pod omítku, bílá (verze se stíněním)	bin	50,000	30,30	1 515,00	
PP			d+m optický kabel wbf 8vláken 50/125 om3 isoh					
71	K	74216	d+m optický kabel wbf 8vláken 50/125 om3 isoh	ks	4,000	148,03	592,12	
PP			ukončení optického kabelu pigtaillem/svaření					
72	K	74217	ukončení optického kabelu pigtaillem/svaření	kpl	1,000	4 052,01	4 052,01	
PP			měření optického kabelu					
			měření optického kabelu					
D	M		Práce a dodávky M				7 221,30	
D	21-M		Elektromontáže				7 142,31	
73	K	006R	demontáž stávající elektroinstalace	sou	1,000	2 009,14	2 009,14	
PP			demontáž stávající elektroinstalace					
74	K	007R	Drobný ostatní materiál	sou	1,000	401,66	401,66	
PP			Drobný ostatní materiál					
75	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtz prací do 500 000 Kč	kus	1,000	4 731,51	4 731,51	CS ÚRS 2019 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč					
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				78,99	
76	K	220300531R	Ukončení kabel CIMSMM do 7 žil 0,50 mm2 na svorkovnici WAGO	kpl	1,000	78,99	78,99	CS ÚRS 2019 01
PP			Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CIMSMM do 7 žil 0,50 mm2					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Slavební úpravy objektu správní budovy střediska Kolínoror PRÚ s.p.
Objekt:

05 - VRN

KSO:	CG-CZ:	11.12.2019
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	05074541
Develop plus s.r.o.	DIČ:	CZ05074541
Projektant:	IČ:	
DRAKISA	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
Krajovský	DIČ:	
Posuzovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Cena bez DPH	11 500,00
DPH základní snížená	Základ daně 11 500,00 0,00
Cena s DPH	v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu správní budovy střediska Kohnoor PKÚ s.p.

Objekt:

05 - VRN

Místo:

Datum: 11.12.2019

Zadavatel:

Projektant: DRAKSA

Uchazeč:

Devabop plus s.r.o.

Zpracovatel: Kralovský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

11 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s p.

Objekt

05 - VRN

Místo:

Datum: 11.12.2019

Zadavatel:

Projektant: DRAKISA

Uchazeč:

Zpracovatel: Krajský

Develop plus s r o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				11 500,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				11 500,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště					
	PP		Zařízení staveniště		1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště					
	PP		Zrušení zařízení staveniště		1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 500,00	
3	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření					
	PP		Zkoušky a ostatní měření		1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost					
	PP		Kompletační a koordináční činnost		1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2019 01
5	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost					
	PP		Ostatní inženýrská činnost		1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2019 01