



DET.04 - ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNKY

NA STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ KOMÍNEK BUDE "VOLNĚ" USAZEN
NOVÝ VĚTRACÍ KOMÍNEK O VĚTŠÍM PRŮMĚRU TAK, ABY
BYL OSAZEN NA STÁVAJÍCÍ VRSTVU HYDROIZOLACE
-TÍM ZACHOVÁME STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁNÍ ŠKVÁRY, ALE
TAKÉ NOVĚ BUDE ODVĚTRÁNA VRSTVA POD NOVOU
SKLADBOU STŘECHY
-VĚTRACÍ KOMÍNEK MUSÍ MÍT ČEPIČKU!



NOVÝ ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK BUDE POMOCÍ
MANŽETY NATAVEN NA NOVOU STŘEŠNÍ FOLII
A TÍM ZAJISTÍME VODOTĚSNOST PROSTUPU

DET.05 - OSTATNÍ PROSTUPY STŘECHOU



STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ
(různé dimenze)

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ODVĚTRÁVÁNÍ BUDE OPATŘENO
NOVOU IZOLAČNÍ MANŽETOU, KTERÁ BUDE
NATAVENA NA POTRUBÍ A STŘEŠNÍ FOLII

±0.000 = +601,00 BPV


STAVEBNÍK: PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s. p.
Středisko Východočeské uhelné doly
ZBZS Strážkovice 70
542 34 MALÉ SVATOŇOVICE

KONTAKT:
E-mail: Nyklicek@bzs.pku.cz
Tel.: +420 724 069 032

PROJEKTANT: Ing. Darina Stašová

NÁMĚRKA 777
542 33 RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

IČO: 06972900
Mob.: +420 731 735 674
E-mail: darinastasova@seznam.cz



NÁZEV PROJEKTU: A3125 - Revitalizace budovy ZBZS Odolov SO01
Pozemek st. č. 205, k.ú. Malé Svatoňovice

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

ČÁST: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ

NÁZEV VÝKRESU: MĚŘÍTKO:

DETAILY - DET.04, DET.05 1:10,1:20

DATUM: 30.04.2020 ČÍSLO ZAKÁZKY: 047
REVIZE: 00 ČÁST: AS ČÍSLO VÝKRESU: D09.3