


2.NP - OBJEKT A



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÉ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY	STROP
254	KUCHYŇKA	7,70	KERAMICKÁ DLÁŽBA SOKL V. 100MM	KERAM. OBKLAD 2M	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.50M
255	UMÝVÁRNA ŽENY	5,20	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.50M
256	PŘEDSÍN ŽENY	3,80	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.50M
257	SPRCHA ŽENY	1,90	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.50M
258	WC ŽENY	1,25	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.50M
259	WC ŽENY	1,25	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.50M
260	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,10	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 1.5M	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.50M
261	UMÝVÁRNA MUŽI	2,50	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.50M
262	PŘEDSÍN MUŽI	2,50	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.50M
263	SPRCHA MUŽI	1,00	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.50M
264	PISOÁRY	2,80	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.50M
265	WC MUŽI	1,50	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.50M
266	WC MUŽI	1,25	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.50M
267	DISPEČINK	23,00	PVC POVLAK+LŮŠTA	KLIHOVÁ M ALBA VM. 3.15M	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.15M
268	DISPEČINK	19,50	PVC POVLAK+LŮŠTA	KLIHOVÁ M ALBA VM. 3.15M	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.15M
269	DISPEČINK	19,80	PVC POVLAK+LŮŠTA	KLIHOVÁ M ALBA VM. 3.15M	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.15M
CELKOVÁ PLOCHA		98,05			

LEGENDA A SPECIFIKACE ARMATUR A ZAŘÍZENÍ

OZNAČENÍ	ZNAČKA	POPIS	POČET
T67		VENTIL UZAVÍRACÍ ROHOVÝ NÁSTĚNNÝ PRO PRUŽNÉ PŘIPOJENÍ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY WC	4
B1		BATERIE UMYVADOVÁ + NÁSTĚNKA	2
B2		BATERIE DŘEZOVÁ + NÁSTĚNKA	1
B3		BATERIE SPRCHOVÁ + NÁSTĚNKA	2
B4		BATERIE VÝLEVKOVÁ + NÁSTĚNKA	1
B5		SPLACHOVAČ PISOÁRŮ	2
ZO		ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ 200litrů	2

+0,000 = PODLAHA 1.NP

PROJEKTANT: KAMILA MOŽNÁ - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST			Kamila Možná Jaroslava Haška 1049/1 434 01 Most tel. 604 833 924 IČO: 627 57 296 DIČ: CZ7053062467 e-mail: k.mozna@seznam.cz	
VLASTNÍK: Palivový kombinát Ústí s.p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec				
VYPRACOVAL	KAMILA MOŽNÁ			
PROJEKTANT ZAKÁZKY	KAMILA MOŽNÁ			
ZODP. PROJEKTANT				
AKCE: ING. JINDŘICH JANOUŠEK A1443 Rekonstrukce areálu KOH II.etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB, dispečink			FORMÁT	A4x4
PS/SO : D.14.1. ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNÉ TECHNICKÝCH INSTALACÍ			DATUM	05/2020
			MĚŘÍTKO	1:50
			STUPEŇ PD	DSP
			Č. ZAKÁZKY	42/2020
VÝKRES: PŮDORYS 2.NP - VODOVOD			ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO VÝHOT.
			4.	