



3.NP - OBJEKT A



LEGENDA POTRUBÍ

SV	PLASTOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY
TUV	PLASTOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

POTRUBÍ VODY BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ MIRELON (ROZVODY STUDENÉ VODY, TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY, CÍRKULACE).
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE MIRELON BUDE DLE VYHLÁŠKY Č. 193/2007, § 5.



STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÉ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY	STROP
328	KUCHYŇKA	7,70	KERAMICKÁ DLÁŽBA SOKL V. 100MM	KERAM. OBKLAD 2M KLHOVÁ M ALBA	KLHOVÁ MALBA VM. 2.90M
329	UMÝVÁRNA ŽENY	5,20	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLHOVÁ M ALBA	KLHOVÁ MALBA VM. 2.90M
330	PŘEDSÍŇ ŽENY	3,80	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLHOVÁ M ALBA	KLHOVÁ MALBA VM. 2.90M
331	SPRCHA ŽENY	1,90	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLHOVÁ M ALBA	KLHOVÁ MALBA VM. 2.90M
332	WC ŽENY	1,25	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLHOVÁ M ALBA	KLHOVÁ MALBA VM. 2.90M
333	WC ŽENY	1,25	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 1.5M KLHOVÁ M ALBA	KLHOVÁ MALBA VM. 2.90M
334	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,10	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLHOVÁ M ALBA	KLHOVÁ MALBA VM. 2.90M
335	UMÝVÁRNA MUŽI	2,50	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLHOVÁ M ALBA	KLHOVÁ MALBA VM. 2.90M
336	PŘEDSÍŇ MUŽI	2,30	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLHOVÁ M ALBA	KLHOVÁ MALBA VM. 2.90M
337	SPRCHA MUŽI	1,00	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLHOVÁ M ALBA	KLHOVÁ MALBA VM. 2.90M
338	PISOÁRY	2,80	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD-LINKA KLHOVÁ M ALBA	KLHOVÁ MALBA VM. 2.90M
339	WC MUŽI	1,45	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD-LINKA KLHOVÁ M ALBA	KLHOVÁ MALBA VM. 2.90M
340	WC MUŽI	1,25	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAM. OBKLAD-LINKA KLHOVÁ M ALBA	KLHOVÁ MALBA VM. 2.90M

LEGENDA A SPECIFIKACE ARMATUR A ZAŘÍZENÍ

OZNAČENÍ	ZNAČKA	POPIS	POČET
T67		VENTIL UZAVÍRACÍ ROHOVÝ NÁSTĚNNÝ PRO PRUŽNÉ PŘIPOJENÍ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY WC	4
B1		BATERIE UMYVADLOVÁ + NÁSTĚNKA	2
B2		BATERIE DŘEZOVÁ + NÁSTĚNKA	1
B3		BATERIE SPRCHOVÁ + NÁSTĚNKA	2
B4		BATERIE VÝLEVKOVÁ + NÁSTĚNKA	1
B5		SPLACHOVAČ PISOÁRŮ	2
ZO		ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ 200litrů	2

+0,000 = PODLAHA 1.NP

PROJEKTANT:			KAMILA MOŽNÁ - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST		Kamila Možná Jaroslava Haška 1049/1 434 01 Most tel. 604 833 924 IČO: 627 57 296 DIČ: CZ7053062467 e-mail: k.mozna@seznam.cz	
VLASTNÍK:						
PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ S.P., HRBOVICKÁ 2, 403 39 CHLUMEC						
VYPRACOVAL						
PROJEKTANT ZAKÁZKY						
ZODP. PROJEKTANT			ING. JINDŘICH JANOUŠEK		FORMÁT A4x3 DATUM 05/2020 MĚŘÍTKO 1:50 STUPEŇ PD DSP Č. ZAKÁZKY 42/2020 ČÍSLO VÝKRESU 6. ČÍSLO VÝHOT.	
AKCE:						
A1443 Rekonstrukce areálu KOH II.etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB, dispečink						
PS/SO : D.1.4.1. ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ						
VÝKRES:						
PŮDORYS 3.NP - VODOVOD						