


1.NP - OBJEKT A



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÉ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	STĚNY	STROP
165	KOTELNA	9,50	KERAMICKÁ DLAŽBA SOKL V. 100MM	KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.555M
166	UMÝVÁRNA MUŽI	4,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.555M
167	PŘEDSÍŇ MUŽI	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.555M
168	SPRCHA MUŽI	1,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.555M
169	PISOÁRY	3,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.555M
170	WC MUŽI	1,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.555M
171	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 1.5M KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.555M
172	UMÝVÁRNA ŽENY	3,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.555M
173	PŘEDSÍŇ ŽENY	2,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.555M
174	SPRCHA ŽENY	2,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.555M
175	WC ŽENY	1,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.555M
176	KUCHYŇKA	6,00	KERAMICKÁ DLAŽBA SOKL V. 100MM	KERAM. OBKLAD-LINKA KLIHOVÁ M ALBA	KLIHOVÁ MALBA VM. 3.555M

CELKOVÁ PLOCHA 39,50

SEZNAM POZIC

- D01 DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, VEL. 800/1970MM, LAMINÁTOVÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 C (se samozavíračem) DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 100MM - 1x
- D04 DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, VEL. 700/1970MM, LAMINÁTOVÉ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 100MM - 4x
- D05 DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ, LEVÉ, VEL. 700/1970MM, LAMINÁTOVÉ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 100MM - 5x

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

VYZDÍVKA Z TVÁRNIC YTONG

+0,000 = PODLAHA 1.NP

PROJEKTANT: KAMILA MOŽNÁ - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST			Kamila Možná Jaroslava Haška 1049/1 434 01 Most tel. 604 833 924 IČO: 627 57 296 DIČ: CZ7053062467 e-mail: k.mozna@seznam.cz	
VLASTNÍK: Palivový kombinát Ústí s.p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec				
VYPRACOVAL	KAMILA MOŽNÁ			
PROJEKTANT ZAKÁZKY	KAMILA MOŽNÁ			
ZODP. PROJEKTANT	KAMILA MOŽNÁ			
AKCE: A1443 Rekonstrukce areálu KOH II.etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB, dispečink			FORMÁT A4x4	
			DATUM 05/2020	
			MĚŘÍTKO 1:50	
			STUPEŇ PD DSP	
			Č. ZAKÁZKY 42/2020	
PS/SO : D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV			ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO VYHOT.
			2.	