


3.NP - OBJEKT A



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	STĚNY	STROP	ÚPRAVY
301	CHODBA	4,80	KERAMICKÁ DLAŽBA SOKL V. 100MM	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 2,80M	1 2 5 8
302	CHODBA	23,20	KERAMICKÁ DLAŽBA SOKL V. 100MM	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 2,80M	1 2 5 9 33
	SCHODIŠTĚ		NATĚR	MALBA	MALBA	1 2 23 24
306	KANCELÁŘ	14,00	PVC POVLAK SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 2,80M	1 6 7 8 10 17 18
307	KANCELÁŘ	29,00	PVC POVLAK SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 2,80M	1 6 7 8 10 17 18
308	KANCELÁŘ	24,00	PVC POVLAK SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 2,80M	1 6 7 8 10 17 18 37
309	KANCELÁŘ	17,20	PVC POVLAK SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 2,80M	1 6 7 8 10 17 18
310	KANCELÁŘ	13,20	PVC POVLAK SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 2,80M	1 6 7 8 10 17 18 38
311	KANCELÁŘ	18,70	PVC POVLAK SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 2,80M	1 6 7 8 10 17 18
312	KANCELÁŘ	20,80	PVC POVLAK SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 2,80M	1 6 7 8 10 17 18
313	KANCELÁŘ	12,40	PVC POVLAK SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 2,80M	1 6 7 8 10 17 18
328	KUCHYŇKA	7,70	KERAMICKÁ DLAŽBA SOKL V. 100MM	KERAM. OBKLAD 2M	MALBA VM. 2,90M	
329	UMÝVÁRNA ŽENY	5,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M	MALBA VM. 2,90M	
330	PŘEDSÍN ŽENY	3,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M	MALBA VM. 2,90M	
331	SPRCHA ŽENY	1,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M	MALBA VM. 2,90M	
332	WC ŽENY	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M	MALBA VM. 2,90M	
333	WC ŽENY	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M	MALBA VM. 2,90M	
334	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 1,5M	MALBA VM. 2,90M	
335	UMÝVÁRNA MUŽI	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M	MALBA VM. 2,90M	
336	PŘEDSÍN MUŽI	2,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M	MALBA VM. 2,90M	
337	SPRCHA MUŽI	1,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M	MALBA VM. 2,90M	
338	PISOÁRY	2,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M	MALBA VM. 2,90M	
339	WC MUŽI	1,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M	MALBA VM. 2,90M	
340	WC MUŽI	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M	MALBA VM. 2,90M	
341	CHODBA	5,80	KERAMICKÁ DLAŽBA SOKL V. 100MM	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 2,90M	1 2 6 7 8 10 18 37 45 49 50 51
342	KANCELÁŘ	23,40	PVC POVLAK SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 2,80M	1 6 7 8 10 17 18 38 39

SEZNAM ÚPRAV

- odstranění maleb, nová štuková omítka a malba, barva bílá
- sokl - nová omyvatelná barva, výška 1,5m, odstín světle šedý RAL 9002
- odstranění keramiké dlažby a soklu, nová keramická dlažba a sokl v. 100mm, odstín RAL 7016, nivelace
- odstranění zárubní, nové obložkové zárubně, odstín šedý RAL 7036
- odstranění dveřních křidel, nová dveřní křídla laminátová piná, odstín šedý RAL 7036
- odstranění prahů dveří, nové prahy dřevěné, odstín šedý RAL 7036
- vybourání sklobetonových výplní, nová plastová výplň fixní
- odstranění PVC povlaku, nový PVC povlak + lišty, barva RAL 7016, nivelace
- odstranění parapetu, nový laminátový parapet, barva bílá
- repase stupňů, nátěr stupňů, barva RAL 7016, odstranění sokl, nový ker. sokl, odstín RAL 7016
- odstranění madla, nové dřevěné madlo, barva RAL 7036
- zhotovení rastrového podhledu
- vybourání otvoru pro nové dveře a osazení překladu
- zazdívká otvoru po vybouraných dveřích
- odstranění stáv. zděné příčky, nová příčka z Ytongu tl. 150mm
- vyzdívká příčky z Ytongu tl. 150mm
- odstranění stáv. PVC povlaku, nová keramická dlažba a sokl v. 100mm, odstín RAL 7016, nivelace
- osazení překladu NEP 150-1250
- osazení požárního hydrantu, napojení na nové potrubí

PLOCHY DOTČENÉ STAVEBNÍMI PRACEMI

ZAZDÍVKY Z TVÁRNÉ YTONG

BOURACÍ PRÁCE

osazení samozavírače dveří na soc. zařízeních


odstranění PVC, nové ker. dlažba

LEGENDA POTRUBÍ

PV OCELOVÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY

POTRUBÍ VODY BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ MIRELON (ROZKOVY STUDENÉ VODY, TEPLÉ UŽÍVNÉ VODY, OKRUHLACE), TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE MIRELON BUDE DLE VÝHLÁŠKY Č. 193/2007, § 5.

Budou osazeny hadicové systémy HASIL DN25/30 m s tvarové stálou hadicí s minimálním průtokem 0,3 l/s o min. přetlaku 0,2 MPa. Stoupací potrubí musí být dimenzováno na součinnost tří odběrných míst. Výška osazení hadicových systémů D25 je 1,1 až 1,3 m od podlahy do středu zařízení, tj. cca 90 cm na spodní hranu. Požární vodovod bude mít samostatný rozvod z ocelových trub pozinkovaných, tepelně izolovaných proti orosování.



+0,000 = PODLAHA 1.NP	
PROJEKTANT:	KAMILA MOŽNÁ - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
VLASTNÍK:	Patový kombinát Ústí s.p., Hřbová 2, 403 39 Olomouc
VYPRACOVAL:	KAMILA MOŽNÁ
PROJEKTANT ZAKÁZKY:	KAMILA MOŽNÁ
ZODP. PROJEKTANT:	KAMILA MOŽNÁ
AKCE:	Rekonstrukce areálu KOH III. etapa
FORMAT:	A4x10
DATUM:	10/2020
MĚŘÍTKO:	1:50
STUPEŇ PD:	DPS
PS/80 - D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
C. ZAKÁZKY:	75/2020
VYKRES:	OBJEKT A: PŮDORYS 3.NP - NÁVRH STAVEBNÍCH ÚPRAV
ČÍSLO VÝKOT:	3.