


3.NP - OBJEKT A

NAVAZUJE STŘECHA ČÁSTI "B" BUDOVY




LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	STĚNY	STROP
301	CHODBA	4,80	KERAMICKÁ DLAŽBA SKL.V. 100MM	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 2,80M
302	CHODBA	23,20	KERAMICKÁ DLAŽBA SKL.V. 100MM	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 2,80M
	SCHODIŠTĚ		VÁTER	MALBA	MALBA
306	KANCELÁŘ	14,00	PVC POVLAK SKLOVÁ LÍŠTA	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 2,80M
307	KANCELÁŘ	29,00	PVC POVLAK SKLOVÁ LÍŠTA	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 2,80M
308	KANCELÁŘ	24,00	PVC POVLAK SKLOVÁ LÍŠTA	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 2,80M
309	KANCELÁŘ	17,20	PVC POVLAK SKLOVÁ LÍŠTA	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 2,80M
310	KANCELÁŘ	13,20	PVC POVLAK SKLOVÁ LÍŠTA	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 2,80M
311	KANCELÁŘ	18,70	PVC POVLAK SKLOVÁ LÍŠTA	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 2,80M
312	KANCELÁŘ	20,80	PVC POVLAK SKLOVÁ LÍŠTA	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 2,80M
313	KANCELÁŘ	12,40	PVC POVLAK SKLOVÁ LÍŠTA	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 2,80M
328	KUCHYŇKA	7,70	KERAMICKÁ DLAŽBA SKL.V. 100MM	KERAM. OBKLAD 2M MALBA VM. 2,90M	MALBA VM. 2,90M
329	UMÝVÁRNA ŽENY	5,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA VM. 2,90M	MALBA VM. 2,90M
330	PŘEDSÍŇ ŽENY	3,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA VM. 2,90M	MALBA VM. 2,90M
331	SPRCHA ŽENY	1,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA VM. 2,90M	MALBA VM. 2,90M
332	WC ŽENY	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA VM. 2,90M	MALBA VM. 2,90M
333	WC ŽENY	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA VM. 2,90M	MALBA VM. 2,90M
334	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 1,5M MALBA VM. 2,90M	MALBA VM. 2,90M
335	UMÝVÁRNA MUŽI	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA VM. 2,90M	MALBA VM. 2,90M
336	PŘEDSÍŇ MUŽI	2,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA VM. 2,90M	MALBA VM. 2,90M
337	SPRCHA MUŽI	1,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA VM. 2,90M	MALBA VM. 2,90M
338	PISOÁRY	2,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA VM. 2,90M	MALBA VM. 2,90M
339	WC MUŽI	1,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA VM. 2,90M	MALBA VM. 2,90M
340	WC MUŽI	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA VM. 2,90M	MALBA VM. 2,90M
341	CHODBA	5,80	KERAMICKÁ DLAŽBA SKL.V. 100MM	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 2,80M
342	KANCELÁŘ	23,40	PVC POVLAK SKLOVÁ LÍŠTA	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 2,80M

△ PHP PG6 - 21A,113B

EW 30 DP3 se samozavíračem - požární uzávěr

☐ POŽÁRNÍ HYDRANT - HADICOVÝ SYSTÉM - tvarově stálá hadice, světlost 25mm, max. vzdálenost 40m (délka hadice 30 m)



ZOOP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PARE	
Ing. Stanislav Cimr	Bc. Vladimír Dvořák	Ing. Stanislav Cimr		
AKCE			FORMÁT	A4x10
Rekonstrukce areálu KOH III. etapa			DATUM	12/2020
			STUPEŇ	DPS
INVESTOR	Palivový kombinát Ústí s.o., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec			
SVAZEK (ČÁST PD)	B 2.8 (D.1.3.) - Požární bezpečnostní řešení			
Název	OBJEKT A: PŮDORYS 3.NP			v.č. 3.