


2.NP - OBJEKT B - NOVÝ STAV

2.NP - OBJEKT B - BOURACÍ PRÁCE (část)



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	STĚNY	STROP	ÚPRAVY
201	CHODBA	15,00	PVC POVLAK SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 3,0M	1 2 6 7 8 13 31 42
	SCHODIŠTĚ	9,00	PVC POVLAK SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 3,0M	1 2 13 31
212	KANCELÁŘ	21,80	PVC POVLAK SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 3,0M	1 6 7 8 13 31 42
213	CHODBA	23,00	PVC POVLAK SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 3,0M	1 2 13 31 42
214	KANCELÁŘ	33,60	PVC POVLAK SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 3,0M	1 6 7 8 13 31 42
215	KANCELÁŘ	36,20	PVC POVLAK SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 3,0M	1 6 7 8 13 31 42
216	KANCELÁŘ	15,60	PVC POVLAK SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 3,0M	1 6 7 8 13 31 42
217	KANCELÁŘ	21,90	PVC POVLAK SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 3,0M	1 6 7 8 13 31 42
218	CHODBA+KUCHYŇKA	15,90	PVC POVLAK SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 3,0M	1 6 7 8 13 31 42
219	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA KERAM.OBK.LAD-2,0M	RASTROVÝ POHLED VM. 3,0M	1 6 13 31 42
220	KANCELÁŘ	18,60	PVC POVLAK SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 3,0M	1 6 7 8 13 31 42
221	KANCELÁŘ	28,20	PVC POVLAK SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA	RASTROVÝ POHLED VM. 3,0M	1 6 7 8 13 31 42


SEZNAM ÚPRAV

- 1 odstranění maleb, nová štuková omítka a malba, barva bílá
2 sokl - nová omyvatelná barva, výška 1,5m, odstín světlé šedý RAL 9002
6 odstranění keramické dlažby a soklu, nová keramická dlažba a sokl v. 100mm, odstín šedý RAL 7016, nivelace
8 odstranění zábrudí, nové obložkové zábrudí, odstín šedý RAL 7036
7 odstranění dřevěných křidel, nová dřevní křídla laminátová plná, odstín šedý RAL 7036
10 odstranění prahů dveří, nové prahy dřevěné, odstín šedý RAL 7036
10 odstranění PVC povlaku, nový PVC povlak + lišty, barva RAL 7016, nivelace
13 odstranění keramického obkladu
16 nový keramický obklad, odstín RAL 7016
17 odstranění parapetu, nový laminátový parapet, barva bílá
18 osazení el. průtokového ohříváče
20 odstranění kovového zábradlí, nové skleněné bezpečnostní do OK
21 zhotovení rastrového podhledu
24 vybourání příček
26 odstranění dřevěného obkladu stěn
27 vybourání otvoru pro nově dveře a osazení překladu
28 zazdívková otvoru pro vybouraných dveřích
41 ubourání zidky na úroveň podlahy
42 posun hydrantu

- 43 odstranění koberce a dlažby, nový PVC povlak + lišty, barva RAL 7016, nivelace
44 odstranění stáv. příčky z hroby, nová příčka z Ytongu tl. 150mm
45 odstranění stáv. zděné příčky, nová příčka z Ytongu tl. 150mm
47 osazení výlevky a baterie
48 osazení kuchyňské linky s dřezem
49 vyzdívková příčky z Ytongu tl. 150mm
51 osazení překladu NEP 150-1250
52 demontáž a osazení požárního hydrantu, napojení na stávající potrubí
54 demontáž a osazení hliníkových dveří

2-025 Budou osazeny hadicové systémy HASIL DN25/30 m s tvarové stálou hadicí s minimálním průtokem 0,3 l/s o min. přetlaku 0,2 MPa. Stoupači potrubí zůstane stávající. Výška osazení hadicových systémů D25 je 1,1 až 1,3 m od podlahy do středu zařízení, tj. cca 90 cm na spodní hranu. Požární vodovod bude mít samostatný rozvod z ocelových trub pozinkovaných, tepelně izolovaných proti orosování.

- PLOCHY DOTČENÉ STAVEBNÍMI PRACEMI
ZAZDÍVKY Z TVÁRNIC YTONG
BOURACÍ PRÁCE



+0,000 = PODLAHA 1.NP	
PROJEKTANT: KAMILA MOŽNÁ - PROJEKTOVÁ A INŽENYRSKÁ ČINNOST	Kamila Možná Jaroslava Haská 1049/1 434 01 Most tel. 604 833 924 IČO: 627 57 296 DIČ: CZ7053062467 e-mail: k.mozna@seznam.cz
VLASTNÍK: Paliový kombinát Ústí s.p.a., Hřbitovní 2, 403 39 Olomouc	
VYPRACOVAV: KAMILA MOŽNÁ	
PROJEKTANT ZAKÁŽKY: KAMILA MOŽNÁ	
ZODP. PROJEKTANT: KAMILA MOŽNÁ	
AKCE:	FORMÁT: A4x10 DATUM: 10/2020 MĚŘÍTKO: 1:50 STUPEŇ PD: DPS Č. ZAKÁŽKY: 75/2020 ČÍSLO VÝHOT.: 5.
Rekonstrukce areálu KOH III. etapa	
PS/ISO : D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
VÝKRES: OBJEKT B: PŮDORYS 2.NP - NÁVRH STAVEBNÍCH ÚPRAV	