


2.NP - OBJEKT A

NAVAZUJÍCÍ ČÁST "B" BUDOVY




LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOŠHA (m ²)	PODLAHA	STĚNY	STROP
222	CHODBA	39,50	KERAMICKÁ DLAŽBA SOKL V. 100MM	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 3,0M
	SCHODIŠTĚ	8,00	NATĚR	MALBA	MALBA
223	SERVEROVNA	11,20	PVC POVLAK SOKLOVÁ LÍŠTĚ	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 3,0M
224	KANCELÁŘ	9,30	PVC POVLAK SOKLOVÁ LÍŠTĚ	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 3,0M
225	KANCELÁŘ	20,60	PVC POVLAK SOKLOVÁ LÍŠTĚ	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 3,0M
231	KANCELÁŘ	21,30	PVC POVLAK SOKLOVÁ LÍŠTĚ	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 3,0M
232	KANCELÁŘ	11,60	PVC POVLAK SOKLOVÁ LÍŠTĚ	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 3,0M
233	KANCELÁŘ	12,00	PVC POVLAK SOKLOVÁ LÍŠTĚ	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 3,0M
234	KANCELÁŘ	14,00	PVC POVLAK SOKLOVÁ LÍŠTĚ	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 3,0M
254	KUCHYŇKA	7,70	KERAMICKÁ DLAŽBA SOKL V. 100MM	MALBA	MALBA VM. 3,50M
255	UMÝVÁRNA ŽENY	5,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,50M
256	PŘEDSÍŇ ŽENY	3,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,50M
257	SPRCHA ŽENY	1,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,50M
258	WC ŽENY	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,50M
259	WC ŽENY	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,50M
260	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 1,5M MALBA	MALBA VM. 3,50M
261	UMÝVÁRNA MUŽI	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,50M
262	PŘEDSÍŇ MUŽI	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,50M
263	SPRCHA MUŽI	1,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,50M
264	PISOÁRY	2,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,50M
265	WC MUŽI	1,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,50M
266	WC MUŽI	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,50M
267	KANCELÁŘ	23,00	PVC POVLAK+LÍŠTĚ	MALBA	MALBA VM. 3,15M
268	KANCELÁŘ	19,50	PVC POVLAK+LÍŠTĚ	MALBA	MALBA VM. 3,15M
269	KANCELÁŘ	19,80	PVC POVLAK+LÍŠTĚ	MALBA	MALBA VM. 3,15M

△ PHP PG6 - 21A,113B

EW 30 DP3 se samozavíračem - požární uzávěr

□ H POŽÁRNÍ HYDRANT - HADICOVÝ SYSTÉM - tvarově stálá hadice, světlost 25mm, max. vzdálenost 40m (délka hadice 30 m)



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PARE	
Ing. Stanislav Cimr	Bc. Vladimír Dvořčák	Ing. Stanislav Cimr		
AKCE			FORMÁT	A4x10
Rekonstrukce areálu KOH III. etapa			DATUM	12/2020
			STUPEŇ	DPS
INVESTOR	Palivový kombinát Ústí s.o., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec			
SVAZEK (ČÁST PD)	B 2.8 (D.1.3.) - Požární bezpečnostní řešení			
Název	OBJEKT A: PŮDORYS 2.NP			v.č. 2.